



4 Eranskinak
Prezioen zuriketa

Galdakaon (Mercadillo-Irubide), N-634
errepidean, 103+200 PK-tik 104+200Pk-ra
sarbideen berrantolaketa.

2020ko Abendua

Anejo nº 4
Justificación de Precios

Reordenación de accesos en la carretera N-
634 del P.K 103+200 al P.K 104+200
(Mercadillo-Irubide) en Galdakao

Diciembre 2020



**Bizkaiko Foru
Aldundia**
**Diputación
Foral de Bizkaia**



UTE DAIR-INGEPLAN

300101SV M2 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0100	H.	PEON.	17,44	0,1700
013010	0,0230	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V.	45,70	1,0500
031003	0,0170	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	0,5000
291001	0,2000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	0,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1400
Suma				2,4000	
Redondeo				0,0000	
Total					2,40

303001SV M2 ESCARIFICADO Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0030	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0600
001060	0,0040	H.	PEON.	17,44	0,0700
012002	0,0034	H.	BULLDOZER DE ORUGAS DE 120 C.V.	46,67	0,1600
015001	0,0034	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,98	0,1600
016110	0,0034	H.	MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR	7,39	0,0300
033003	0,0034	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,97	0,1000
041003	0,0024	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,22	0,1400
086003	0,0034	H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	8,63	0,0300
280001	0,0500	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,40	0,0200
291001	0,0500	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	0,1300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0500
Suma				0,9600	
Redondeo				0,0000	
Total					0,96

310002DSV M. DEMOLICION DE CONDUCCION

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0140	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3000
001060	0,1740	H.	PEON.	17,44	3,0300
013002	0,0500	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	2,2500
013011	0,0320	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,21	1,6100
031003	0,0350	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	1,0200
291001	0,2500	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	0,6300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1800
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,5400
Suma				9,5500	
Redondeo				0,0000	
Total					9,55

311001SV M3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO OEN MASA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0051	H.	CAPATAZ.	21,11	0,1100
001060	0,2310	H.	PEON.	17,44	4,0300
013002	0,0790	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	3,5600
013011	0,0590	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,21	2,9600
031003	0,0399	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	1,1600
291001	1,0000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	2,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,8800
Suma				15,4800	
Redondeo				0,0000	
Total					15,48

311002SV M3 DEMOLICION O.F. DE MAMPOSTERIA, INCLUSO ACOPIO DE MATERIAL Y/O GARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO SI LO HUBIERE

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0620	H.	PEON.	17,44	1,0800
013002	0,0600	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	2,7000
014002	0,0600	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 110 C.V.	50,21	3,0100
031003	0,0706	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	2,0600
291001	1,0000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	2,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7100
Suma					12,5100
Redondeo					0,0100
Total					12,51

320002SV_ M3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN CLASIFICACION, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0450	H.	PEON.	17,44	0,7800
012007	0,0300	H.	BULLDOZER DE ORUGAS DE 520 C.V.	154,49	4,6300
013013	0,0300	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 200 C.V.	75,00	2,2500
031005	0,0211	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	48,28	1,0200
291001	1,0000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	2,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,6800
Suma					12,1000
Redondeo					0,0000
Total					12,10

321001SV M3 EXCAVACION EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
001030	0,0200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,4200
001060	0,0350	H.	PEON.	17,44	0,6100
014011	0,0800	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	4,3800
031001	0,1372	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	3,1700
291001	1,0000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	2,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,6900
Suma					12,2100
Redondeo					0,0000
Total					12,21

330100SV M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRES-TAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0200
001060	0,0065	H.	PEON.	17,44	0,1100
013011	0,0076	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,21	0,3800
015001	0,0076	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,98	0,3600
031004	0,0077	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	0,2800
033004	0,0076	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	31,54	0,2400
039001	0,0045	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	65,02	0,2900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1000
Suma					1,8300
Redondeo					0,0000
Total					1,83

332001 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN PRO-CEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0202	H.	PEON.	17,44	0,3500
041001	0,0492	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T.	37,01	1,8200
013011	0,0160	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,21	0,8000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0600

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1800
					Suma		3,2200
					Redondeo		0,0000
					Total		3,22

332101 M3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		013013	0,0150	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 200 C.V.	75,00	1,1300
		033004	0,0111	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	31,54	0,3500
		041003	0,0250	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,22	1,4800
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0600
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1800
					Suma		3,2000
					Redondeo		0,0000
					Total		3,20

340100SV M3 FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL "SELECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTE-RA DE CBR>20.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001060	0,0120	H.	PEON.	17,44	0,2100
		015002	0,0276	H.	MOTONIVELADORA DE 200 C.V.	59,35	1,6400
		031004	0,0877	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	3,2200
		033004	0,0152	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	31,54	0,4800
		041003	0,0314	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,22	1,8600
		225001	2,0000	T.	SUELO SELECCIONADO DE CANTERA	5,60	11,2000
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3700
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1400
					Suma		20,1200
					Redondeo		0,0000
					Total		20,12

395001SV M. BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-1 DE 0,30 M DE ANCHO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,0564	H.	CAPATAZ.	21,11	1,1900
		001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,1500
		001060	0,1115	H.	PEON.	17,44	1,9400
		014011	0,0485	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	2,6500
		031002	0,0481	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	1,3000
		034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,4200
		135001	1,0000	M.	BAJANTE PREF. TIPO B-1 0,3 M.	5,99	5,9900
		215112D	0,0200	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	38,71	0,7700
		216002	0,0100	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	56,89	0,5700
		240102	0,3300	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	0,2100
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3600
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1100
					Suma		19,6800
					Redondeo		0,0000
					Total		19,68

400100SV M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 0,50 M DE ANCHO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,0225	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4800
		001030	0,1750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,6700
		001060	0,2000	H.	PEON.	17,44	3,4900
		014011	0,0830	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	4,5400
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
		215112	0,0850	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	3,9500
		218001	0,0540	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,31	0,9900
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3800

400102SV M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 1,00 M DE ANCHO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4200
		001030	0,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	6,2900
		001060	0,2580	H.	PEON.	17,44	4,5000
		014011	0,0940	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	5,1400
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
		215112	0,1700	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	7,9000
		218001	0,1060	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,31	1,9400
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5700
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,7300
					Suma		30,5700
					Redondeo		0,0000
					Total		30,57

400297 M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CR DE0,50 M DE ANCHO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,0210	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4400
		001030	0,0800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,6800
		001060	0,1800	H.	PEON.	17,44	3,1400
		034001	0,0400	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	1,6700
		014011	0,0500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	2,7400
		215020	0,1350	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	44,53	6,0100
		218001	0,0500	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,31	0,9200
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3300
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,0200
					Suma		17,9400
					Redondeo		0,0000
					Total		17,94

406030SV M. RÍGOLA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", DE 0,30 M DE ANCHO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
		001030	0,0800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,6800
		001060	0,2900	H.	PEON.	17,44	5,0600
		014011	0,0366	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	2,0000
		034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,4200
		215111	0,0900	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	4,9100
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2900
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,8700
					Suma		15,4300
					Redondeo		0,0000
					Total		15,43

406050SV M. RÍGOLA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", DE 0,50 M DE ANCHO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
		001030	0,0800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,6800
		001060	0,3362	H.	PEON.	17,44	5,8600
		014011	0,0395	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	2,1600
		034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,4200
		215112	0,1200	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	5,5700
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3200
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,9700
					Suma		17,1900
					Redondeo		0,0000
					Total		17,19

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0945	H.	CAPATAZ.	21,11	1,9900
001030	1,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	20,9700
001060	1,2000	H.	PEON.	17,44	20,9300
014011	0,3450	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	18,8800
031002	0,0600	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	1,6200
034001	0,1400	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	5,8300
045102	0,0800	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,2300
133121	1,0000	UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 815 MM LADO.	194,46	194,4600
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,68	22,7200
215112	3,1000	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	144,0000
286002	20,0000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	91,0000
223001	10,0000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,74	57,4000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	11,6000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	35,5000

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
031002	0,7350	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	19,8700
034001	1,6630	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	69,2600
045102	0,8000	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	2,3200
133002	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 600 MM DIAM.	83,45	83,4500
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,68	22,7200
215204	1,7900	M3	HORM. HA-25/SPBF/40/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	60,66	108,5800
215112	0,1690	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	7,8500
240102	230,9100	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	150,0900
286002	16,2500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	73,9400
223001	10,0000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,74	57,4000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	19,4900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	59,6500
				Suma	1.053,8200
				Redondeo	0,0000
				Total	1.053,82

	Suma	627,1300
	Redondeo	0,0000
	Total	627,13

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,5000	H.	CAPATAZ.	21,11	10,5600
001030	4,9000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	102,7500
001060	4,9000	H.	PEON.	17,44	85,4600
014011	1,0000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	54,7100
031002	0,8800	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	23,8000
034001	0,8800	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	36,6500
045102	0,5050	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	1,4600
133121	1,0000	UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 815 MM LADO.	194,46	194,4600
134001	5,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,68	28,4000
215111	0,2560	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	13,9500
215204	2,4100	M3	HORM. HA-25/SPBF/40/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	60,66	146,1900
240102	245,0000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	159,2500
286002	18,9500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	86,2200
223001	10,0000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,74	57,4000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	20,0300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	61,2800
				Suma	1.082,5600
				Redondeo	0,0000
				Total	1.082,56

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,5900	H.	CAPATAZ.	21,11	12,4500
001030	5,2000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	109,0400
001060	5,2000	H.	PEON.	17,44	90,6900
014011	0,6800	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	37,2000
031002	0,3100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	8,3800
034001	0,6793	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	28,2900
045102	0,4010	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	1,1600
133002	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 600 MM DIAM.	83,45	83,4500
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,68	22,7200
215112	2,4440	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	113,5200
286002	16,2500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	73,9400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	11,6200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	35,5500
			Suma		628,0200
			Redondeo		0,0000
			Total		628,02

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0122	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2600
001030	2,2500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	47,1800
001060	2,2500	H.	PEON.	17,44	39,2400
014011	0,3030	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	16,5800
031002	0,1400	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	3,7900
034001	0,3260	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	13,5800
045102	0,1170	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,3400
133002D	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 650 MM DIAM.	86,45	86,4500
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,68	22,7200
215112	2,1570	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	100,1900
286002	16,9500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	77,1200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,1500
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	24,9400
Suma					440,5300
Redondeo					0,0000
Total					440,53

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,7500	H.	CAPATAZ.	21,11	15,8300
001030	2,9000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	60,8100
001060	2,9000	H.	PEON.	17,44	50,5800
014011	1,1500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	62,9200
031003	0,1730	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	5,0400
045102	0,4600	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	1,3300
034001	1,0000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	41,6500
134001	3,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,68	17,0400
215204	1,6000	M3	HORM. HA-25/SPBF/40/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	60,66	97,0600
240102	146,1000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	94,9700
286002	2,8400	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	12,9200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	9,2000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	28,1600
			Suma		497,5100
			Redondeo		0,0000
			Total		497,51

410101SV	UD	POZO DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO DE HASTA 2 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 X 1,00 M.					
		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	1,6000	H.	CAPATAZ.	21,11	33,7800
		001030	6,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	136,3100
		001060	6,5000	H.	PEON.	17,44	113,3600
		014011	1,7500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	95,7400

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0800	H.	CAPATAZ.	21,11	1,6900
001030	3,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	62,9100
001060	3,0000	H.	PEON.	17,44	52,3200
014011	1,1690	H.	RETROEXCAVADORA DE URUGAS DE 125 C.V.	54,71	63,9600
031003	0,1400	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	4,0800
045102	0,2640	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,7700
034001	0,5000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	20,8300
134001	3,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,68	17,0400
215204	1,0000	M3	HORM. HA-25/SPBF/40/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	60,66	60,6600
240102	86,5000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	56,2300
286002	2,5000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	11,3800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	7,0400

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	21,5300
								Suma	380,4100
								Redondeo	0,0000
								Total	380,41

411002SV UD SUMIDERO LATERAL DE REJILLA, SIN ARQUETA, Y ACOMETIDA A POZO O ARQUETA EXISTENTE CON TUBO DE PVC DE200 MM DE DIAMETRO, HASTA 5 M DE LONGITUD.

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001010	0,1500	H.	CAPATAZ.	21,11	3,1700
				001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,1500
				001060	0,2008	H.	PEON.	17,44	3,5000
				034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
				129204	4,5000	M.	TUBO DE P.V.C. 200 MM. DIAM. P.N.= 2,5 ATM.	8,00	36,0000
				133110	1,0000	UD	REJILLA FUND. BISAGRA CUAD. 370 X 525 MM.	18,00	18,0000
				215112	0,0950	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	4,4100
				286002	0,4000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	1,8200
				%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,4800
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,5400
								Suma	80,2400
								Redondeo	0,0000
								Total	80,24

411003SVD UD SUMIDERO LATERAL SIN ARQUETA.CON BUZON Y ACOMETIDA A POZO O ARQUETA EXISTENTE CON TUBO DE DIAMETRO 250 MM,TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001010	0,0755	H.	CAPATAZ.	21,11	1,5900
				001040	1,5665	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,05	29,8400
				001060	1,9000	H.	PEON.	17,44	33,1400
				014011	0,3369	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	18,4300
				031002	0,0200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	0,5400
				034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
				133030	1,0000	UD	REJILLA PLANA CON MARCO, DE 250X250 MM.	30,00	30,0000
				215112	0,4973	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	23,1000
				240101	16,6000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR.	0,52	8,6300
				286002	4,2400	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	19,2900
				291001	1,2000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	3,0000
				%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,4300
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	10,5100
								Suma	185,6800
								Redondeo	0,0000
								Total	185,68

413003SV M. CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4200
				001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,0500
				001060	0,2000	H.	PEON.	17,44	3,4900
				014011	0,1719	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	9,4000
				026010	0,0500	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	3,2600
				031002	0,1050	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	2,8400
				045102	0,1120	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,3200
				034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
				128003	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 300 MM.	22,40	22,4000
				215112	0,3260	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	15,1400
				291001	0,4500	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	1,1300
				%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2700
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,8900
								Suma	68,7800
								Redondeo	0,0000
								Total	68,78

413004SV M. CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001010	0,0145	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3100
				001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,0500

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001060	0,2500	H.	PEON.	17,44	4,3600
				014011	0,1734	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	9,4900
				026010	0,0280	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	1,8200
				031002	0,1500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	4,0600
				045102	0,1500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,4400
				034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
				128004	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	27,14	27,1400
				215112	0,5140	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	23,8800
				291001	0,6700	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	1,6800
				%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,5700
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,8000

Suma 84,7300
Redondeo 0,0000

Total 84,73

413006SV M. CAÑO DE HORMIGON ARMADO EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4200
				001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,0500
				001060	0,1100	H.	PEON.	17,44	1,9200
				014011	0,1725	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	9,4400
				026010	0,0310	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	2,0200
				031002	0,1390	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	3,7600
				034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
				045102	0,1540	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,4500
				291001	1,1000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	2,7500
				128106	1,0000	M.	TUBO HORM. ARM. D= 600 MM.	56,70	56,7000
				215112	0,7540	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	35,0200
				%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,3500
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,2000

Suma 127,2500
Redondeo 0,0000

Total 127,25

414224SV M. COLECTOR DE PVC, DE 200 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001010	0,0005	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0100
				001030	0,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0200
				001060	0,0020	H.	PEON.	17,44	0,0300
				014011	0,0010	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	0,0500
				031003	0,0010	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	0,0300
				045102	0,0010	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,0000
				129103	1,0000	M.	TUBO DE P.V.C. 200 MM. DIAM. P.N.= 5 ATM.	8,38	8,3800
				217001	0,2950	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,18	4,1800
				291001	0,5000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	1,2500
				%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2800
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,8500

Suma 15,1000
Redondeo 0,0000

Total 15,10

414226SV M. COLECTOR DE PVC, DE 315 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

				<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				001010	0,0998	H.	CAPATAZ.	21,11	2,1100
				001030	0,1998	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	4,1900
				001060	0,1998	H.	PEON.	17,44	3,4800
				014011	0,0580	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	3,1700
				031003	0,0560	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	1,6300
				045102	0,0500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,1500
				129105	1,0000	M.	TUBO DE P.V.C. 315 MM. DIAM. P.N.= 5 ATM.	20,95	20,9500
				217001	0,4350	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,18	6,1700
				291001	0,6400	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	1,6000
				%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8700
				%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,6600

Suma 46,9800
Redondeo 0,0000

Total 46,98

414227SV M. COLECTOR DE PVC, DE 400 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1000	H.	CAPATAZ.	21,11	2,1100
001030	0,2500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	5,2400
001060	0,3005	H.	PEON.	17,44	5,2400
014011	0,1100	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	6,0200
031003	0,0600	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	1,7500
045102	0,0500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	0,1500
129106	1,0000	M.	TUBO DE P.V.C. 400 MM. DIAM. P.N.= 5 ATM.	34,16	34,1600
217001	0,4350	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,18	6,1700
291001	0,6400	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	1,6000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2500
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,8200
Suma					67,5000
Redondeo					0,0000
Total					67,50

420011SV M. DREN LONGITUDINAL, INCLUSO GEOTEXTIL, CON TUBO DRENANTE DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0055	H.	CAPATAZ.	21,11	0,1200
001030	0,0700	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,4700
001060	0,0700	H.	PEON.	17,44	1,2200
014011	0,0400	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	2,1900
031003	0,0700	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	2,0400
034001	0,0700	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,9200
129011	1,0000	M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 110 MM. EXTERIOR.	3,19	3,1900
215112	0,0630	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	2,9300
223001	0,7600	T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,74	4,3600
290008	3,4320	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 80 N/CM, NO TEJIDO.	0,58	1,9900
291001	1,5000	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	3,7500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,6000
Suma					28,2900
Redondeo					0,0000
Total					28,29

421001SV M3 RELLENO DE TRASDOS DE OBRA DE FABRICA, CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	21,11	0,6300
001060	0,0550	H.	PEON.	17,44	0,9600
015001	0,0714	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,98	3,3500
031005	0,0714	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	48,28	3,4500
041003	0,0990	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,22	5,8600
223001	1,8000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,74	10,3300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,5000
Suma					26,5900
Redondeo					0,0000
Total					26,59

422010 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 100 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 200 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0610	H.	PEON.	17,44	1,0600
290010	1,0000	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 100 N/CM, NO TEJIDO.	0,82	0,8200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1200
Suma					2,0400
Redondeo					0,0000
Total					2,04

426011SV M. TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0400
001060	0,0030	H.	PEON.	17,44	0,0500
034001	0,0010	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,0400
129011	1,0000	M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 110 MM. EXTERIOR.	3,19	3,1900
215112	0,0450	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	2,0900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1100
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,3300
Suma					5,8600
Redondeo					0,0000
Total					5,86

502001SV M3 LECHO DE ARENA INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y RETIRADA POSTERIOR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1125	H.	CAPATAZ.	21,11	2,3700
001060	0,3000	H.	PEON.	17,44	5,2300
014013	0,1388	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 250 C.V.	78,91	10,9500
217001	1,0000	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,18	14,1800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6500
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,0000
Suma					35,4000
Redondeo					0,0000
Total					35,40

510001SV M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0160	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3400
001060	0,0300	H.	PEON.	17,44	0,5200
015001	0,0200	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,98	0,9400
031004	0,1127	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	4,1400
033003	0,0200	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,97	0,5800
041003	0,0200	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,22	1,1800
218001	1,0930	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,31	20,0100
280001	0,1000	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,40	0,0400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,7000
Suma					30,0100
Redondeo					0,0000
Total					30,01

513001SV M3 BASE DE GRAVA-CEMENTO, CON ARIDO CALIZO, CEMENTO III-1/35/MRSR, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0399	H.	CAPATAZ.	21,11	0,8400
001030	0,0750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,5700
001060	0,0800	H.	PEON.	17,44	1,4000
033003	0,0247	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,97	0,7200
041003	0,1781	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,22	10,5500
071001	0,1791	H.	EXTENDEDORA DE ARIDOS.	23,44	4,2000
219011	2,2700	T.	GRAVA-CEMENTO.	18,00	40,8600
280001	0,0250	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,40	0,0100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,6800
Suma					65,0200
Redondeo					0,0000
Total					65,02

513002SVD M3 SUELO-CEMENTO TIPO SC-40 EN CAPAS DE BASE O SUBBASE, CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA Y CEMENTO III-1/35/MRSR, INCLUSO FABRICACION EN CENTRAL, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0250	H.	CAPATAZ.	21,11	0,5300
001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,1500
001060	0,0500	H.	PEON.	17,44	0,8700
280001	0,0250	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,40	0,0100

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
031005	0,0500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	48,28	2,4100
015002	0,0500	H.	MOTONIVELADORA DE 200 C.V.	59,35	2,9700
033005	0,0250	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,24	1,0100
071001	0,0040	H.	EXTENDEDORA DE ARIDOS.	23,44	0,0900
041003	0,0500	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,22	2,9600
044003	0,0500	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,98	1,9000
219012	1,0500	T.	SUELO-CEMENTO.	34,22	35,9300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,0400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,1700
Suma					56,0400
Redondeo					0,0000
Total					56,04

@531001S T EMULSION TERMOADHERENTE MODIFICADA, EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0690	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,4500
001060	3,1000	H.	PEON.	17,44	54,0600
073001	1,7373	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	23,17	40,2500
085001	0,6958	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	4,2600
214111D	1.050,0000	kg	EMULSION TERMOADHERENTE MODIFICADA	0,50	525,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	12,5000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	38,2500
Suma					675,7700
Redondeo					0,0000
Total					675,77

@531003S T. EMULSION TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGO DE ADHERENCIA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,5630	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	11,8100
001060	5,5000	H.	PEON.	17,44	95,9200
073001	5,5000	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	23,17	127,4400
085001	1,5194	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	9,3000
214113D_	500,0000	KG	EMULSION BITUMINOSATERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER, PARA RIEGO DE ADHERENCIA.	0,56	280,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	10,4900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	32,1000
Suma					567,0500
Redondeo					0,0000
Total					567,05

532001SV T. EMULSION ASFALTICA TIPO C60B3 CUR, EMPLEADO EN RIEGO DE CURADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,3095	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	6,4900
001060	1,3000	H.	PEON.	17,44	22,6700
073001	3,0000	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	23,17	69,5100
085001	2,5000	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	15,3000
214111	1.050,0000	kg	EMULSION ASFALTICA TIPO C60B3 CUR	0,28	294,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,1600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	24,9700
Suma					441,1000
Redondeo					0,0000
Total					441,10

535102SV T. BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
033003	0,3547	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,97	10,2800
211003	1.000,0000	kg	BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70.	0,47	470,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	9,6100
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	29,3900
Suma					519,2700
Redondeo					0,0000
Total					519,27

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
535700SV		T	BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS, BM-3c, EMPLEADO EN MB DISCONTINUA EN CALIENTE PARA CAPAS DE RODADURA DE PEQUEÑO ESPESOR.		
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
033003	0,9300	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,97	26,9400
212010D	1.000,0000	t	BETÚN ASFÁLTICO CON POLÍMEROS.	0,54	540,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	11,3400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	34,7000
Suma					612,9800
Redondeo					0,0000
Total					612,98

537001SV T. FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
202031	1,0000	T.	CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR.	114,40	114,4000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,2900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,0000
Suma					123,6900
Redondeo					0,0000
Total					123,69

542101SV T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF S CON ARIDO OFITICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
001030	0,0258	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,5400
001060	0,1000	H.	PEON.	17,44	1,7400
013002	0,0180	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	0,8100
031004	0,1510	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	5,5400
043002	0,0230	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,70	0,8400
044003	0,0235	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,98	0,8900
062001	0,0128	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,72	4,1700
069001	0,0310	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE AN-CHA.	45,06	1,4000
085001	0,0150	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,0900
222002	0,9350	T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	26,16	24,4600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8100
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,4900
Suma					44,0100
Redondeo					0,0000
Total					44,01

542110SV T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 bin S CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4200
001030	0,0400	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,8400
001060	0,1045	H.	PEON.	17,44	1,8200
013002	0,0148	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	0,6700
031004	0,2048	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	7,5200
043002	0,0285	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,70	1,0500
044003	0,0284	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,98	1,0800
062001	0,0122	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,72	3,9700
069001	0,0283	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE AN-CHA.	45,06	1,2800
085001	0,0056	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,0300
222010	1,4000	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 20 MM. MAX.	11,78	16,4900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,7000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,1500
Suma					38,0200
Redondeo					0,0000
Total					38,02

542120SV T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 base S CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0120	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2500
001030	0,0250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,5200
001060	0,0750	H.	PEON.	17,44	1,3100
013002	0,0103	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	0,4600
031004	0,1341	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	4,9200
043002	0,0195	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,70	0,7200
044003	0,0194	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,98	0,7400
062001	0,0080	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,72	2,6100
069001	0,0192	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE AN-CHA.	45,06	0,8700
085001	0,0040	H.	BARRREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,0200
222020	0,8750	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 25 MM. MAX.	25,46	22,2800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,1200
				Suma	37,5100
				Redondeo	0,0000
				Total	37,51

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4200
001030	0,0254	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,5300
001060	0,0550	H.	PEON.	17,44	0,9600
013002	0,0200	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	0,9000
031004	0,1160	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	4,2600
043002	0,0500	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,70	1,8400
044003	0,0500	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,98	1,9000
062001	0,0120	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,72	3,9100
069001	0,0500	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE AN- CHA.	45,06	2,2500
085001	0,0040	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,0200
222002	1,0000	T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	26,16	26,1600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,6400
				Suma	46,6600
				Redondeo	0,0000
				Total	46,66

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,2100
001050	0,0165	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	0,2900
013002	0,0150	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,06	0,6800
031001	0,0340	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,7900
087002	0,0345	H.	FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 200CV 600MM.	22,20	0,7700
291001	0,0600	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	0,1500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1800
			Suma		3,1100
			Redondeo		0,0000
			Total		3,11

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0105	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2200
001030	0,1300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	2,7300
001060	0,4000	H.	PEON.	17,44	6,9800
034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,4200
111201	0,9821	M.	BORDILLO PREF. HORM. ACHAFLANADO 15 X 25 CM.	3,92	3,8500
215112	0,0689	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	3,2000
216001	0,0589	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,72	6,2300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4700

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,4500
				Suma	25,5400
				Redondeo	0,0000
				Total	25,54

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0150	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3200
001030	0,0800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,6800
001060	0,3245	H.	PEON.	17,44	5,6600
034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,4200
111352	1,0000	M.	BORDILLO PREF.HORM. ISLETAS 25 CM ANCHO,15 CM ALTO	5,76	5,7600
215112	0,0960	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/II Y 200 KG CEMENTO.	46,45	4,4600
216001	0,0900	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,72	9,5100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,7000
				Suma	30,0600
				Redondeo	0,0000
				Total	30,06

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0140	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3000
001030	0,0810	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,7000
001060	0,3100	H.	PEON.	17,44	5,4100
034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,4200
111700D	0,9786	m	BORDILLO RECTO DE JARDÍN.	7,04	6,8900
215112	0,0734	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	3,4100
216001	0,0059	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,72	0,6200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3700
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1500
				Suma	20,2600
				Redondeo	0,0000
				Total	20,26

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0187	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3900
001050	0,0455	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	0,8100
216001	0,0300	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,72	3,1700
220200	1,0000	M2	BALDOSA HIDRAULICA E<=4 CM Y TAMAÑO <=0,15 M2.	14,15	14,1500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3700
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1300
				Suma	20,0300
				Redondeo	0,0000
				Total	20,03

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
001050	0,0180	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	0,3200
026010	0,0028	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	0,1800
240102	1,0300	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	0,6700
256001	0,0100	KG	ALAMBRE COSIDO MALLA PROTECCION	1,00	0,0100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0300

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0900
			Suma		1,5000
			Redondeo		0,0000
			Total		1,50

610121SV M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1543	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,2400
001060	0,3500	H.	PEON.	17,44	6,1000
034001	0,1544	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	6,4300
035001	0,1609	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCAN-CE.	82,26	13,2400
048001	0,1555	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,62	0,2500
215111	1,0500	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	57,2300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,7300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,2900
			Suma		93,5100
			Redondeo		0,0000
			Total		93,51

610122SV M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, LIMPIEZA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1980	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	4,1500
001060	0,4000	H.	PEON.	17,44	6,9800
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
035001	0,1530	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCAN-CE.	82,26	12,5900
048001	0,1484	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,62	0,2400
215112	1,1200	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	52,0200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,6000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,9000
			Suma		86,6500
			Redondeo		0,0000
			Total		86,65

610253SV M3 HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINI-MA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1265	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	2,6500
001060	0,2300	H.	PEON.	17,44	4,0100
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
035001	0,1000	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCAN-CE.	82,26	8,2300
048001	0,1000	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,62	0,1600
215203	1,0500	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	70,34	73,8600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,8600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,7000
			Suma		100,6300
			Redondeo		0,0000
			Total		100,63

610373SV M3 HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CE-MENTO 275 KG, CO-LOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,2000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	4,1900
001060	0,3470	H.	PEON.	17,44	6,0500
034001	0,1333	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	5,5500
035001	0,1373	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCAN-CE.	82,26	11,2900
048001	0,1309	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,62	0,2100
215203	1,0500	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	70,34	73,8600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,0200

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	6,1900
			Suma		109,3800
			Redondeo		0,0000
			Total		109,38

610801DSV M2. HORMIGÓN DE ISLETAS MEDIANTE HORMIGÓN IMPRESO PARA PROPORCIONAR ACABADO RUGOSO ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMINADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0083	H.	CAPATAZ.	21,11	0,1800
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,2100
001060	0,0100	H.	PEON.	17,44	0,1700
034001	0,0250	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	1,0400
215319D	1,0000	M2.	HORMIGÓN IMPRESO ANTIDESLIZANTE.	43,00	43,0000
240102	3,3000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	2,1500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,9300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,8600
			Suma		50,5400
			Redondeo		0,0000
			Total		50,54

658005SV T. ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
001030	0,0575	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,2100
001060	0,1100	H.	PEON.	17,44	1,9200
014011	0,1100	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	6,0200
031005	0,0953	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	48,28	4,6000
226001	1,5240	T.	PIEDRA PARA ESCOLLERA	12,50	19,0500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,0200
			Suma		35,6800
			Redondeo		0,0000
			Total		35,68

680010SV M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0105	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2200
001030	0,2000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	4,1900
001060	0,2000	H.	PEON.	17,44	3,4900
026010	0,0220	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	1,4300
145001	0,1000	L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	5,00	0,5000
150300	1,0000	UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	1,20	1,2000
286003	1,0000	M2	MADERA ENCOFRADO VISTO COMPLETO.	16,75	16,7500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,7000
			Suma		30,0400
			Redondeo		0,0000
			Total		30,04

680011SV M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0130	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2700
001030	0,2600	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	5,4500
001060	0,2600	H.	PEON.	17,44	4,5300
026010	0,0985	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	6,4100
145001	0,1500	L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	5,00	0,7500
150300	1,0000	UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	1,20	1,2000
286002	1,0000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	4,5500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4600

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,4200
				Suma	25,0600
				Redondeo	0,0000
Total					25,06

691702SV M. JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR BANDA DE PVC DE 200 MM DE ANCHURA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1260	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	2,6400
001060	0,3948	H.	PEON.	17,44	6,8900
149520	1,0000	M.	JUNTA DE PVC DE 200 MM	10,75	10,7500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4100
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,2400
				Suma	21,9200
				Redondeo	0,0000
Total					21,92

700010SV_ M. MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0200
001030	0,0030	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0600
001060	0,0030	H.	PEON.	17,44	0,0500
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,69	0,0300
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	8,24	0,0100
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,25	0,0100
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,0100
277001	0,2800	kg	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,87	0,5200
278001	0,0600	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,80	0,0500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0500
				Suma	0,8200
				Redondeo	0,0000
Total					0,82

700030SV_ M. MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 30 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0200
001030	0,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0200
001060	0,0020	H.	PEON.	17,44	0,0300
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,69	0,0300
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	8,24	0,0100
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,25	0,0100
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,0100
277001	0,8400	kg	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,87	1,5700
278001	0,1800	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,80	0,1400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1100
				Suma	1,9900
				Redondeo	0,0000
Total					1,99

700110SV_ M. MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0013	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0300
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0800
001060	0,0040	H.	PEON.	17,44	0,0700
081001	0,0013	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,69	0,0400
083001	0,0013	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,25	0,0100
276001	0,0700	kg	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	5,53	0,3900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0100

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0400
				Suma	0,6600
				Redondeo	0,0000
Total					0,66

700130SV_ M. MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 30 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0400
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0400
001060	0,0020	H.	PEON.	17,44	0,0300
081001	0,0023	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,69	0,0700
083001	0,0023	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,25	0,0200
276001	0,2160	kg	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	5,53	1,1900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0900
				Suma	1,5100
				Redondeo	0,0000
Total					1,51

700400 UD DESMONTAJE DE PORTICO EXISTENTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	16,5000	H.	CAPATAZ.	21,11	348,3200
001030	23,6000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	494,8900
001060	43,2500	H.	PEON.	17,44	754,2800
026010	3,5000	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	227,9200
031001	3,5000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	80,8900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	38,1300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	116,6700
				Suma	2.061,0800
				Redondeo	0,0000
Total					2.061,08

700500SV_ M2 MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONESCEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0375	H.	CAPATAZ.	21,11	0,7900
001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,1500
001060	0,3360	H.	PEON.	17,44	5,8600
082001	0,0970	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	8,24	0,8000
085001	0,0970	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,5900
277001	2,8000	kg	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,87	5,2400
278001	0,6000	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,80	0,4800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,0300
				Suma	18,2800
				Redondeo	0,0000
Total					18,28

700600SV_ M2 MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0480	H.	CAPATAZ.	21,11	1,0100
001030	0,1600	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,3600
001060	0,2000	H.	PEON.	17,44	3,4900
085001	0,0710	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,12	0,4300
276001	0,7200	kg	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	5,53	3,9800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2500
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7500
				Suma	13,2700
				Redondeo	0,0000
Total					13,27

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
701005SV_	UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO.					
		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,1066	H.	CAPATAZ.	21,11	2,2500
		001030	0,7500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	15,7300
		001060	0,9000	H.	PEON.	17,44	15,7000
		031001	0,5150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	11,9000
		034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
		189005_	1,0000	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 TRIANG. 135 CM LADO.	104,52	104,5200
		189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,52	44,6200
		215112	0,1750	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	8,1300
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,1400
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	12,6700
					Suma		223,8100
					Redondeo		0,0000
					Total		223,81

701006SV_ UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 90 CM DE LADO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,1076	H.	CAPATAZ.	21,11	2,2700
		001030	0,8000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	16,7800
		001060	0,8000	H.	PEON.	17,44	13,9500
		031001	0,4760	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	11,0000
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
		189006_	1,0000	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 TRIANG. 90 CM LADO.	55,44	55,4400
		189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,44	19,3200
		215112	0,0960	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	4,4600
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,5100
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,6700
					Suma		135,4800
					Redondeo		0,0000
					Total		135,48

701014SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,2070	H.	CAPATAZ.	21,11	4,3700
		001030	0,8500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	17,8200
		001060	0,9000	H.	PEON.	17,44	15,7000
		031001	0,5940	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	13,7300
		034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
		189014_	1,0000	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCUL. 90 CM DIAM.	88,38	88,3800
		189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,52	44,6200
		215112	0,1750	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	8,1300
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,9400
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	12,0500
					Suma		212,9000
					Redondeo		0,0000
					Total		212,90

701015SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,2915	H.	CAPATAZ.	21,11	6,1500
		001030	0,7500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	15,7300
		001060	0,7500	H.	PEON.	17,44	13,0800
		031001	0,5170	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	11,9500
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
		189015_	1,0000	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCUL. 60 CM DIAM.	45,02	45,0200
		189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,44	19,3200
		215112	0,0960	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	4,4600
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,3600

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,2100
					Suma		127,3600
					Redondeo		0,0000
					Total		127,36

701022SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA1 (INTENSIDAD NORMAL), OCTOGONAL DE 60 CM DE LADO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,3783	H.	CAPATAZ.	21,11	7,9900
		001030	0,8000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	16,7800
		001060	0,8000	H.	PEON.	17,44	13,9500
		031001	0,6141	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	14,1900
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
		189022_	1,0000	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA1 OCTOGONAL 60 CM LADO.	33,91	33,9100
		189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,44	19,3200
		215112	0,0960	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	4,4600
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,2500
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	6,9000
					Suma		121,8300
					Redondeo		0,0000
					Total		121,83

701024SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), OCTOGONAL DE 90 CM DE LADO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,3960	H.	CAPATAZ.	21,11	8,3600
		001030	0,9000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	18,8700
		001060	0,9000	H.	PEON.	17,44	15,7000
		031001	0,6770	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	15,6500
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
		189024_	1,0000	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 OCTOGONAL DE 90 CM LADO.	88,38	88,3800
		189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,52	44,6200
		215112	0,1750	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	8,1300
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,0400
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	12,3500
					Suma		218,1700
					Redondeo		0,0000
					Total		218,17

701044SV_ UD SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), RECTANGULAR DE 90 X 135 CM DE LADO.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,4160	H.	CAPATAZ.	21,11	8,7800
		001030	0,9100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	19,0800
		001060	0,9100	H.	PEON.	17,44	15,8700
		031001	0,6747	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	15,5900
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
		189044_	1,0000	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 RECTANGU-LAR DE 135 X 90 CM.	99,10	99,1000
		189101	4,0000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,52	54,0800
		215112	0,1750	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	8,1300
		%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,4500
		%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	13,6300
					Suma		240,8000
					Redondeo		0,0000
					Total		240,80

701101SV_ M2 CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, RETRO-RREFLECTANTE CLASE RA3 (ALTA INTENSIDAD), CON LAMAS DE ALUMINIO, INCLUSO SOPORTES.

		<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
		001010	0,4330	H.	CAPATAZ.	21,11	9,1400
		001030	1,4500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	30,4100
		001060	1,6000	H.	PEON.	17,44	27,9000
		031001	1,9500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	45,0600
		034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
189091_	1,0000	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA CLASE RA2 GALVA-NIZADO.	117,47	117,4700
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,44	25,7600
215112	0,2000	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	9,2900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	5,3400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	16,3500
Suma					288,8100
Redondeo					0,0000
Total					288,81

701400SV UD DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, EXCEPTO PORTICO, BANDEROLA O CARTEL.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1020	H.	CAPATAZ.	21,11	2,1500
001030	0,7000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	14,6800
001060	0,7000	H.	PEON.	17,44	12,2100
031001	0,9867	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	22,8000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,0400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,1700
Suma					56,0500
Redondeo					0,0000
Total					56,05

701400SVD UD MONTAJE Y DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, EXCEPTO PORTICO, BANDEROLA O CARTEL.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,2915	H.	CAPATAZ.	21,11	6,1500
001030	0,9500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	19,9200
001060	0,9500	H.	PEON.	17,44	16,5700
031001	1,3520	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	31,2400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,4800
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,5200
Suma					79,8900
Redondeo					0,0000
Total					79,89

702015SV UD CAPTAFARO TRONCOCÓNICO INCLUSO ADHESIVO TOTALMENTE COLOCADO

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001040	0,0078	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,05	0,1500
001060	0,0600	H.	PEON.	17,44	1,0500
192075	1,0000	UD	CAPTAFARO TRONCOCÓNICO A DOS CARAS	14,32	14,3200
192040	0,0200	KG	ADHESIVO ESPECIAL.	15,44	0,3100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,9700
Suma					17,1100
Redondeo					0,0000
Total					17,11

703010SV UD CAPTAFARO EN BARRERA CON CATADIÓPTRICO

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001040	0,0030	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,05	0,0600
001060	0,0652	H.	PEON.	17,44	1,1400
192070	1,0000	UD	CAPTAFARO CON CATADIOPTRICO	3,22	3,2200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2700
Suma					4,7700
Redondeo					0,0000
Total					4,77

703011SV UD CAPTAFARO DE NEOPRENO EN BARRERA DE HORMIGON

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001040	0,0030	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,05	0,0600
001060	0,0652	H.	PEON.	17,44	1,1400
192071	1,0000	UD	CAPTAFARO DE NEOPRENO	3,22	3,2200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2700
Suma					4,7700
Redondeo					0,0000
Total					4,77

703031SV UD HITO CILINDRICO DE PLASTICO DE 750 MM DE ALTURA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001040	0,2620	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,05	4,9900
001060	0,4500	H.	PEON.	17,44	7,8500
192002	1,0000	UD	HITO CILINDRICO PLASTICO 700 MM.	35,41	35,4100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,9700
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,9500
Suma					52,1700
Redondeo					0,0000
Total					52,17

703070 UD DELINEADOR DE CALZADA LASTRADO, DE 1,00 M DE DIAMETRO, REFLECTANTE NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD).

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0780	H.	CAPATAZ.	21,11	1,6500
001040	3,2350	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,05	61,6300
001060	3,2350	H.	PEON.	17,44	56,4200
192020	1,0000	UD	DELINEAD. CALZADA ALM. AGUA 1 M REFLECT. 2.	260,24	260,2400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	7,6000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	23,2500
Suma					410,7800
Redondeo					0,0000
Total					410,78

704001SV M. BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0280	H.	CAPATAZ.	21,11	0,5900
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,6300
001060	0,1000	H.	PEON.	17,44	1,7400
026021	0,0440	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,49	1,8700
184001	1,0000	M.	BARRERA SEGUR.SIMPL.PREF.HORM. PERFIL NEW JER-SEY	56,26	56,2600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,7400
Suma					66,0500
Redondeo					0,0000
Total					66,05

704002SV M. BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBLE PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA USO EN MEDIANAS, CON MARCADO CE, NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4, DB-80 (SISTEMA DELTA BLOC) Ó SIMILAR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0440	H.	CAPATAZ.	21,11	0,9300
001030	0,0440	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,9200
001060	0,1580	H.	PEON.	17,44	2,7600
026021	0,0440	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,49	1,8700
184001D	1,0000	M	BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBLE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO DB 80 O SIMILAR	81,00	81,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,7500
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,3500
Suma					94,5800
Redondeo					0,0000
Total					94,58

704003SV M BARRERA DE SEGURIDAD VIAL SIMPLE PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA USO EN BORDE LATERAL, CON MARCADO CE, NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4, DB-80AS-R (SISTEMA DELTA BLOC) Ó SIMILAR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0440	H.	CAPATAZ.	21,11	0,9300
001030	0,0440	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,9200
001060	0,1580	H.	PEON.	17,44	2,7600
026021	0,0440	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,49	1,8700
184002D	1,0000	M.	BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBLE PREFABRICADA DE HORMIOGN TIPODB 80-AS-R O SIMILAR	145,00	145,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,0300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	9,2700
Suma					163,7800
Redondeo					0,0000
Total					163,78

704004SV M. BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBLE PREFABRICADA DE HORMIGON PARA USO EN MEDIANAS, CON MARCADO CE, NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5, DB ET-100 O SIMILAR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0440	H.	CAPATAZ.	21,11	0,9300
001030	0,0440	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,9200
001060	0,1580	H.	PEON.	17,44	2,7600
026021	0,0440	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,49	1,8700
184002	1,0000	M	BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBRE PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO ET-100 O SIMILAR	135,95	135,9500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,8500
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	8,7200
Suma					153,9900
Redondeo					0,0000
Total					153,99

704600SV UD BARRERA DE SEGURIDAD PLASTIFICADA, LASTRADA DE 700MM. DE ALTURA X 1000 MM. DE LONGITUD.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4200
001030	0,0400	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,8400
001060	0,0800	H.	PEON.	17,44	1,4000
026020	0,0600	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,02	1,9800
184400	1,0000	UD	BARRERA DE SEGURIDAD PLASTIF. LASTRADA 700 X 1000	67,39	67,3900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,4400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,4100
Suma					77,8800
Redondeo					0,0000
Total					77,88

704702_ M. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA SIMPLE CON DOS VALLAS SUPERPUESTAS,CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,1 m O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD A, CON MARCADO CE, INLUSO POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
001030	0,0200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,4200
001060	0,0300	H.	PEON.	17,44	0,5200
031001	0,0245	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,5700
080001	0,0260	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,36	0,6100
184100	2,1600	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,65	20,8400
184116	1,4400	m	POSTE EN C 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,00	21,6000
184120	1,0000	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	3,22	3,2200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,9600
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,9400
Suma					51,8900
Redondeo					0,0000
Total					51,89

704721SV UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD DE 12 M, FORMADA POR DOS PERFILES-BIONDA DE ACERO GALVANIZADO, EN DESMONTE O TERRAPLEN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, CIMENTACIONES Y ACCES. DE FIJACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0400
001060	0,0020	H.	PEON.	17,44	0,0300
031001	0,0020	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,0500
080001	0,0020	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,36	0,0500
034001	0,0002	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,0100
184100	24,8000	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,65	239,3200
184115	16,8000	m	POSTE TUBULAR 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,00	252,0000
215111	1,0000	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	54,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	10,9200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	33,4200
Suma					590,3300
Redondeo					0,0000
Total					590,33

704740SV UD TERMINAL BARRERA DE HORMIGON TIPO DB 80, DB 80 AS-R, DB 80 AS-A O SIMILAR DE 8 METROS

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0200
001060	0,0057	H.	PEON.	17,44	0,1000
031001	0,0025	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,0600
034001	0,0002	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,0100
184900	8,0000	M	TERMINAL BARRERA HORMIGON TIPO DB-80 O SIMILAR	115,00	920,0000
215111	1,0000	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	54,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	19,4900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	59,6500
Suma					1.053,8300
Redondeo					0,0000
Total					1.053,83

704742SV UD TERMINAL BARRERA DE HORMIGÓN TIPO BD ET-100 O SIMILAR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,11	0,0200
001060	0,0065	H.	PEON.	17,44	0,1100
031001	0,0250	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,5800
034001	2,0000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	83,3000
184902	6,0000	M	TERMINAL BARRERA HORMIGON TIPO ET-100 O SIMILAR	146,06	876,3600
215111	1,0000	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	54,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	20,3000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	62,1100
Suma					1.097,2800
Redondeo					0,0000
Total					1.097,28

704901SV M. DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METALICA SIMPLE O DOBLE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0150	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3200
001030	0,0410	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,8600
001060	0,2300	H.	PEON.	17,44	4,0100
026020	0,1100	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,02	3,6300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1800
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,5400
Suma					9,5400
Redondeo					0,0000
Total					9,54

704904SV M. DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, DE CUALQUIER PERFIL.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0265	H.	CAPATAZ.	21,11	0,5600
001030	0,0315	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,6600
001060	0,0500	H.	PEON.	17,44	0,8700
026021	0,0375	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,49	1,5900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0700

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2300
						Suma		3,9800
						Redondeo		0,0000
						Total		3,98

707100SV UD BANDEROLA DE 5 A 6 M DE BRAZO CON PERFIL DE ALUMINIO, PARA CARTELES CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 20 M2.

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,6660	H.	CAPATAZ.	21,11	14,0600
			001030	15,9240	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	333,9300
			001060	15,9240	H.	PEON.	17,44	277,7100
			014001	1,5910	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	43,30	68,8900
			026010	1,5910	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	103,6100
			031001	1,5910	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	36,7700
			191100	1,0000	UD	BANDEROLA 5-6 M DE ALUMINIO, PARA CARTELES DE HASTA 20 M2	4.453,76	4.453,7600
			215111	1,6900	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	92,1100
			241001	52,0000	KG.	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S ARMAR	0,47	24,4400
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	108,1100
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	330,8000
						Suma		5.844,1800
						Redondeo		0,0000
						Total		5.844,18

707104SV UD BANDEROLA DE 9 A 10 M DE BRAZO CON PERFIL DE ALUMINIO, PARA CARTELES CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 20 M2.

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,6660	H.	CAPATAZ.	21,11	14,0600
			001030	15,9240	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	333,9300
			001060	15,9240	H.	PEON.	17,44	277,7100
			014001	1,5910	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	43,30	68,8900
			026010	1,5910	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	103,6100
			031001	1,5910	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	36,7700
			191104	1,0000	UD	BANDEROLA 9-10 M DE ALUMINIO, PARA CARTELES DE HASTA 20 M2	9.235,32	9.235,3200
			215111	1,6900	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	92,1100
			241001	52,0000	KG.	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S ARMAR	0,47	24,4400
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	203,7400
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	623,4300
						Suma		11.014,0000
						Redondeo		0,0000
						Total		11.014,00

707105SV UD BANDEROLA DE 10 A 11 M DE BRAZO CON PERFIL DE ALUMINIO, PARA CARTELES CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 20 M2.

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,6660	H.	CAPATAZ.	21,11	14,0600
			001030	15,9240	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	333,9300
			001060	15,9240	H.	PEON.	17,44	277,7100
			014001	1,5910	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	43,30	68,8900
			026010	1,5910	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	103,6100
			031001	1,5910	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	36,7700
			191105	1,0000	UD	BANDEROLA 10-11 M DE ALUMINIO, PARA CARTELES DE HASTA 20 M2	11.082,38	11.082,3800
			215111	1,6900	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,50	92,1100
			241001	52,0000	KG.	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S ARMAR	0,47	24,4400
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	240,6800
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	736,4700
						Suma		13.011,0400
						Redondeo		0,0000
						Total		13.011,04

707401SV UD DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE.

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	1,0000	H.	CAPATAZ.	21,11	21,1100
			001030	5,6000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	117,4300
			001060	9,0000	H.	PEON.	17,44	156,9600
			026010	2,2500	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	146,5200
			031001	0,5825	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	13,4600
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	9,1100
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	27,8800
						Suma		492,4700
						Redondeo		0,0000
						Total		492,47

707402SV M2 DESMONTAJE CARTEL, PLACA COMPLEM. O SEÑAL DIREC.

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,1985	H.	CAPATAZ.	21,11	4,1900
			001030	0,7500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	15,7300
			001060	1,2000	H.	PEON.	17,44	20,9300
			031001	1,5000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	34,6700
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,5100
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,6200
						Suma		81,6400
						Redondeo		0,0000
						Total		81,64

708001SV M2 PANEL REFLEXIVO, PAR APÓRTICOS, BANDEROLAS Y POSTES ELEVADOS, RETROREFLECTANTE CLASE RA2, DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,7530	H.	CAPATAZ.	21,11	15,9000
			001030	1,5060	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	31,5800
			001060	1,5060	H.	PEON.	17,44	26,2600
			031001	0,1790	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	4,1400
			190001_	1,0000	M2	PANEL REFLEXIVO CLASE RA2 LAMAS ALUM. EXTRUS.	196,64	196,6400
			190010	2,0000	M.	SOPORTE GALV. DOBLE T DE 100 MM.	9,37	18,7400
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	5,8700
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	17,9500
						Suma		317,0700
						Redondeo		0,0000
						Total		317,07

708002SV M2 PANEL REFLEXIVO, RETROREFLECTANTE CLASE RA2, DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, CON POSTES DE SUSTENTACION Y CIMENTACION

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,0188	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4000
			001030	0,0480	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,0100
			001060	0,0900	H.	PEON.	17,44	1,5700
			031001	0,1100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	2,5400
			034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
			189101	3,2000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,52	43,2600
			190001_	1,0000	M2	PANEL REFLEXIVO CLASE RA2 LAMAS ALUM. EXTRUS.	196,64	196,6400
			190010	0,5000	M.	SOPORTE GALV. DOBLE T DE 100 MM.	9,37	4,6900
			215112	0,2500	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	11,6100
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	5,3200
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	16,2700
						Suma		287,4700
						Redondeo		0,0000
						Total		287,47

712099SVD UD PUERTA METALICA EN ACCESO A FINCA

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	3,0110	H.	CAPATAZ.	21,11	63,5600
			001030	0,7740	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	16,2300
			001050	3,8780	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	68,6400
			001060	4,6930	H.	PEON.	17,44	81,8500
			026020	0,7840	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,02	25,8900
			096001	3,9870	H.	EQUIPO AUTONOMO DE SOLDADURA.	2,44	9,7300
			250100	145,0000	UD	TRATAMIENTO Y EQUIPOS ESTRUCTURA METALICA.	0,14	20,3000

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	253001	800,0000	KG	ACERO MOLDEADO.	1,48	1.184,0000
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	29,4000
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	89,9800
					Suma	1.589,5800
					Redondeo	0,0000
					Total	1.589,58

712901SVD M. DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METALICO DE CUALQUIER TIPO, DE ALTURA INFERIOR A 3 M.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	0,0230	H.	CAPATAZ.	21,11	0,4900
	001030	0,0900	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,8900
	001060	0,1000	H.	PEON.	17,44	1,7400
	014002	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 110 C.V.	50,21	5,0200
	016010	0,0600	H.	MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 100 KG.	11,20	0,6700
	031001	0,0600	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	1,3900
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2200
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,6900
					Suma	12,1100
					Redondeo	0,0000
					Total	12,11

712902SVD M. CERRAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA, CON MALLA METALICA DE DIMENSIONES 200x25 GALVANIZA-DA, CON POSTES DE SUJECION GALVANIZADOS, INCLUSO CIMENTACION, SUJECCION Y PARTE PRO- PORCIONAL DE ELEMENTOS DE SUJECCION.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	0,0320	H.	CAPATAZ.	21,11	0,6800
	001030	0,0650	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,3600
	001060	0,0650	H.	PEON.	17,44	1,1300
	026020	0,0100	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,02	0,3300
	186112D	1,0000	M	MALLA METALICA DE DIMENSIONES 200x50 Y HASTA 2 M DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE- MENTOS DE SUJECCION	20,00	20,0000
	186140D	1,0000	UD	POSTE DE SUJECCION DE CERRAMIENTO DIMENSIONES HASTA 60x60 Y 2 M DE ALTURA	6,50	6,5000
	215112	0,0100	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	0,4600
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6100
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,8600
					Suma	32,9400
					Redondeo	0,0000
					Total	32,94

713003SV UD SEMAFORO MOVIL, INCLUIDA BATERÍA O CONEXIONADO A RED DE ALUMBRADO.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	0,5360	H.	CAPATAZ.	21,11	11,3200
	001030	1,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	20,9700
	188900D	1,0000		SEMAFORO MOVIL	1.355,23	1.355,2300
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	27,7500
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	84,9200
					Suma	1.500,1800
					Redondeo	0,0000
					Total	1.500,18

714002SV UD SOPORTE DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACION DE TIPO EUROPEO, DE 114 MM DE DIAMETRO EXTE- RIOR Y 3,5 MM DE ESPESOR, HASTA 4,8 M DE ALTURA.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	0,1090	H.	CAPATAZ.	21,11	2,3000
	001030	0,5500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	11,5300
	001060	1,1000	H.	PEON.	17,44	19,1800
	014011	1,0000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	54,7100
	026020	1,2000	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,02	39,6200
	034001	1,2000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	49,9800
	191502	1,0000	UD	SOPORTE AL SEÑ.EUROPEA 114 MM DIA.3,5 MM E.<4,8 M.	315,02	315,0200
	215112	0,3170	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	14,7200
	240102	15,8440	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,65	10,3000
	286002	1,9500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	8,8700
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	10,5300

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	32,2100
					Suma	568,9800
					Redondeo	0,0000
					Total	568,98

714032SV UD PANEL-ARCON DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACION DE TIPO EUROPEO CON POSTE EXTERIOR, RE- FLEXIVO NIVEL II (ALTA INTENSIDAD), CON SUPERFICIE ENTRE 0,8 Y 1,4 M2 (INCLUIDO EL LIMITE SU- PERIOR).

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0515	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,0800
	026020	0,0200	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,02	0,6600
	190532	1,0000	UD	PANEL-ARCON AL.SEÑ.EUROPEA POSTE E.N.II 0,8-1,4 M2	313,02	313,0200
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	6,3000
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	19,2600
					Suma	340,3200
					Redondeo	0,0000
					Total	340,32

726010SV_ UD DETECTOR ELECTROMAGNETICO A TRAVES DE LAZO INDUCTIVO PARA VEHICULOS, INCLUYENDO PRUEBAS NECESARIAS, COMPLETAMENTE INSTALADO.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	2,0000	H.	CAPATAZ.	21,11	42,2200
	001030	2,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	41,9400
	188310	1,0000	UD	DETEC.ELECTROMAG.VEHIC. 1CARRIL AUTOAJUSTABLE.	269,70	269,7000
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	7,0800
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	21,6600
					Suma	382,5900
					Redondeo	0,0000
					Total	382,59

750050SV UD MONTAJE O DESMONTAJE DE LUMINARIA CERRADA IP-65 CON EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAM- PARA V.S.A.P. DE CUALQUIER POTENCIA, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJE- CION A POSTE.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0450	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,9400
	001060	0,4650	H.	PEON.	17,44	8,1100
	026111	0,5640	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	31,86	17,9700
	031003	0,0910	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,14	2,6500
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5900
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,8200
					Suma	32,0800
					Redondeo	0,0000
					Total	32,08

750101SV UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CON LAMPARA LED DE 120 W Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECCION A POSTE

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0255	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,5300
	001060	0,3500	H.	PEON.	17,44	6,1000
	026111	0,4090	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	31,86	13,0300
	159101	1,0000	UD	LUMINARIA VIALES PARA LED 120 W	1.120,00	1.120,0000
	160101	1,0000	UD	LAMPARA LED 120 W	26,00	26,0000
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	23,3100
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	71,3400
					Suma	1.260,3200
					Redondeo	0,0000
					Total	1.260,32

751006SV UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROYECTOR CERRADO CON CARCASA Y REFLECTOR DE ALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO CON LAMPARA LED 244 W, EQUIPO AUXILIAR EN A.F. Y MATERIAL AUX. FIJACION.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0805	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,6900
	001060	0,4000	H.	PEON.	17,44	6,9800
	026111	0,5320	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	31,86	16,9500
	159007	1,0000	UD	PROYECTOR AREAS Y TUNELES 244 W LED.	1.200,00	1.200,0000
	160055	1,0000	UD	LAMPARA CLARA LED 244 W.	40,00	40,0000
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	25,3100
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	77,4600
				Suma		1.368,3800
				Redondeo		0,0000
				Total		1.368,38

756006SV UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCONICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO AM-10,DE H=12 M PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, MACIZO DE HORMIGON Y CAJA DERIVACION EN PVC CON PLACA.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	0,1795	H.	CAPATAZ.	21,11	3,7900
	001030	0,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	6,2900
	001060	0,9500	H.	PEON.	17,44	16,5700
	014010	0,1450	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,07	5,8100
	026010	0,3260	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	21,2300
	031004	0,0720	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	2,6400
	034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
	157005	1,0000	UD	COLUMNA TRONCOCON.AM-10, 12M.	289,27	289,2700
	161118	12,0000	M.	CABLE CU. VV 0,6/1KV CLASE 5 2X2,5 MM2	0,48	5,7600
	163016	1,8000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,80	1,4400
	165262	2,0000	UD	FUSIBLE TALLA 0 CALIBRE HASTA 20 A	0,25	0,5000
	165264	1,0000	UD	BASE PORTAFUSIBLES CORTACIRC. TALLAS 0,II,III,IV	9,34	9,3400
	215112	0,6400	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	29,7300
	286002	3,2000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	14,5600
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,2200
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	25,1600
				Suma		444,4700
				Redondeo		0,0000
				Total		444,47

756600SV UD DESMONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE CUALQUIER ALTURA MODELO Y NUMERO DE LUMINARIAS TIPO AM-10

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	0,3110	H.	CAPATAZ.	21,11	6,5700
	001030	0,4500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	9,4400
	001060	1,1000	H.	PEON.	17,44	19,1800
	014010	0,0290	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,07	1,1600
	026010	0,3800	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	24,7500
	031004	0,6000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	22,0200
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,6600
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,0900
				Suma		89,8600
				Redondeo		0,0000
				Total		89,86

761108SV M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO DN 0,6/1 KV (S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X6 MM2 DE SECCION.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0025	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0500
	001060	0,0050	H.	PEON.	17,44	0,0900
	031001	0,0030	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,0700
	161002	1,0000	M.	CABLE CU. DN 0,6/1KV CLASE 5 1X6,0 MM2	0,84	0,8400
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0200
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0600
				Suma		1,1300
				Redondeo		0,0000
				Total		1,13

761109SV M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO DN 0,6/1 KV (S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X10 MM2 DE SECCION.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0065	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,1400
	001060	0,0080	H.	PEON.	17,44	0,1400
	031001	0,0105	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,2400
	161003	1,0000	M.	CABLE CU. DN 0,6/1KV CLASE 5 1X10 MM2	0,92	0,9200
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0300
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0900
				Suma		1,5600
				Redondeo		0,0000
				Total		1,56

761110SV M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO DN 0,6/1 KV (S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X16 MM2 DE SECCION.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0400
	001060	0,0055	H.	PEON.	17,44	0,1000
	031001	0,0050	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,1200
	161004	1,0000	M.	CABLE CU. DN 0,6/1KV CLASE 5 1X16 MM2	1,66	1,6600
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0400
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1200
				Suma		2,0700
				Redondeo		0,0000
				Total		2,07

767004SV M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0150	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,3100
	001060	0,0200	H.	PEON.	17,44	0,3500
	031001	0,0200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,4600
	163016	1,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,80	0,8000
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0400
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1200
				Suma		2,0800
				Redondeo		0,0000
				Total		2,08

767005SV M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 110 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001030	0,0030	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0600
	001060	0,0035	H.	PEON.	17,44	0,0600
	031001	0,0223	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,5200
	163017	1,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 110 MM.	1,00	1,0000
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0300
	%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1000
				Suma		1,7700
				Redondeo		0,0000
				Total		1,77

772001SV M. EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, FUERA DE ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION, O FUERA DE FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.

	<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
	001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,11	0,2100
	001030	0,0400	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,8400
	001050	0,0605	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	1,0700
	014010	0,2000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,07	8,0100
	031001	0,5520	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	12,7600
	217001	0,2000	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,18	2,8400
	291001	0,2500	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	0,6300
	%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5300

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,6100
			Suma		28,4900
			Redondeo		0,0000
			Total		28,49

773001SV	M.	EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, BAJO ACERA DE DE NUEVA CONSTRUCCION O EN FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.			
----------	----	--	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0250	H.	CAPATAZ.	21,11	0,5300
001030	0,0380	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,8000
001050	0,0500	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	0,8900
014010	0,0250	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,07	1,0000
031001	0,0500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	1,1600
034001	0,0050	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,2100
217001	0,2000	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,18	2,8400
291001	0,2500	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,50	0,6300
215112	0,2500	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	11,6100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,2000
			Suma		21,2400
			Redondeo		0,0000
			Total		21,24

778001SV	UD	ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BACULO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,4X0,4X1 M. INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGON H-200.			
----------	----	--	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,4799	H.	CAPATAZ.	21,11	10,1300
001030	2,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	52,4300
001060	5,7600	H.	PEON.	17,44	100,4500
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	4,1700
163400	1,0000	UD	TAPA ARQUETA, MARCO, FUND. NODULAR, DE 0,4 M.	26,40	26,4000
215112	0,2450	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	11,3800
286002	4,2000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	19,1100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,4800
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	13,7100
			Suma		242,2600
			Redondeo		0,0000
			Total		242,26

778010SV	UD	ARQUETA PREF.TIPO HF EN REPOS. FIBRA OPTICA,HOMOL.EUSKALTEL, DE 0,9X1,1X1,0 DE DIMENS. EXT. CON VEN-TANAS ENTRADA CONDUCTOS,INC.EXC.ZANJA,10 CM HORMG.LIMPIEZA, RELLENO, TRANSPORTE, ETC.			
----------	----	---	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,8970	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	18,8100
001050	1,5000	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	26,5500
014010	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,07	4,0100
026021	0,2200	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,49	9,3500
031001	0,1000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	2,3100
034001	0,0800	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	3,3300
045001	0,5000	H.	PISON COMPACT. DUPLEX RODILLOS VIBRANTES 700 KG.	4,25	2,1300
130005	1,0000	UD	ARQUETA TIPO HF PREF. DE 0,90X1,10X1,00	616,04	616,0400
215112	0,1800	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	8,3600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	13,8200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	42,2800
			Suma		746,9800
			Redondeo		0,0000
			Total		746,98

778103SV	UD	ARQUETA PREF. REGISTRABLE DE 0,5X0,5 M Y 0,5 M DE PROFUNDIDAD, PARA DERIVACIONES, ACOMETIDAS O CRUCES DE CALZADA.			
----------	----	---	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,7620	H.	CAPATAZ.	21,11	16,0900
001030	1,9000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	39,8400
001060	2,5000	H.	PEON.	17,44	43,6000
014011	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	5,4700

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
031002	0,1000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	2,7000
130006	1,0000	UD	ARQUETA PREF. REGISTRABLE PARA DERIVACIONES, ACOMETIDAS O CRUCES DE CALZADA DE 0,5X0,5 Y 0,5 M PROF.	50,95	50,9500
163400	1,0000	UD	TAPA ARQUETA, MARCO, FUND. NODULAR, DE 0,4 M.	26,40	26,4000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,7000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	11,3300

Suma	200,0800
Redondeo	0,0000
Total	200,08

780001SV	UD	PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE CONEXION Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION PARA SU UNION A POSTE.			
----------	----	--	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	2,1000
001060	0,1105	H.	PEON.	17,44	1,9300
162000	0,9500	UD	PICA ACERO-CU 16X2000 MM CON GRAPA.	12,91	12,2600
162010	2,0000	M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,32	2,6400
162014	1,0000	UD	TERMINAL COMPRESION CABLE CU. 35 MM2.	0,52	0,5200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1900
			Suma		21,0300
			Redondeo		0,0000
			Total		21,03

781112SV	M	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE 35 MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS DE UNIÓN, GRAPAS DE DERIVACIÓN Y OTROS ACCESORIOS			
----------	---	--	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0095	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,2000
001060	0,0200	H.	PEON.	17,44	0,3500
031001	0,0020	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,0500
162010	1,0000	M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,32	1,3200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1200
			Suma		2,0700
			Redondeo		0,0000
			Total		2,07

784001SV	UD	SUM. MONT. Y CONEX. DE CENT. MANIOBRA,CONTROL Y PROTECCION DE ALUMBRADO PARA UNA CARGA DE HASTA 1X7,5 KVA A BASE DE UN ARMARIO INTEMPERIE PARA REGUL. DE FLUJO Y OTRO PARA APARELLAJE, RELOJ, ETC.			
----------	----	--	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	2,4940	H.	CAPATAZ.	21,11	52,6500
001030	9,9830	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	209,3400
001050	17,2000	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	304,4400
026010	0,7490	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	48,7700
031001	2,4960	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	57,6800
158100	1,0000	UD	ESTABIL. REGUL. TENSION TETRAP. 7,5 KVA.	3.222,92	3.222,9200
162000	3,0000	UD	PICA ACERO-CU 16X2000 MM CON GRAPA.	12,91	38,7300
162003	3,0000	UD	ARQUETA REG. PREF.HORM. PARA PICA.	26,40	79,2000
162010	11,0000	M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,32	14,5200
163013	4,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG UNE 20.432 50 MM.	0,34	1,3600
164000	2,0000	UD	ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON 800 X 820 X250 MM	360,46	720,9200
165030	2,0000	UD	INTERRUP.AUTOM.MAGNET.BIPOLAR <25KA <10A TIPO C	20,27	40,5400
165061	1,0000	UD	INTERRUP.AUTOM.MAGNET.TETRAPOLAR <25KA<15A TI-POB	48,66	48,6600
165122	1,0000	UD	INTERRUP.AUTOM.MAGNET.TETRAPOLAR >35KA<20A TI-POC	70,15	70,1500
165200	1,0000	UD	RELE DIFER. S/TRANSF.TOROID.INSTAN. 5NIV.0,03-3A	68,23	68,2300
165206	1,0000	UD	TRANSF.TOROID.CERRADO 0,03A DIAM INT.= 50 MM.	39,90	39,9000
165226	1,0000	UD	CONTACTOR TETRAPOLAR DE 25 A.	54,07	54,0700
165236	1,0000	UD	TOMA S/CARRIL,BIPOLAR + TIERRA (F+N+T) 16A/220V.	6,31	6,3100
165246	1,0000	UD	TERMOSTATO CON Sonda AMBIENTE	22,52	22,5200
165247	1,0000	UD	RESIST. CALDEO 150 - 200 W.	74,34	74,3400
165249	2,0000	UD	INTERRUPTOR ENCEND. F+N+T (16A/220V)	6,44	12,8800
165250	2,0000	UD	MANETA A-0-M (16A/220V)	6,44	12,8800
165251	1,0000	UD	PORTALAMPARAS CASQUILLO TIPO E27	4,82	4,8200
165252	1,0000	UD	LAMPARA INCANDESCENTE	0,26	0,2600
165256	10,0000	M.	CARRIL SIMETRICO PROFUNDIDAD 15 MM.	4,51	45,1000
165258	1,0000	UD	ACCESORIOS CUADROS CONTROL HASTA 7,5 KVA	64,37	64,3700

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
165262	5,0000	UD	FUSIBLE TALLA 0 CALIBRE HASTA 20 A	0,25	1,2500
165264	5,0000	UD	BASE PORTAFUSIBLES CORTACIRC. TALLAS 0,II,III,IV	9,34	46,7000
165271	1,0000	UD	TRANSF.BIFAS.SEPAR.CIRCUI.230-400/115-220V1000VA	67,58	67,5800
165275	1,0000	UD	CONMUTADOR 3 POSIC.3 CIRC.TETRAPOL. 16 A.	14,87	14,8700
165280	1,0000	UD	PROGRAM. ASTRONOM. REGUL. NIVEL ENCENDIDO.	74,80	74,8000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	110,4200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	337,8700
				Suma	5.969,0600
				Redondeo	0,0000
				Total	5.969,06

795001SVD UD REGULADOR DE FLUJO ESTATICO DE 21 KVA MONTADO EN ARMARIO,TENSIÓN DE ENTRADA 400/230V Y VARIACIÓN ESCALONADA, INCLUIDO ARMARIO

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,3510	H.	CAPATAZ.	21,11	7,4100
001030	0,7000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	14,6800
001050	3,0000	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,70	53,1000
026010	0,2000	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,12	13,0200
031001	0,5000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	11,5600
158103	1,0000	UD	ESTABILIZADOR PARA TENSIONES DE ENTRADA	6.579,30	6.579,3000
164102	1,0000	UD	ARMARIO METALICO ACERO GALV. DE 1 MM DE ESPE-SOR.	817,85	817,8500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	149,9400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	458,8100
				Suma	8.105,6700
				Redondeo	0,0000
				Total	8.105,67

800322SV M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T2, CON DIFICULTAD DE EXTENSION BAJA PARA EL PROYECTO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA BI-3602 EN ZALLA

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0065	H.	PEON.	17,44	0,1100
014100	0,0200	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	33,02	0,6600
169811D	1,0500	m3	TIERRA VEGETAL T2 EXTENDIDO	5,78	6,0700
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1400
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,4200
				Suma	7,4000
				Redondeo	0,0000
				Total	7,40

802001SV M2 DESFONDE-SUBSOLADO A 40 CM DE PROFUNDIDAD, DOS PASES CRUZADOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
098093	0,0040	H.	SUBSOLADOR SOBRE TRACTOR.	38,29	0,1500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0100
				Suma	0,1700
				Redondeo	0,0000
				Total	0,17

804002SV M2 LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MECANICAMENTE, DOS PASES CRUZADOS, SIN DESPEDREGADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
098095	0,0140	H.	GRADA SOBRE TRACTOR	16,24	0,2300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0000
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0100
				Suma	0,2500
				Redondeo	0,0000
				Total	0,25

805001SV M2 DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 5-15% DE LA SUPERFICIE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0253	H.	PEON.	17,44	0,4400
031001	0,0020	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,11	0,0500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0100
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0300
				Suma	0,5300
				Redondeo	0,0000
				Total	0,53

811510SV M2 HIDROSIEMBRA H2 A BASE DE:12 GR ESTABILIZADOR POLIBUTADIENO,30 GR SEMILLAS HERBACEAS Y 5 GR LEÑOSAS,100 GR CELULOSA,100 GR PAJA,50 GR ABONO NPK,50 GR ABONO LIB.CONTR.7 GR POL. ABSORB.SIN ADITIVOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0014	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,0300
070001	0,0020	H.	EQUIPO COMPLETO DE HIDROSEMBRADOR SOBRE CAMION.	46,98	0,0900
168001	0,0300	kg	SEMILLA DE HERBACEAS.	5,90	0,1800
168002	0,0050	KG	SEMILLA DE LEÑOSAS CON SPARTIUM.	35,41	0,1800
169101	0,0500	KG	FERTILIZANTE MINERAL NPK.	0,49	0,0200
169111	0,0500	KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,22	0,1600
171002	0,0120	KG	ESTABILIZADOR TIPO POLIBUTADIENO.	6,76	0,0800
171011	0,0070	KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,93	0,0800
171021	0,1000	KG	MULCH DE PAJA.	0,25	0,0300
171031	0,1000	KG	MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA.	0,46	0,0500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0500
				Suma	0,9600
				Redondeo	0,0000
				Total	0,96

815022SV M2 SIEMBRA MANUAL DE 30 G/M2 DE SEMILLAS DE HERBACEAS, 3 L/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUIDADOS POSTERIORES CONSISTENTES EN 3 RIEGOS Y 1 SIEGA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001040	0,0082	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,05	0,1600
001060	0,0100	H.	PEON.	17,44	0,1700
033005	0,0020	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,24	0,0800
098071	0,0100	H.	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,73	0,0200
168001	0,0300	kg	SEMILLA DE HERBACEAS.	5,90	0,1800
171040	3,0000	kg	CUBRESIEMBRAS.	0,12	0,3600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0200
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0600
				Suma	1,0400
				Redondeo	0,0000
				Total	1,04

822121SV UD PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,2100
001060	0,0279	H.	PEON.	17,44	0,4900
033005	0,0010	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,24	0,0400
172421	1,0000	UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3 20-150 CM CT-3 GRUPO B	3,22	3,2200
173155	1,0000	UD	TUTOR DE CAÑA DE 2,5/4 CM DIAM.Y 1,5 M. DE ALTUR	0,50	0,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2700
				Suma	4,8200
				Redondeo	0,0000
				Total	4,82

822130SV UD PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC4, GRUPO A, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	0,2100
001060	0,0350	H.	PEON.	17,44	0,6100
033005	0,0010	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,24	0,0400
169111	0,0200	KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,22	0,0600
169151	0,5000	KG	FERTILIZANTE ORGANICO.	0,07	0,0400

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			169502	0,0320	M3	TIERRA VEGETAL TIPO T2 EN PLANTACIONES	3,22	0,1000
			171011	0,0100	KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,93	0,1100
			172430	1,0000	UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC4 40-150 CM CT-6 GRUPO A.	3,22	3,2200
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0900
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2700
						Suma		4,7500
						Redondeo		0,0000
						Total		4,75

827600SV	M2	MANTA O ESTERA NO BIODEGRADABLE TIPO HORSOL EN ACOLCHADO, DE HASTA 320 GR/M2, COLOCACION MANUAL, INCLUSO DESBROCE, APORCADO DE BORDES, GRAPAS, INCISION Y FIJACION.						
			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001060	0,0510	H.	PEON.	17,44	0,8900
			170025	1,1000	M2	MANTA TIPO HORSOL HASTA 320 GR/M2.	1,06	1,1700
			170080	3,0000	UD	GRAPA PARA ACOLCHANTE DE 30X50 CM Y DIAM. 3 MM.	0,20	0,6000
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0500
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1600
						Suma		2,8700
						Redondeo		0,0000
						Total		2,87

833008DSV	UD	HIDRANTE CONTRA INCENDIOS DE SUPERFICIE, CONEXION DIAMETRO 125 MM, TIPO ATLAS SIMPLIFICADO O SIMILAR, CON TRES RACORES DE ENLACE, CIERRE HERMETICO, VACIADO AUTOMATICO, INCLUSO T, CARRETES, CODOS Y REGISTRO PARA VALVULAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.						
			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,0048	H.	CAPATAZ.	21,11	0,1000
			001030	0,1650	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	3,4600
			001060	0,7000	H.	PEON.	17,44	12,2100
			167030D	1,0000	UD	HIDRANTE DE SUPERFICIE, CONEXION DIAMETRO 125 MM. CON TRES RACORES, CIERRE HERMETICO Y VACIADO AUTOM.	800,17	800,1700
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	16,3200
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	49,9400
						Suma		882,1900
						Redondeo		0,0000
						Total		882,19

836201SV	M2	SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA DE HILO EN AREAS PLANTADAS, DIFICULTAD MEDIA, INCLUSO RECOGIDA DE RESIDUOS.						
			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001060	0,0060	H.	PEON.	17,44	0,1000
			098071	0,0090	H.	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,73	0,0200
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0000
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0100
						Suma		0,1300
						Redondeo		0,0000
						Total		0,13

837101SV	UD	RIEGO DE ARBUSTO CON 5 L INCLUIDO BOMBEO TRASPORTE DESDE MENOS DE 5 KM Y APLICACION.						
			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001060	0,0040	H.	PEON.	17,44	0,0700
			033005	0,0020	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,24	0,0800
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0000
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0100
						Suma		0,1600
						Redondeo		0,0000
						Total		0,16

838030SV	UD	ABONADO DE ARBOLES A BASE DE 1 PASTILLA/ARBOL DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA.						
----------	----	--	--	--	--	--	--	--

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001060	0,0015	H.	PEON.	17,44	0,0300
			169112	1,0000	UD	PASTILLA DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA.	0,10	0,1000
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0000
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0100
						Suma		0,1400
						Redondeo		0,0000
						Total		0,14

852001	UD.	LAVADERO DE RUEDAS						8.240,00
		Sin descomposición						
854101	UD.	BALSA DE DECANTACIÓN						1.500,00
		Sin descomposición						
865001	M.	BARRERA TEMPORAL PARA SEDIMENTOS CON APERTURA DE ZANJA DE 30 cm DE PROFUNDIDAD, ALINEADO DE BALAS DE PAJA Y FIJADO AL TERRENO CON ESTACAS DE MADERA, INCLUSO REPOSICIÓN EN CASO DE COLMATACIÓN Y RETIRADA A VERTEDERO						4,00
		Sin descomposición						
882101SV	UD	CONO REFLECTANTE DE 70 CM. COLOCADO						

			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001060	0,0200	H.	PEON.	17,44	0,3500
			179011	1,0000	UD	CONO DEBALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 70 CM	12,31	12,3100
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2500
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7700
						Suma		13,6900
						Redondeo		0,0000
						Total		13,69

900101SV	M.	ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, BAJO ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM.						
			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,0330	H.	CAPATAZ.	21,11	0,7000
			001060	0,2000	H.	PEON.	17,44	3,4900
			014011	0,0560	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	3,0600
			016110	0,1650	H.	MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR	7,39	1,2200
			031004	0,1320	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,70	4,8400
			033003	0,0070	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,97	0,2000
			086003	0,1650	H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	8,63	1,4200
			217001	0,1070	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,18	1,5200
			280001	0,0220	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,40	0,0100
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3300
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,0100
						Suma		17,8000
						Redondeo		0,0000
						Total		17,80

902020SV	M.	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 400 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNION.						
			<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
			001010	0,0150	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3200
			001030	0,0490	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,0300
			001060	0,0500	H.	PEON.	17,44	0,8700
			126021	1,0000	M.	TUBO POLIET. A.D. D=400 MM P.N.= 10 ATM	35,00	35,0000
			126200	1,0000	UD	PIEZAS ESPECIALES TUBO POLIETILENO.	0,06	0,0600
			%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,7500
			%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,2800
						Suma		40,3000
						Redondeo		0,0000
						Total		40,30

921001SV	UD	ARQUETA PARA ACOMETIDAS EN REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO DE HASTA 0,80 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0,40 X 0,40 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.						
----------	----	---	--	--	--	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,2068	H.	CAPATAZ.	21,11	4,3700
001030	0,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	10,4900
001060	1,6000	H.	PEON.	17,44	27,9000
014011	0,1136	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	6,2200
034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	2,0800
133010	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. CUADRADA 500 MM LADO.	96,55	96,5500
215112	0,3870	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,45	17,9800
240001	16,8200	KG	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S ARMAR.	0,47	7,9100
286002	3,9400	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,55	17,9300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,8300
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	11,7100
				Suma	206,9500
				Redondeo	0,0000
				Total	206,95

950102SV M. REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS AFECTADOS DE NUEVA CONSTRUCCION SEGUN PLANO DE DETALLE

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0167	H.	CAPATAZ.	21,11	0,3500
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,97	1,0500
001060	0,0770	H.	PEON.	17,44	1,3400
014011	0,3000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,71	16,4100
031002	0,2000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,04	5,4100
045102	0,4000	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,90	1,1600
034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,65	0,4200
215203	0,5000	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	70,34	35,1700
249001	15,0000	kg	ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. <= 8 M	2,21	33,1500
280001	0,0500	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,40	0,0200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,8900
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,7800
				Suma	102,1500
				Redondeo	0,0000
				Total	102,15

993701	u	REDACCIÓN DEL INFORME PREOPERACIONAL A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS, INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.	830,00
Sin descomposición			
993705	u	CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE PREOPERACIONAL.	1.200,00
Sin descomposición			
993707	ud	CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE DE OBRAS	850,00
Sin descomposición			
993710	u	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN CURSOS DE AGUA EN FASE PREOPERACIONAL. INCLUYE RECOGIDA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE PH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES, OXÍGENO DISUELTO (CONCENTRACIÓN Y PORCENTAJE DE SATURACIÓN), NITRATO, AMONIO, DBO5 Y DQO.	140,00
Sin descomposición			
993712	ud	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS EN CURSOS DE AGUA EN FASE DE OBRAS. INCLUYE RECOGIDA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE PH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES, OXÍGENO DISUELTO (CONCENTRACIÓN Y PORCENTAJE DE SATURACIÓN), NITRATO, AMONIO, DBO5 Y DQO.	140,00
Sin descomposición			
993718	ud	VIGILANCIA AMBIENTAL DE OBRA CON INSPECCIÓN VISUAL DE RESIDUOS, AGUAS, RUIDOS, ATMÓSFERA, FAUNA, VEGETACIÓN Y DEMÁS PARÁMETROS AMBIENTALES CONSIDERADOS EN EL DOCUMENTO AMBIENTAL, ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN Y LA REDACCIÓN DE UN INFORME MENSUAL DESCRIPTIVO DE LA MARCHA DE LAS OBRAS Y EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.	1.500,00
Sin descomposición			
993815	u	INFORME FINAL DE OBRA. RECOGERÁ TODAS LAS MEDIDAS APLICADAS EN OBRA Y EL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE ÉSTAS UNA VEZ FINALIZADO EL PERIODO DE GARANTÍA DE LA OBRA.	1.200,00
Sin descomposición			
999000SV	UD	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROYECTO "REORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA CARRETERA N-634 DEL P.K. 103+200 AL P.K. 104+200 (MERCADILLO-IRUBIDE) EN GALDAKAO"	47.065,00
Sin descomposición			
999001SV	P.A	PARTIDA ALZADA PARA LA REPOSICIÓN DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE EUSKALTEL	30.000,00

Sin descomposición			
999002SV	P.A.	PARTIDA ALZADA PARA LA REPOSICION DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE GOBIERNO VASCO	30.000,00
Sin descomposición			
999003SV	P.A	P.A PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA (ASFALTO, MASERA, PAPEL, Y PLASTICO)	6.310,00
Sin descomposición			
999004SV	P.A	P.A PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA, ALQUITRAN DE HULLA Y PRODUCTOS ALQUITRANADOS, ABSORBENTES CONTAMINADOS (TRAPORS), ACEITES USADOS, FILTROS DE ACEITE, PILAS ALCALINAS Y SALINAS, ENVASES VACIOS DE METAL O PLÁSTICO CONTAMINDADO, SOBRANTES DE PINTURA O BARNICES, SOBRANTES DE DISOLVENTES NO HALOGENADOS, LIQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS, AEROSOLES VACIOS, HIDROCARBUROS CON AGUA, ETC)	9.247,00
Sin descomposición			