

ANEJO N° 20

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

REGISTRO EDICIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN	FECHA	OBJETO DE LA EDICIÓN	REDACTADO	REVISADO	APROBADO
00	29/05/2020		José Manuel Santander	Alejandra Fernández	Alejandra Fernández
01	16/11/2020		José Manuel Santander	Alejandra Fernández	Alejandra Fernández

ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS1
1.1 OBJETO1

1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1.1 OBJETO

El objeto del presente anejo es mostrar los listados que justifican los precios utilizados en el proyecto tratado, son los siguientes:

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
300101		M2	DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.			
						TOTAL PARTIDA
001060	0,0050	H.	PEÓN.	15,74	0,0787	
013010	0,0050	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V.	39,02	0,1951	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,27	0,0054	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,28	0,0168	
						TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
304001N		M3	DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE Y RETIRADA A VERTEDERO.			
001010	0,0450	H.	CAPATAZ.	20,78	0,9351	
001060	0,1050	H.	PEÓN.	15,74	1,6527	
012002	0,1050	H.	BULLDOZER DE ORUGAS DE 120 C.V.	37,96	3,9858	
016110	0,1050	H.	MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR	6,02	0,6321	
031001	0,1050	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	3,5270	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	10,73	0,2146	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	10,95	0,6570	
						TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
311001SV		M3	DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA.			
001010	0,0126	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2618	
001060	0,1799	H.	PEÓN.	15,74	2,8316	
013002	0,0617	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	4,0130	
013011	0,0460	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	40,83	1,8782	
031003	0,0313	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	42,34	1,3252	
291001	1,0000	M3	CANON DE VERTEDERO.	1,98	1,9800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	12,29	0,2458	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	12,54	0,7524	
						TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
320100N		M3	EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN CLASIFICAR, PARA EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO BI-20 EN TRAMO P.K. 6+800 Y P.K. 8+150 SENTIDO DERIO			
001010	0,0070	H.	CAPATAZ.	20,78	0,1455	
001030	0,0130	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,2571	
001060	0,0200	H.	PEÓN.	15,74	0,3148	
014011	0,0227	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	1,4907	
016015	0,0142	H.	MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 3000 KG.	33,66	0,4780	
031004	0,0227	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	1,2106	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	3,90	0,0780	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	3,97	0,2382	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
						TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
320901N		M3	SUPLEMENTO POR TRANSPORTE DESDE LA OBRA A VERTEDERO SITUADO A UNA DISTANCIA DE 15 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO.			
031004	0,0670	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	3,5731	
291010N	1,0000	M3	CANON DE VERTEDERO.	3,28	3,2800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	6,85	0,1370	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	6,99	0,4194	
						TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
320902N		M3	SUPLEMENTO POR TRANSPORTE DESDE LA OBRA AL PUERTO DE BILBAO, SIN CANON DE VERTIDO.			
031004	0,1010	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	5,3863	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	5,39	0,1078	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	5,49	0,3294	
						TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
321000N		UD	TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOLES DE DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 35 Y 60 CM, TROCEADO Y APILADO DE LOS MISMOS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RAMAS, TOCÓN Y RESTO DE PRODUCTOS RESULTANTES. INCLUSO RELLENO Y COMPACTADO DEL HUECO RESULTANTE CON TIERRAS PROPIAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
001060	2,3000	H.	PEÓN.	15,74	36,2020	
031004	0,5500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	29,3315	
095001N	1,7500	h	MOTOSIER PROFESIONAL, 4,3-5,2 CV	3,41	5,9675	
014101	0,1500	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 95 C.V.	41,66	6,2490	
095002N	0,5500	h	PISÓN VIBRANTE GSL 38.5X40CM 100KG	3,40	1,8700	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	79,62	1,5924	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	81,21	4,8726	
						TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
321001		M3	EXCAVACIÓN EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS.			
001010	0,0210	H.	CAPATAZ.	20,78	0,4364	
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,5934	
001060	0,0350	H.	PEÓN.	15,74	0,5509	
014011	0,0500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	3,2835	
031001	0,0700	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	2,3513	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	7,22	0,1444	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	7,36	0,4416	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA						7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
321001N		M3	RETIRADA Y APILADO DE CAPA DE TIERRA VEGETAL POR MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES.			
013012	0,0300	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 150 C.V.	59,99	1,7997	
001060	0,0300	H.	PEÓN.	15,74	0,4722	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	2,27	0,0454	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	2,32	0,1392	
TOTAL PARTIDA						2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
325002N		M3	EXCAVACIÓN EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES EN TODO TIPO DE TERRENO.			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,9890	
001060	0,0800	H.	PEÓN.	15,74	1,2592	
014011	0,0400	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	2,6268	
016001	0,0450	H.	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON ACCESORIOS	0,44	0,0198	
086003	0,0450	H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	7,01	0,3155	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	5,42	0,1084	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	5,53	0,3318	
TOTAL PARTIDA						5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
330100SV		M3	RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
001010	0,0029	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0603	
001060	0,0049	H.	PEÓN.	15,74	0,0771	
013011	0,0060	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	40,83	0,2450	
015001	0,0060	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	54,68	0,3281	
031004	0,0060	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	0,3200	
033004	0,0060	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	48,87	0,2932	
039001	0,0040	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	52,88	0,2115	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,54	0,0308	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,57	0,0942	
TOTAL PARTIDA						1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
330100SVN		M3	RELLENOS EN PLATAFORMAS PROVISIONALES PARA OBRAS DE DRENAJE O ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
001010	0,0150	H.	CAPATAZ.	20,78	0,3117	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001060	0,0200	H.	PEÓN.	15,74	0,3148	
013011	0,0200	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	40,83	0,8166	
015001	0,0200	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	54,68	1,0936	
031004	0,0200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	1,0666	
033004	0,0200	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	48,87	0,9774	
039001	0,0100	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	52,88	0,5288	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	5,11	0,1022	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	5,21	0,3126	
TOTAL PARTIDA						5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
330101N		M3	RELLENOS EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001060	0,3000	H.	PEÓN.	15,74	4,7220	
013011	0,0050	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	40,83	0,2042	
015001	0,0050	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	54,68	0,2734	
031004	0,0055	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	0,2933	
033004	0,0040	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	48,87	0,1955	
039001	0,0060	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	52,88	0,3173	
226050	2,0000	T.	MATERIAL ESTERIL DE CANTERA.	2,91	5,8200	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	12,03	0,2406	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	12,27	0,7362	
TOTAL PARTIDA						13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS						
333002		M3	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CALIDAD TIPO ZAHORRA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.			
001010	0,0060	H.	CAPATAZ.	20,78	0,1247	
001060	0,0250	H.	PEÓN.	15,74	0,3935	
031001	0,0430	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	1,4444	
041001	0,0150	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T.	31,77	0,4766	
218001	2,7600	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,41	14,9316	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	17,37	0,3474	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	17,72	1,0632	
TOTAL PARTIDA						18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
340100		M3	FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL "SELECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA.			
001060	0,0280	H.	PEÓN.	15,74	0,4407	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
015002	0,0080	H.	MOTONIVELADORA DE 200 C.V.	69,07	0,5526	
031004	0,0450	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	2,3999	
033004	0,0050	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	48,87	0,2444	
041003	0,0100	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	53,31	0,5331	
225001	2,4750	T.	SUELO SELECCIONADO DE CANTERA	5,05	12,4988	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	16,67	0,3334	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	17,00	1,0200	
TOTAL PARTIDA						18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

340101N		M3	RELLENO CON MATERIAL "SELECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA.			
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,9890	
001060	0,0500	H.	PEÓN.	15,74	0,7870	
031004	0,0450	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	2,3999	
033004	0,0050	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	48,87	0,2444	
041003	0,0100	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	53,31	0,5331	
225001	2,4750	T.	SUELO SELECCIONADO DE CANTERA	5,05	12,4988	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	17,45	0,3490	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	17,80	1,0680	
TOTAL PARTIDA						18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

395002		M	BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0,60 M DE ANCHO.			
001010	0,0680	H.	CAPATAZ.	20,78	1,4130	
001030	0,2180	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	4,3120	
001060	0,2180	H.	PEÓN.	15,74	3,4313	
014011	0,0520	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	3,4148	
031002	0,0150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28	0,5892	
135002	1,0000	M.	BAJANTE PREF. TIPO B-2 0,6 M.	11,02	11,0200	
215112N	0,0900	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	5,2929	
216002	0,0200	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	46,27	0,9254	
241102	0,5500	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,53	0,2915	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	30,69	0,6138	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	31,30	1,8780	
TOTAL PARTIDA						33,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

400102		M	CUNETA DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" CL, TIPO A, TRIANGULAR, DE 1,00 M DE ANCHO.			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001030	0,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	5,9340	
001060	0,3000	H.	PEÓN.	15,74	4,7220	
014101	0,0210	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 95 C.V.	41,66	0,8749	
215112N	0,1700	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	9,9977	
286002	0,4000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,92	1,9680	
218001	0,3010	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,41	1,6284	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	25,33	0,5066	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	25,84	1,5504	
TOTAL PARTIDA						27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

400102N		M	CUNETA EN TIERRAS DE PIE DE TERRAPLEN EJECUTADA "IN SITU" CL, TIPO A, TRIANGULAR, DE 1,00 M DE ANCHO.			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001030	0,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	5,9340	
001060	0,3000	H.	PEÓN.	15,74	4,7220	
014101	0,0210	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 95 C.V.	41,66	0,8749	
218001	0,3010	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,41	1,6284	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	13,37	0,2674	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	13,63	0,8178	
TOTAL PARTIDA						14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

402001		M	CANAL DE HORMIGON POLIMERO DE 100X200 MM CON REJI-LLA DE HIERRO FUNDIDO, TOTALMENTE COLOCADO.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0208	
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,1978	
001060	0,0200	H.	PEÓN.	15,74	0,3148	
143001	1,0000	M.	CANAL HORMIGON POLIMERO 100X200 MM INCLUIDA REJILL	18,38	18,3800	
215010	0,0250	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	39,69	0,9923	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	19,91	0,3982	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	20,30	1,2180	
TOTAL PARTIDA						21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

413003N		M	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0060	H.	CAPATAZ.	20,78	0,1247	
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,5934	
001060	0,1610	H.	PEÓN.	15,74	2,5341	
014011	0,1640	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	10,7699	
026010	0,0260	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	1,3533	
031002	0,1050	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28	4,1244	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
045102	0,1120	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	1,5725	
128003	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 300 MM.	12,25	12,2500	
215011	0,3260	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	38,89	12,6781	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	46,00	0,9200	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	46,92	2,8152	
TOTAL PARTIDA						49,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

413004		M	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0080	H.	CAPATAZ.	20,78	0,1662	
001030	0,0850	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,6813	
001060	0,1400	H.	PEÓN.	15,74	2,2036	
014011	0,1780	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	11,6893	
031002	0,0870	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28	3,4174	
045102	0,0550	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	0,7722	
128004	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	16,96	16,9600	
215112N	0,4530	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	26,6409	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	63,53	1,2706	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	64,80	3,8880	
TOTAL PARTIDA						68,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

413006		M	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001030	0,0960	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,8989	
001060	0,1620	H.	PEÓN.	15,74	2,5499	
014011	0,2350	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	15,4325	
031002	0,1100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28	4,3208	
045102	0,0660	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	0,9266	
128006	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 600 MM.	32,49	32,4900	
215112N	0,6050	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	35,5801	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	93,41	1,8682	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	95,27	5,7162	
TOTAL PARTIDA						100,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

413008		M	CAÑO DE HORMIGÓN EN ZANJA DE 800 MM DE DIÁMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0120	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2494	
001030	0,1080	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,1362	
001060	0,1780	H.	PEÓN.	15,74	2,8017	
014011	0,2950	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	19,3727	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
031002	0,1230	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28	4,8314	
045102	0,0700	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	0,9828	
128108	1,0000	M.	TUBO HORM. ARM. D= 800 MM.	65,59	65,5900	
215112N	1,2851	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	75,5767	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	171,54	3,4308	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	174,97	10,4982	
TOTAL PARTIDA						185,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

413008N		M	CAÑO DE HORMIGÓN EN ZANJA DE 800 MM DE DIÁMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0150	H.	CAPATAZ.	20,78	0,3117	
001030	0,1300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,5714	
001060	0,1800	H.	PEÓN.	15,74	2,8332	
014011	0,3100	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	20,3577	
031002	0,1300	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28	5,1064	
045102	0,0800	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	1,1232	
128108N	1,0000	M.	TUBO HORM. ARM. D= 900 MM.	68,81	68,8100	
215112N	1,4800	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	87,0388	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	188,15	3,7630	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	191,92	11,5152	
TOTAL PARTIDA						203,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

413012		M	CAÑO DE HORMIGÓN EN ZANJA DE 1200 MM DE DIÁMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0160	H.	CAPATAZ.	20,78	0,3325	
001030	0,1250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,4725	
001060	0,2050	H.	PEÓN.	15,74	3,2267	
014011	0,4350	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	28,5665	
031002	0,1500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28	5,8920	
045102	0,0800	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	1,1232	
128112	1,0000	M.	TUBO HORM. ARM. D= 1200 MM.	127,84	127,8400	
215112N	2,9540	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	173,7247	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	343,18	6,8636	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	350,04	21,0024	
TOTAL PARTIDA						371,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

414004		M	COLECTOR DE HORMIGÓN EN ZANJA DE 400 MM DE DIÁMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0070	H.	CAPATAZ.	20,78	0,1455	
001030	0,0980	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,9384	
001060	0,2210	H.	PEÓN.	15,74	3,4785	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
014011	0,1780	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	11,6893	
031003	0,0870	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	42,34	3,6836	
045102	0,1230	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	1,7269	
128004	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	16,96	16,9600	
217001	0,2380	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	20,19	4,8052	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	44,43	0,8886	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	45,32	2,7192	
TOTAL PARTIDA						48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

414006N		M	TUBI CAZ DE HORMIGÓN ARMADO MACHIEMBRADO EN ZANJA DE 200 MM DE DIÁMETRO, SIN PREZANJA. INCLUSO EXCAVACIÓN, APOORTE DE ARENA NIVELACIÓN DE PIEZAS, ETC. COMPLETAMENTE EJECUTADO.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0416	
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,9890	
001060	0,0500	H.	PEÓN.	15,74	0,7870	
014011	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	6,5670	
031003	0,0500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	42,34	2,1170	
045102	0,0500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	0,7020	
128006N	1,0000	M	TUBO CAZ ARMADO D=200MM	43,55	43,5500	
217001	0,0900	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	20,19	1,8171	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	56,57	1,1314	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	57,70	3,4620	
TOTAL PARTIDA						61,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

414007N		M	TUBI CAZ DE HORMIGÓN ARMADO MACHIEMBRADO EN ZANJA DE 300 MM DE DIÁMETRO, SIN PREZANJA. INCLUSO EXCAVACIÓN, APOORTE DE ARENA NIVELACIÓN DE PIEZAS, ETC. COMPLETAMENTE EJECUTADO.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0416	
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,9890	
001060	0,0500	H.	PEÓN.	15,74	0,7870	
014011	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	6,5670	
031003	0,0500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	42,34	2,1170	
045102	0,0500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04	0,7020	
128007N	1,0000	M	TUBO CAZ ARMADO D=300MM	51,22	51,2200	
217001	0,1100	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	20,19	2,2209	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	64,64	1,2928	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	65,94	3,9564	
TOTAL PARTIDA						69,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
418020N		M	EJECUCIÓN DE MICROTÚNEL RECTO, POR EMPUJE SIMULTÁNEO DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIAMETRO INTERIOR 1800MM CON EQUIPO DE ESCUDO CERRADO, CON CORTE INTEGRAL, EXTRACCIÓN DE LOS PRODUCTOS POR VÍA HÚMEDA A DECANTADOR DE SUPERFICIE, INYECCIONES BENTONÍTICAS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN POZ DE ATAQUE			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1.930,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS

418021N		UD	IMPLANTACIÓN. TRANSPORTE DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DE LOS MISMOS.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						40.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS EUROS

418022N		UD	RETIRADA. MANO DE OBRA EN DESMONTAJE DE EQUIPOS, CARGA Y TRANSPORTE, DE LOS MISMOS HASTA DESTINO DE RETIRDA			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						40.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS EUROS

418023N		H	GRUAS AUTOPROPULSADAS DE 15T Y 30T DE APOYO PARA CAMBIOS DE POZOS, IMPLANTACIÓN Y RETIRADA			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	
001030	1,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	19,7800	
026010	1,0000	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	52,0500	
026011	1,0000	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T.	80,46	80,4600	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	153,33	3,0666	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	156,40	9,3840	
TOTAL PARTIDA						165,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

418128N		M	TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 1800 MM DE DIÁMETRO PARA HINCA. INCLUSO INYECCIÓN PARA SELLADO DE JUNTAS Y SELLADO GENERAL DE LA TUBERÍA..			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	
001030	1,2500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	24,7250	
001060	2,0000	H.	PEÓN.	15,74	31,4800	
026010	1,5000	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	78,0750	
128208N	1,0000	M.	TUBO HORM. ARM. D= 1800 MM.	325,45	325,4500	
215112N	0,2500	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	14,7025	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	475,47	9,5094	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	484,98	29,0988	
TOTAL PARTIDA						514,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
418129N		M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE HORMIGON D=1800 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 1800 MM DE DIÁMETRO PARA HINCA. TOTALMENTE TERMINADO			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	
001030	0,3750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	7,4175	
001060	0,7500	H.	PEÓN.	15,74	11,8050	
026010	0,2500	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	13,0125	
128208N	1,0000	M.	TUBO HORM. ARM. D= 1800 MM.	325,45	325,4500	
215112N	0,2500	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	14,7025	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	373,43	7,4686	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	380,90	22,8540	
TOTAL PARTIDA					403,75	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

420016		M	DREN LONGITUDINAL, INCLUSO GEOTEXTIL, CON TUBO DRENANTE DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.			
001010	0,0040	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0831	
001030	0,2050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	4,0549	
001060	0,3730	H.	PEÓN.	15,74	5,8710	
014011	0,0380	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	2,4955	
031003	0,0700	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	42,34	2,9638	
129016	1,0000	M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 160 MM. EXTERIOR.	2,60	2,6000	
215011	0,0700	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	38,89	2,7223	
223001	0,9940	T.	MATERIAL FILTRANTE.	8,05	8,0017	
281008	3,6690	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 80 N/CM, NO TEJIDO.	0,56	2,0546	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	30,85	0,6170	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	31,46	1,8876	
TOTAL PARTIDA					33,35	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

421001		M3	RELLENO DE TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA, CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0416	
001060	0,0030	H.	PEÓN.	15,74	0,0472	
015001	0,0030	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	54,68	0,1640	
031005N	0,0030	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 26 T.	66,59	0,1998	
039002	0,0030	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 30T	68,05	0,2042	
223001	1,8000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	8,05	14,4900	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	15,15	0,3030	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	15,45	0,9270	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					16,38	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
426016N		M	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA DE DIÁMETRO EXTERIOR MÍNIMO 160 MM.			
001010	0,0400	H.	CAPATAZ.	20,78	0,8312	
001060	0,0590	H.	PEÓN.	15,74	0,9287	
129016	1,0000	M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 160 MM. EXTERIOR.	2,60	2,6000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	4,36	0,0872	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	4,45	0,2670	
TOTAL PARTIDA					4,71	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

501001		M3	BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.			
001010	0,0080	H.	CAPATAZ.	20,78	0,1662	
001060	0,0160	H.	PEÓN.	15,74	0,2518	
015001	0,0900	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	54,68	4,9212	
031004	0,0750	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	3,9998	
033003	0,0050	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	44,90	0,2245	
041003	0,0150	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	53,31	0,7997	
218001	2,5300	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,41	13,6873	
280001	0,0100	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,32	0,0032	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	24,05	0,4810	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	24,53	1,4718	
TOTAL PARTIDA					26,01	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

502001N		M3	LECHO DE ARENA INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.			
001010	0,1250	H.	CAPATAZ.	20,78	2,5975	
001060	0,2500	H.	PEÓN.	15,74	3,9350	
014013	0,0750	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 250 C.V.	83,70	6,2775	
217001	1,0000	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	20,19	20,1900	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	33,00	0,6600	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	33,66	2,0196	
TOTAL PARTIDA					35,68	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

530001N		T	EMULSION ASFALTICA TIPO C60BF4, EMPLEADO EN RIEGO DE IMPRIMACION.			
001030	0,2420	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	4,7868	
001060	2,4000	H.	PEÓN.	15,74	37,7760	
073001	0,8400	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	35,17	29,5428	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
213131	1.050,0000	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO C60BF4 IMP	0,47	493,5000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	565,61	11,3122	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	576,92	34,6152	
TOTAL PARTIDA						611,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

531002N		T	EMULSIÓN ASFÁLTICA TERMOADHERENTE, TIPO C60B4 ADH (ECR-1), EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.			
001060	0,7580	H.	PEÓN.	15,74	11,9309	
073001	0,6000	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	35,17	21,1020	
085001	0,0900	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,7740	
213111N	1.050,0000	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO C60B4 ADH (ECR-1).	0,58	609,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	642,81	12,8562	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	655,66	39,3396	
TOTAL PARTIDA						695,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

535105N		T	BETÚN ASFÁLTICO TIPO B-50/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.			
033003	0,2780	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	44,90	12,4822	
211013N	1.000,0000	KG	BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70.	0,45	450,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	462,48	9,2496	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	471,73	28,3038	
TOTAL PARTIDA						500,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

535702N		T	BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 (BM-3C), EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.			
033003	0,1610	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	44,90	7,2289	
209003N	1.000,0000	KG	BETÚN ASFALT. MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c)	0,52	520,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	527,23	10,5446	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	537,77	32,2662	
TOTAL PARTIDA						570,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

537001		T	FILLER DE APORTACIÓN CON CEMENTO III-1/35/MRSR.			
202031N	1,1100	T.	CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR.	100,00	111,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	111,00	2,2200	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	113,22	6,7932	
TOTAL PARTIDA						120,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
542102N		T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF 50/70 S CALIZA, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0459	H.	CAPATAZ.	20,78	0,9538	
001030	0,0508	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,0048	
001060	0,1140	H.	PEÓN.	15,74	1,7944	
013002	0,0112	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	0,7284	
031004	0,1512	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	8,0635	
043002	0,0235	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	45,23	1,0629	
044003	0,0235	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	58,74	1,3804	
062001	0,0099	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	685,73	6,7887	
069001	0,0235	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	68,39	1,6072	
085001	0,0050	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0430	
222010N	0,9200	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	14,11	12,9812	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	36,41	0,7282	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	37,14	2,2284	
TOTAL PARTIDA						39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

542112N		T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S CALIZA, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	
001030	0,0600	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,1868	
001060	0,1700	H.	PEÓN.	15,74	2,6758	
013002	0,0200	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	1,3008	
031004	0,2000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	10,6660	
043002	0,0200	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	45,23	0,9046	
044003	0,0200	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	58,74	1,1748	
062001	0,0100	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	685,73	6,8573	
069001	0,0200	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	68,39	1,3678	
085001	0,0050	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0430	
222010	0,9600	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 20 MM. MAX.	13,13	12,6048	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	39,82	0,7964	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	40,62	2,4372	
TOTAL PARTIDA						43,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

542112NN		T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE 50/70 S CALIZA, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001030	0,0600	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,1868	
001060	0,1700	H.	PEÓN.	15,74	2,6758	
013002	0,0200	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	1,3008	
031004	0,1995	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	10,6393	
043002	0,0200	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	45,23	0,9046	
044003	0,0200	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	58,74	1,1748	
062001	0,0100	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	685,73	6,8573	
069001	0,0200	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	68,39	1,3678	
085001	0,0050	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0430	
222010	0,9550	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 20 MM. MAX.	13,13	12,5392	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	39,73	0,7946	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	40,52	2,4312	

TOTAL PARTIDA 42,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

542120N		T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-25 CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0350	H.	CAPATAZ.	20,78	0,7273	
001030	0,0360	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,7121	
001060	0,0880	H.	PEÓN.	15,74	1,3851	
013002	0,0090	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	0,5854	
031004	0,1180	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	6,2929	
043002	0,0170	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	45,23	0,7689	
044003	0,0170	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	58,74	0,9986	
062001	0,0070	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	685,73	4,8001	
069001	0,0170	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	68,39	1,1626	
085001	0,0040	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0344	
222020	0,8750	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 25 MM. MAX.	24,72	21,6300	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	39,10	0,7820	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	39,88	2,3928	

TOTAL PARTIDA 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

543105		T	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA BBTM 11A BM-3C (F10) CON ARIDO OFITICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	20,78	0,4156	
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,5934	
001060	0,0100	H.	PEÓN.	15,74	0,1574	
013002	0,0100	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	0,6504	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
031004	0,2000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33	10,6660	
043002	0,2000	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	45,23	9,0460	
062001	0,0100	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	685,73	6,8573	
069001	0,0200	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	68,39	1,3678	
085001	0,0100	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0860	
222002	0,9200	T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	18,26	16,7992	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	46,64	0,9328	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	47,57	2,8542	

TOTAL PARTIDA 50,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

547006		M2	FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
001030	0,0320	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,6330	
001050	0,0320	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,5104	
013002	0,0200	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	1,3008	
031001	0,0350	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	1,1757	
087002	0,0350	H.	FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 200CV 600MM.	18,06	0,6321	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	4,25	0,0850	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	4,34	0,2604	

TOTAL PARTIDA 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

600103N		KG	ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B500SD PARA HORMIGÓN ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0208	
001030	0,0049	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0969	
001060	0,0049	H.	PEÓN.	15,74	0,0771	
026010	0,0010	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	0,0521	
241102N	1,0000	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 SD PARA ARMAR	0,63	0,6300	
256001	0,0100	KG	ALAMBRE COSIDO MALLA PROTECCION	0,85	0,0085	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,89	0,0178	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,90	0,0540	

TOTAL PARTIDA 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

600555N		UD	PATES PARA POZOS Y ARQUETAS			
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,9890	
001060	0,1500	H.	PEÓN.	15,74	2,3610	
134001	1,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	4,61	4,6100	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	7,96	0,1592	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	8,12	0,4872	
TOTAL PARTIDA						8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

600556N		UD	TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN F=0,6M			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001030	0,2500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	4,9450	
001060	0,5000	H.	PEÓN.	15,74	7,8700	
133002	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 600 MM DIAM.	82,56	82,5600	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	95,58	1,9116	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	97,49	5,8494	
TOTAL PARTIDA						103,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

600557N		UD	TAPA FUNDICIÓN 1M X 1M			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	
001030	0,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	9,8900	
001060	1,0000	H.	PEÓN.	15,74	15,7400	
133002N	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 1M X 1M	165,00	165,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	191,67	3,8334	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	195,50	11,7300	
TOTAL PARTIDA						207,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

6005583N		UD	TAPA FUNDICIÓN F=0,6M			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001030	0,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	5,9340	
001060	0,5000	H.	PEÓN.	15,74	7,8700	
133003N	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 1M X 1M	98,00	98,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	112,01	2,2402	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	114,25	6,8550	
TOTAL PARTIDA						121,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

600559N		UD	TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN F=0,815M			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001030	0,2500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	4,9450	
001060	0,5000	H.	PEÓN.	15,74	7,8700	
133004N	1,0000	UD	TAPA REJILLA FUND. REFORZ. 0,815 MM DIAM.	114,21	114,2100	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	127,23	2,5446	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	129,78	7,7868	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA						137,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

610105N		M3	HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I			
001030	0,6600	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	13,0548	
001060	0,9650	H.	PEÓN.	15,74	15,1891	
034001	0,0200	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	52,07	1,0414	
215101	1,0000	M3	HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I.	46,95	46,9500	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	76,24	1,5248	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	77,76	4,6656	
TOTAL PARTIDA						82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

610111N		M3	HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO TIPO HL-150 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM. COLOCADO.			
001030	0,1250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,4725	
001060	0,1250	H.	PEÓN.	15,74	1,9675	
215100N	1,0500	M3	HORMIGÓN PREPARADO TIPO HL-150. HORMIGÓN DE LIMPIEZA.	57,82	60,7110	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	65,15	1,3030	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	66,45	3,9870	
TOTAL PARTIDA						70,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

610122		M3	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/I Y CANTIDAD MÍNIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.			
001030	0,1100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,1758	
001060	0,1650	H.	PEÓN.	15,74	2,5971	
034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	52,07	2,6035	
035001	0,0500	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	88,14	4,4070	
048001	0,0500	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	4,99	0,2495	
215112N	1,0500	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	61,7505	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	73,78	1,4756	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	75,26	4,5156	
TOTAL PARTIDA						79,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

610253		M3	HORMIGÓN ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS TIPO HA-25/S-P-B-F/25/IIA-I Y CANTIDAD MÍNIMA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.			
001030	0,1250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,4725	
001060	0,1250	H.	PEÓN.	15,74	1,9675	
035001	0,1250	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	88,14	11,0175	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
048001	0,0420	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	4,99	0,2096	
215203	1,0500	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	65,87	69,1635	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	84,83	1,6966	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	86,53	5,1918	
TOTAL PARTIDA						91,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

610373		M3	HORMIGÓN ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS, TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MÍNIMA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.			
001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,9670	
001060	0,1500	H.	PEÓN.	15,74	2,3610	
035001	0,1500	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	88,14	13,2210	
048001	0,0500	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	4,99	0,2495	
215203	1,0500	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	65,87	69,1635	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	87,96	1,7592	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	89,72	5,3832	
TOTAL PARTIDA						95,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

650001N		M2	ENCACHADO DE PROTECCIÓN EN SALIDA DE OBRA DE DRENAJE DE ESPESOR 20 CM			
001010	0,0410	H.	CAPATAZ.	20,78	0,8520	
001030	0,0820	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,6220	
001060	0,2000	H.	PEÓN.	15,74	3,1480	
026010	0,1230	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	6,4022	
103003N	0,2000	m3	PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO	16,10	3,2200	
216002	0,0300	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	46,27	1,3881	
700001N	0,0500	m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN CIMIENTOS, SOLERASY PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA	62,66	3,1330	
280001	0,0120	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,32	0,0038	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	19,77	0,3954	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	20,16	1,2096	
TOTAL PARTIDA						21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

652201		M2	REVESTIMIENTO DE MURO CON MAMPUESTO DE PIEDRA TIPOUNGONAVA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR.			
001010	0,0210	H.	CAPATAZ.	20,78	0,4364	
001030	0,5160	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	10,2065	
001060	1,0320	H.	PEÓN.	15,74	16,2437	
202020	0,0200	T.	CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA II-S/35 A.	46,07	0,9214	
226012	0,1500	M3	PIEDRA TIPO UNGONABA PARA MUROS DE MAMPOSTERIA.	50,93	7,6395	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	35,45	0,7090	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	36,16	2,1696	
TOTAL PARTIDA						38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

658007N		M3	MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000 KG (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1 I/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.			
001030	0,0330	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,6527	
001060	0,0330	H.	PEÓN.	15,74	0,5194	
226012N	1,0000	m3	BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE 300 A 1000 KG DE PESO	13,00	13,0000	
218002N	0,5000	m3	ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS	9,10	4,5500	
013002	0,1500	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04	9,7560	
014011	0,0420	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67	2,7581	
031005N	0,0370	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 26 T.	66,59	2,4638	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	33,70	2,0220	
TOTAL PARTIDA						35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

669592N		M	MICROPILOTE DE 300 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, INCLUIDA ARMADURA TUBULAR 220 x 12 MM			
001030	0,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	5,9340	
001050	0,7000	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	11,1650	
001060	1,4000	H.	PEÓN.	15,74	22,0360	
018010	0,9500	H.	CARRO PERFORADOR 50 CV	34,56	32,8320	
094001	0,4000	H.	EQUIPO DE INYECCIÓN CON BATIDORA Y BOMBA	22,77	9,1080	
216100	0,2000	M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35	42,48	8,4960	
250022N	59,0000	KG	ACERO LAMINADO N80 EN PERFILES	0,82	48,3800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	137,95	2,7590	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	140,71	8,4426	
TOTAL PARTIDA						149,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

669601N		KG	MORTERO EN EXCESO DE LECHADA			
001030	0,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0198	
216100N	1,0000	KG	LECHADA DE CEMENTO II-S/35	0,32	0,3200	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,34	0,0204	
TOTAL PARTIDA						0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

680010		M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.			
001010	0,0160	H.	CAPATAZ.	20,78	0,3325	
001030	0,1670	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	3,3033	
001060	0,1670	H.	PEÓN.	15,74	2,6286	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
026010	0,0330	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	1,7177	
145001	0,1000	L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	1,49	0,1490	
150300	1,0000	UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	0,19	0,1900	
150600	1,0000	M2	TABLERO FENOLICO. e= 21 MM (HASTA TRES PUESTAS)	8,57	8,5700	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	16,89	0,3378	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	17,23	1,0338	
TOTAL PARTIDA						18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

680011		M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.			
001010	0,0160	H.	CAPATAZ.	20,78	0,3325	
001030	0,1670	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	3,3033	
001060	0,1670	H.	PEÓN.	15,74	2,6286	
026010	0,0330	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	1,7177	
145001	0,1000	L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	1,49	0,1490	
150300	1,0000	UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	0,19	0,1900	
150601	1,0000	M2	TABLERO FENOLICO. e= 21 MM (HASTA CUATRO PUESTAS)	6,43	6,4300	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	14,75	0,2950	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	15,05	0,9030	
TOTAL PARTIDA						15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

684100		M2	LÁMINA COMPLETA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COMPUESTA POR LÁMINA DE NÓDULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y LÁMINA DESLIZANTE DE POLIETILENO Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADA Y FIJADA AL TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA ÉL.			
001030	0,1240	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,4527	
001060	0,2087	H.	PEÓN.	15,74	3,2849	
288100	1,0000	M2	LAMINA POLIETILENO DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F.	5,41	5,4100	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	11,15	0,2230	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	11,37	0,6822	
TOTAL PARTIDA						12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

690015		M2	IMPERMEABILIZACIÓN EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA CON PINTURA ASFÁLTICA CON DOTACIÓN 1,5 KG/M2.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0208	
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0396	
001050	0,0070	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,1117	
086002	0,0040	H.	COMPRESOR DIESEL DE 7 M3/MIN.	4,70	0,0188	
089001	0,0080	H.	EQUIPO AIRLESS.	8,56	0,0685	
089100	0,0040	H.	EQUIPO DE CHORREADO.	7,46	0,0298	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
217005	0,0100	T.	ARENA SILICEA.	7,33	0,0733	
262001	1,5000	KG	PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ.	1,02	1,5300	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,89	0,0378	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,93	0,1158	
TOTAL PARTIDA						2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

691915N		M	JUNTA DE DILATACIÓN ESTANCA EN OBRAS DE HORMIGÓN FORMADA POR UNA BANDA DE PVC DE 150 MM DE ANCHURA, RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO SUPERIOR CON SILICONA.			
001030	0,1450	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	2,8681	
001060	0,1450	H.	PEÓN.	15,74	2,2823	
149515N	1,0000	M.	JUNTA DE PVC DE 150 MM	6,98	6,9800	
287002	0,7500	M2	POLIEST. EXPAND. ESTRUS. 2 CM.	3,04	2,2800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	14,41	0,2882	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	14,70	0,8820	
TOTAL PARTIDA						15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

700010		M	MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN LÍNEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0030	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0623	
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0791	
001060	0,0040	H.	PEÓN.	15,74	0,0630	
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,33	0,0233	
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,71	0,0067	
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	5,89	0,0059	
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0086	
277001	0,2800	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,31	0,3668	
278001	0,0600	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,65	0,0390	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,65	0,0130	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,67	0,0402	
TOTAL PARTIDA						0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

700015		M	MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN LÍNEAS LONGITUDINALES DE 15 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0416	
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0791	
001060	0,0040	H.	PEÓN.	15,74	0,0630	
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,33	0,0233	
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,71	0,0067	
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	5,89	0,0059	
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0086	
277001	0,4200	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,31	0,5502	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
278001	0,0900	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,65	0,0585	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,84	0,0168	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,85	0,0510	
TOTAL PARTIDA						0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

700030		M	MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN LÍNEAS LONGITUDINALES DE 30 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0416	
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0396	
001060	0,0020	H.	PEÓN.	15,74	0,0315	
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,33	0,0233	
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,71	0,0067	
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	5,89	0,0059	
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0086	
277001	0,8400	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,31	1,1004	
278001	0,1800	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,65	0,1170	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,37	0,0274	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,40	0,0840	
TOTAL PARTIDA						1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

700040		M	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 40 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0208	
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0396	
001060	0,0010	H.	PEÓN.	15,74	0,0157	
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,33	0,0233	
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,71	0,0067	
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	5,89	0,0059	
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,0086	
277001	1,1200	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,31	1,4672	
278001	0,2400	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,65	0,1560	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,74	0,0348	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,78	0,1068	
TOTAL PARTIDA						1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

700110		M	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍNEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0416	
001030	0,0050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0989	
001060	0,0050	H.	PEÓN.	15,74	0,0787	
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,33	0,0233	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	5,89	0,0059	
276001	0,0700	KG	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	1,31	0,0917	
278001	0,0480	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,65	0,0312	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,37	0,0074	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,38	0,0228	
TOTAL PARTIDA						0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

700500		M2	MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN LÍNEAS TRANSVERSALES, SÍMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS, ETC, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,1010	H.	CAPATAZ.	20,78	2,0988	
001030	0,2800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	5,5384	
001060	0,2800	H.	PEÓN.	15,74	4,4072	
082001	0,0810	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,71	0,5435	
085001	0,0810	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60	0,6966	
277001	2,8000	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,31	3,6680	
278001	0,6000	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,65	0,3900	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	17,34	0,3468	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	17,69	1,0614	
TOTAL PARTIDA						18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

701003		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 1 (REFLECTANTE NORMAL), TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO.			
001010	0,5560	H.	CAPATAZ.	20,78	11,5537	
001030	1,1130	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	22,0151	
001060	1,1130	H.	PEÓN.	15,74	17,5186	
031001	0,4770	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	16,0224	
189003	1,0000	UD.	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 1 TRIANG. 90 CM LADO.	55,20	55,2000	
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	15,7200	
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	4,0195	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	142,05	2,8410	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	144,89	8,6934	
TOTAL PARTIDA						153,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

701005		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.			
001010	0,5990	H.	CAPATAZ.	20,78	12,4472	
001030	1,2020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	23,7756	
001060	1,2020	H.	PEÓN.	15,74	18,9195	
031001	0,5150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	17,2989	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
189005	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 135 CM LADO.	101,47	101,4700	
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,00	36,3000	
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	7,3273	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	217,54	4,3508	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	221,89	13,3134	
TOTAL PARTIDA						235,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

701012		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 1 (REFLECTANTE NORMAL), CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO.			
001010	0,5470	H.	CAPATAZ.	20,78	11,3667	
001030	1,1970	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	23,6767	
001060	1,1970	H.	PEÓN.	15,74	18,8408	
031001	0,5200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	17,4668	
189012	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 1 CIRCUL. 60 CM DIAM.	32,92	32,9200	
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	15,7200	
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	4,0195	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	124,01	2,4802	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	126,49	7,5894	
TOTAL PARTIDA						134,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

701014		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 90 CM DE DIAMETRO.			
001010	0,5890	H.	CAPATAZ.	20,78	12,2394	
001030	1,2860	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	25,4371	
001060	1,2860	H.	PEÓN.	15,74	20,2416	
031001	0,5590	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	18,7768	
189014	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 90 CM DIAM.	85,80	85,8000	
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,00	36,3000	
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	7,3273	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	206,12	4,1224	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	210,24	12,6144	
TOTAL PARTIDA						222,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

701025		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), OCTOGONAL DE 60 CM DE LADO.			
001010	0,6480	H.	CAPATAZ.	20,78	13,4654	
001030	1,2090	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	23,9140	
001060	1,2090	H.	PEÓN.	15,74	19,0297	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
031001	0,5830	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	19,5830	
189025	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 OCTOG. 60 CM LADO.	43,71	43,7100	
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	15,7200	
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	4,0195	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	139,44	2,7888	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	142,23	8,5338	
TOTAL PARTIDA						150,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

701034		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE 90 CM DE LADO.			
001010	0,7560	H.	CAPATAZ.	20,78	15,7097	
001030	1,4050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	27,7909	
001060	1,4050	H.	PEÓN.	15,74	22,1147	
031001	0,6770	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	22,7404	
189034	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CUADR. 90 CM LADO.	85,78	85,7800	
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,00	36,3000	
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	7,3273	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	217,76	4,3552	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	222,12	13,3272	
TOTAL PARTIDA						235,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

701043N		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), RECTANGULAR DE 135 X 158 CM DE LADO.			
001010	1,0640	H.	CAPATAZ.	20,78	22,1099	
001030	2,0720	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	40,9842	
001060	2,0720	H.	PEÓN.	15,74	32,6133	
031001	1,0640	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	35,7398	
189043N	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 135 X 158 CM.	291,19	291,1900	
189101	8,4000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,00	92,4000	
215021	0,3500	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	14,6545	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	529,69	10,5938	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	540,29	32,4174	
TOTAL PARTIDA						572,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

701044		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), RECTANGULAR DE 90 X 135 CM DE LADO.			
001010	0,7530	H.	CAPATAZ.	20,78	15,6473	
001030	1,4070	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	27,8305	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001060	1,4070	H.	PEÓN.	15,74	22,1462	
031001	0,6760	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	22,7068	
189044	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 135 X 90 CM.	96,21	96,2100	
189101	4,0000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,00	44,0000	
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	7,3273	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	235,87	4,7174	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	240,59	14,4354	
TOTAL PARTIDA						255,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

701045		UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), RECTANGULAR DE 60 X 90 CM DE LADO.			
001010	0,7110	H.	CAPATAZ.	20,78	14,7746	
001030	1,3290	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	26,2876	
001060	1,3290	H.	PEÓN.	15,74	20,9185	
031001	0,6390	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	21,4640	
189045	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 90 X 60 CM.	51,16	51,1600	
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	15,7200	
215021	0,0900	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	3,7683	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	154,09	3,0818	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	157,17	9,4302	
TOTAL PARTIDA						166,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

701100		M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NIVEL 1 (REFLECTANTE NORMAL), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.			
001010	0,9530	H.	CAPATAZ.	20,78	19,8033	
001030	2,0730	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	41,0039	
001060	2,0730	H.	PEÓN.	15,74	32,6290	
031001	1,5130	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	50,8217	
189090	1,0000	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEX. NIVEL 1 GALV.	80,19	80,1900	
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	20,9600	
215021	0,1920	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	8,0390	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	253,45	5,0690	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	258,52	15,5112	
TOTAL PARTIDA						274,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
701101		M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.			
001010	1,0260	H.	CAPATAZ.	20,78	21,3203	
001030	2,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	39,5798	
001060	2,0010	H.	PEÓN.	15,74	31,4957	
031001	1,5150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	50,8889	
189091	1,0000	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 GALV.	107,10	107,1000	
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	20,9600	
215021	0,2000	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	8,3740	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	279,72	5,5944	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	285,31	17,1186	
TOTAL PARTIDA						302,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

701103N		M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCIÓN, CONFIRMACIÓN O SITUACIÓN, REFLEXIVA, NIVEL RA3, CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.			
001010	1,0400	H.	CAPATAZ.	20,78	21,6112	
001030	2,0200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	39,9556	
001060	2,0200	H.	PEÓN.	15,74	31,7948	
031001	1,5200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	51,0568	
189092N	1,0000	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA NIVEL RA3 GALV.	134,58	134,5800	
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	20,9600	
215112N	0,2000	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	11,7620	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	311,72	6,2344	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	317,95	19,0770	
TOTAL PARTIDA						337,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

701150N		M3	CIMENTACIÓN PARA PLACAS Y PANELES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ALUMINIO, CON HORMIGÓN HM-20, INCLUIDA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y COLOCACIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE ROSCADOS (SIN EL SUMINISTRO), SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE ACABADA.			
001030	0,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	5,9340	
001060	0,3000	H.	PEÓN.	15,74	4,7220	
035001	0,2000	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	88,14	17,6280	
048001	0,2000	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	4,99	0,9980	
215213N	1,0500	M3	CIMENTACION PLACAS Y PANELES DE SEÑALIZACION, CON HORMIGON HM-20 , TODO INCLUIDO	140,00	147,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	176,28	3,5256	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	179,81	10,7886	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA						190,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
701151N		UD	SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, PARA LA COLOCACIÓN DE UNA SEÑAL DE TRÁFICO EN CARRETERAS, INCLUIDO CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN.			
001010	0,2000	H.	CAPATAZ.	20,78	4,1560	
001030	0,9000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	17,8020	
001060	0,9000	H.	PEÓN.	15,74	14,1660	
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	20,9600	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	57,08	1,1416	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	58,23	3,4938	
TOTAL PARTIDA						61,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
701152N		KG	ACERO A 42B/EN PERFIL LAMINADO TIPO IPN, CORTADO A MEDIDA Y GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTES DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDO SOLDADURAS A LA PLACA DE ANCLAJE DE LA CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,78	0,0208	
001030	0,0049	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0969	
001060	0,0049	H.	PEÓN.	15,74	0,0771	
026010	0,0010	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05	0,0521	
242102N	1,0300	KG	ACERO A42/B TIPO IPN LAMINADO	1,48	1,5244	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,77	0,0354	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,81	0,1086	
TOTAL PARTIDA						1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
701201		UD	HITO KILOMÉTRICO TIPO DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, TOTALMENTE COLOCADO.			
001010	0,7105	H.	CAPATAZ.	20,78	14,7642	
001030	1,3400	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	26,5052	
001060	1,3400	H.	PEÓN.	15,74	21,0916	
031001	0,9200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	30,9028	
189100	2,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24	10,4800	
189201	1,0000	UD	HITO KILOMETRICO TIPO DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	46,84	46,8400	
215112N	0,5000	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81	29,4050	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	179,99	3,5998	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	183,59	11,0154	
TOTAL PARTIDA						194,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
701400		UD	DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, EXCEPTO PÓRTICO, BANDEROLA O CARTEL.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001010	0,2500	H.	CAPATAZ.	20,78	5,1950	
001030	0,5300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	10,4834	
001060	0,9000	H.	PEÓN.	15,74	14,1660	
031001	0,6760	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	22,7068	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	52,55	1,0510	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	53,60	3,2160	
TOTAL PARTIDA						56,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
710032N		UD	HITO CILÍNDRICO DE PLÁSTICO DE 750 MM DE ALTURA Y NIVEL 3 DE RETRORREFLEXIÓN.			
001040	0,5470	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	17,61	9,6327	
001060	0,5480	H.	PEÓN.	15,74	8,6255	
192003N	1,0000	UD	HITO CILINDRICO PLASTICO 750 MM.	36,00	36,0000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	54,26	1,0852	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	55,34	3,3204	
TOTAL PARTIDA						58,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
710070		UD	DELINEADOR DE CALZADA LASTRADO, DE 1,00 M DE DIAMETRO, REFLECTANTE NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD).			
001010	0,0780	H.	CAPATAZ.	20,78	1,6208	
001040	3,2350	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	17,61	56,9684	
001060	3,2350	H.	PEÓN.	15,74	50,9189	
192020	1,0000	UD	DELINEAD. CALZADA ALM. AGUA 1 M REFLECT. 2.	252,65	252,6500	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	362,16	7,2432	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	369,40	22,1640	
TOTAL PARTIDA						391,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
711034NN		M	BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN "IN SITU", DOBLE ASIMETRICA DE ALTURA VARIABLE, DE ANCHURA VARIABLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2 Y ANCHURA DE TRABAJO W3. CON MARCADO CE Y LONGITUD MINIMA DE IMPLANTACIÓN SUPERIOR A LA LONGITUD DE ENSAYO. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO ACHAFLANAMIENTO O ABATIMIENTO DE LA BARRERA DE HORMIGÓN EN SUS EXTREMOS EN SU CASO, Y TRANSICIÓN O CONEXIÓN A BARRERA O PRETIL DE CUALQUIER TIPO Y MATERIAL, (INCLUIDOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DICHA TRANSICIÓN Y/O CONEXIÓN).			
001010	0,6000	H.	CAPATAZ.	20,78	12,4680	
001030	0,6000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	11,8680	
001060	1,0000	H.	PEÓN.	15,74	15,7400	
034005	0,1000	H.	EXTENDEDORA DE HORMIGON IN SITU	278,14	27,8140	
034001	0,5000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	52,07	26,0350	
048001	0,0500	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	4,99	0,2495	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
215211	0,7000	M3	HORM. HA-35/SPBF/25/TODOS AMBIENTES Y 350 KGCEM.	84,12	58,8840	
241102	10,0000	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,53	5,3000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	158,36	3,1672	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	161,53	9,6918	
TOTAL PARTIDA						171,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

711035N		M	BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN PREFABRICADA TIPO NEW JERSEY SEGÚN PLANOS CON MARCADO CE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2 Y ANCHURA DE TRABAJO W2, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO ACHAFLANAMIENTO O ABATIMIENTO DE LA BARRERA DE HORMIGÓN EN SUS EXTREMOS EN SU CASO, Y TRANSICIÓN O CONEXIÓN A BARRERA O PRETIL DE CUALQUIER TIPO Y MATERIAL, (INCLUIDOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DICHA TRANSICIÓN Y/O CONEXIÓN).			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	
001030	0,1000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,9780	
001060	0,2000	H.	PEÓN.	15,74	3,1480	
711100N	1,0000	M	BARRERA HORM. DOBLE PREFABRICADA NIV. CONT. H2, ANCH. TRABAJO W2	75,00	75,0000	
026021	0,1000	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	50,11	5,0110	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	86,18	1,7236	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	87,90	5,2740	
TOTAL PARTIDA						93,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

711070N		M	BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY, CON VARIOS USOS PREVIOS, PARA SU EMPLEO EN SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE FASES DE OBRA, INCLUSO ELEMENTOS DE EXTREMOS ABATIDOS O ACHAFLANADOS, INCLUSO TRANSPORTE DE BARRERA A LA OBRA DESDE SU LUGAR DE PROCEDENCIA EXTERNO A LA OBRA, ACOPIOS DE DFB U OTROS, Y PRIMERA COLOCACIÓN EN OBRA.			
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	20,78	0,6234	
001030	0,0900	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,7802	
001060	0,1800	H.	PEÓN.	15,74	2,8332	
026021	0,1300	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	50,11	6,5143	
184070N	1,0000	M.	BARRERA SIMPLE PREF. HORM. PERFIL NEW JERSEY, VARIOS USOS	6,34	6,3400	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	18,09	0,3618	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	18,45	1,1070	
TOTAL PARTIDA						19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

711117N		M	BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1 Y ANCHURA DE TRABAJO W4, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.			
001010	0,0594	H.	CAPATAZ.	20,78	1,2343	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001060	0,2000	H.	PEÓN.	15,74	3,1480	
031001	0,0800	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	2,6872	
080001	0,0900	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	20,05	1,8045	
184100	1,0800	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	8,28	8,9424	
184105N	1,0800	M.	TIRANTE POSTERIOR PARA BARRERA DE SEGURIDAD.	6,07	6,5556	
184111N	0,9620	M.	POSTE UPN-120 HORMIGONAR O CLAVAR.	5,53	5,3199	
184120	0,5000	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	2,76	1,3800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	31,07	0,6214	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	31,69	1,9014	
TOTAL PARTIDA						33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

711119N		M	BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTORISTAS CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1 Y ANCHURA DE TRABAJO W4, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.			
001010	0,0700	H.	CAPATAZ.	20,78	1,4546	
001060	0,4000	H.	PEÓN.	15,74	6,2960	
031001	0,0846	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	2,8417	
080001	0,1026	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	20,05	2,0571	
184100	2,0800	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	8,28	17,2224	
184105N	1,0800	M.	TIRANTE POSTERIOR PARA BARRERA DE SEGURIDAD.	6,07	6,5556	
184111N	1,0000	M.	POSTE UPN-120 HORMIGONAR O CLAVAR.	5,53	5,5300	
184120	0,5000	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	2,76	1,3800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	43,34	0,8668	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	44,20	2,6520	
TOTAL PARTIDA						46,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

711120N		M	BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2 Y ANCHURA DE TRABAJO W4, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.			
001010	0,0500	H.	CAPATAZ.	20,78	1,0390	
001060	0,1500	H.	PEÓN.	15,74	2,3610	
031001	0,0700	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	2,3513	
080001	0,0900	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	20,05	1,8045	
184100	1,0500	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	8,28	8,6940	
184105N	1,0500	M.	TIRANTE POSTERIOR PARA BARRERA DE SEGURIDAD.	6,07	6,3735	
184111N	0,8500	M.	POSTE UPN-120 HORMIGONAR O CLAVAR.	5,53	4,7005	
184120	0,4500	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	2,76	1,2420	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	28,57	0,5714	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	29,14	1,7484	
TOTAL PARTIDA						30,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
711121N		M	BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTORISTAS CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2 Y ANCHURA DE TRABAJO W4, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.			
001010	0,0600	H.	CAPATAZ.	20,78	1,2468	
001060	0,3500	H.	PEÓN.	15,74	5,5090	
031001	0,0700	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	2,3513	
080001	0,0990	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	20,05	1,9850	
184100	2,0000	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	8,28	16,5600	
184105N	1,0200	M.	TIRANTE POSTERIOR PARA BARRERA DE SEGURIDAD.	6,07	6,1914	
184111N	1,0000	M.	POSTE UPN-120 HORMIGONAR O CLAVAR.	5,53	5,5300	
184120	0,4500	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	2,76	1,2420	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	40,62	0,8124	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	41,43	2,4858	
TOTAL PARTIDA						43,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
711905N		M	DESMONTAJE DE BARRERA DE HORMIGÓN O DE BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA, DE CUALQUIER TAMAÑO Y DISPOSICIÓN, YA SEA SIMPLE, DOBLE O SUPERPUESTA, A UNA O A DOS CARAS, ESTE ANCLADA O HICADA, INCLUSO DESMONTAJE Y RETIRADA DE SISTEMA SPM SI PROCEDE, Y TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE.			
001010	0,0420	H.	CAPATAZ.	20,78	0,8728	
001030	0,0900	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,7802	
001060	0,3000	H.	PEÓN.	15,74	4,7220	
026020	0,0855	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	28,20	2,4111	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	9,79	0,1958	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	9,98	0,5988	
TOTAL PARTIDA						10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
797D11N		UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA TIPO D PARA CANALIZACIÓN PRINCIPAL, INCLUSO MARCO, TAPA DE FUNDICIÓN, APERTURA DE VENTANA PARA TUBOS, TOTALMENTE TERMINADA.			
001030	1,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	29,6700	
001050	2,5000	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	39,8750	
014010	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	32,59	3,2590	
026021	0,2200	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	50,11	11,0242	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
031001	0,1000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	3,3590	
045001	0,5000	H.	PISON COMPACT. DUPLEX RODILLOS VIBRANTES 700 KG.	3,45	1,7250	
193D11N	1,0000	UD	ARQUETA TIPO D	695,00	695,0000	
215100N	0,2800	M3	HORMIGÓN PREPARADO TIPO HL-150. HORMIGÓN DE LIMPIEZA.	57,82	16,1896	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	800,10	16,0020	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	816,10	48,9660	
TOTAL PARTIDA						865,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
800024D		M3	APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, ACOPIADA EN OBRA, DIFICULTAD DE EXTENSION BAJA. EXTENDIDO EN TERRAPLENES, FRANJAS DE EXPROPIACIÓN, MUROS, VIALES ABANDONADOS, SALIDAS DE DRENAJE, ESCOLLERAS E ISLETAS REVEGETABLES.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
805001		M3	DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 5-15% DE LA SUPERFICIE.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
808010		M3	RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
810525		M2	HIDROSIEMBRA H1 A BASE DE:8 GR ESTABILIZADOR POLIBUTADIENO,20 GR SEMILLAS HERBACEAS Y SIN LEÑOSAS,30 GR CELULOSA,30 GR PAJA, 20 GR ABONO NPK,10 GR ABONO LIB.CONTR.2 GR POL.ABSOR.S/ADIT			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
821001		UD	PLANTA DE HOJA CADUCA TIPO F1R, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
821101		UD	PLANTA DE HOJA CADUCA TIPO F1C, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
822110		UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC2, GRUPO A, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
827600		M2	MANTA O ESTERA NO BIODEGRADABLE TIPO HORSOL EN ACOLCHADO, DE HASTA 320 GR/M2, COLOCACION MANUAL, INCLUSO DESBROCE, APORCADO DE BORDES, GRAPAS, INCISION Y FIJACION.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
829403		UD	TUBO PROTECTOR PARA PLANTA FORESTAL CONSISTENTE EN TUBO DREN 25 CM DE DIAMETRO Y 50 CM DE ALTURA ARROPADO CON TIERRA EN SU BASE Y FIJADO CON DOS VARILLAS DE TETRACERO DE 10 MM DE DIAMETRO Y 60 CM DE LONGITUD.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
836101		M2	SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA DE HILO EN AREAS SEMBRADAS, DIFICULTAD MEDIA, INCLUSO RECOGIDA DE RESIDUOS.			
001060	0,0070	H.	PEÓN.	15,74	0,1102	
098071	0,0070	H.	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,44	0,0101	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,12	0,0024	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,12	0,0072	
TOTAL PARTIDA						0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
837021		UD	RIEGO DE ARBOL CON 30 L INCLUIDO BOMBEO TRASPORTE DESDE MENOS DE 5 KM Y APLICACION.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
837111		UD	RIEGO DE ARBUSTO CON 10 L INCLUIDO BOMBEO TRASPORTE DESDE MENOS DE 5 KM Y APLICACION.			
001060	0,0070	H.	PEÓN.	15,74	0,1102	
033005	0,0020	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	33,53	0,0671	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,18	0,0036	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,18	0,0108	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTEYCO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
838030		UD	ABONADO DE ARBOLES A BASE DE 1 PASTILLA/ARBOL DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
855050		M2	Mejora de aislamiento acústico de fachada consistente en instalación de conjunto de ventana adicional con Índice global de reducción acústica RAtr> 32 dB, incluido retirada y gestión de residuos, colocación de la nueva ventana y sellado acorde con la descripción del pliego			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS						
870390		UD	DESMONTAJE,TRASLADO Y MONTAJE EN NUEVA UBICACION DE BANCO DE MADERA EXISTENTE,INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION Y MANO DEOBRA,TOTALMENTE COLOCADO.			
001030	0,9000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	17,8020	
001060	0,9000	H.	PEÓN.	15,74	14,1660	
014100	0,5000	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	28,20	14,1000	
025001	0,5000	H.	CAMION FURGONETA.	25,89	12,9450	
215021	0,2500	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87	10,4675	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	69,48	1,3896	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	70,87	4,2522	
TOTAL PARTIDA						75,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
882101N		UD	CONO REFLECTANTE DE 70 CM. COLOCADO			
001060	0,1357	H.	PEÓN.	15,74	2,1359	
179011D	1,0000	UD	CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 70 CM. COLOCADO	10,94	10,9400	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	13,08	0,2616	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	13,34	0,8004	
TOTAL PARTIDA						14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
882121N		UD	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.			
001060	0,1000	H.	PEÓN.	15,74	1,5740	
179121D	1,0000	UD	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.	41,32	41,3200	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	42,89	0,8578	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	43,75	2,6250	
TOTAL PARTIDA						46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
900101N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN (CÓDIGO LER 17.01.01) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,78	0,2078	
001050	0,0200	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,3190	
014001	0,0100	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	0,3522	
031001	0,0200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	0,6718	
700007N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE MATERIAL DE HORMIGÓN CON SELECCIÓN PREVIA	2,46	2,4600	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	4,01	0,2406	
TOTAL PARTIDA						4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
900102N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE HIERRO Y ACERO (CÓDIGO LER 17.04.05) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,1000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	1,9780	
001050	0,2000	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	3,1900	
014001	0,2000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	7,0440	
031001	0,2000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	6,7180	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	18,93	1,1358	
TOTAL PARTIDA						20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
900103N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS A LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01 (CÓDIGO LER 17.03.02) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,0050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,0989	
001050	0,0070	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,1117	
014001	0,0070	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	0,2465	
700009N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE MATERIAL ASFÁLTICO	2,60	2,6000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	3,06	0,1836	
TOTAL PARTIDA						3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
900104N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE PLÁSTICO (CÓDIGO LER 17.02.03) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,2000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	3,9560	
001050	0,3000	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	4,7850	
014001	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	3,5220	
031001	0,1000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	3,3590	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
700010N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE MATERIALES PLÁSTICOS	8,59	8,5900	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	24,21	1,4526	
TOTAL PARTIDA						25,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
900105N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (INCLUIDOS LOS FILTROS DE ACEITE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS (CÓDIGO LER 15.02.02*) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	1,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	19,7800	
001050	1,0000	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	15,9500	
014001	0,4000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	14,0880	
031001	0,4000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	13,4360	
700008N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE MATERIAL CONTAMINADO PROVENIENTE DE EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN	275,00	275,0000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	338,25	20,2950	
TOTAL PARTIDA						358,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
900106N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE PINTURAS, TINTAS, ADHESIVOS Y RESINAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (CÓDIGO LER 20.01.27*) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	1,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	19,7800	
001050	1,0000	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	15,9500	
014001	0,6000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	21,1320	
031001	0,6000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	20,1540	
700011N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE PINTURAS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS PROVENIENTE DE EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN	1.250,00	1.250,0000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1.327,02	79,6212	
TOTAL PARTIDA						1.406,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
900107N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ENVASES DE MADERA (CÓDIGO LER 15.01.03) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,2700	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	5,3406	
001050	0,2700	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	4,3065	
014001	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	3,5220	
031001	0,1000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	3,3590	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
700006N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES CON SELECCIÓN PREVIA	39,00	39,0000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	55,53	3,3318	
TOTAL PARTIDA						58,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
900108N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO (CÓDIGO LER 15.01.02) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,0280	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,5538	
001050	0,0290	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,4626	
014001	0,0100	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	0,3522	
031001	0,0200	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	0,6718	
700006N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES CON SELECCIÓN PREVIA	39,00	39,0000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	41,04	2,4624	
TOTAL PARTIDA						43,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
900109N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (CÓDIGO LER 15.01.01) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,0490	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,9692	
001050	0,0480	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,7656	
014001	0,0300	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	1,0566	
031001	0,0300	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	1,0077	
700006N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES CON SELECCIÓN PREVIA	39,00	39,0000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	42,80	2,5680	
TOTAL PARTIDA						45,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
900110N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ENVASES METÁLICOS (CÓDIGO LER 15.01.04) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,0140	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,2769	
001050	0,0190	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,3031	
014001	0,0100	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	0,3522	
031001	0,0100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	0,3359	
700012N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE ENVASES METÁLICOS CON SELECCIÓN PREVIA	235,00	235,0000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	236,27	14,1762	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA						250,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
900111N		T	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS (CÓDIGO LER 15.01.10*) SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	1,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	19,7800	
001050	1,0000	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	15,9500	
014001	1,0000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	35,2200	
031001	1,0000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59	33,5900	
700008N	1,0000	ud	CANON A VERTEDERO DE MATERIAL CONTAMINADO PROVENIENTE DE EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN	275,00	275,0000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	379,54	22,7724	
TOTAL PARTIDA						402,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
900113N		T	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN BIODEGRADABLES (CÓDIGO LER 20.02.01) EN VERTEDERO O EN PLANTA DE RECICLADO INCLUSO P.P DE CANON DE VERTIDO			
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78	0,1978	
001050	0,0200	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95	0,3190	
014001	0,0200	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22	0,7044	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,22	0,0732	
TOTAL PARTIDA						1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
900114N		UD	Punto señalizado para la limpieza de hormigoneras, incluyendo, picado, carga y transporte a vertedero autorizado del residuo del desmantelamiento, y posterior recuperación del área afectada, tras la finalización de las obras.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						550,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS						
950001N		UD	PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN DOCUMENTO Nº5			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						41.576,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
970001N		PA	PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA REALIZACIÓN DE ACTA NOTARIAL.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS						
970002N		PA	PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA RETIRADA Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO EN ZONA DE PASARELA.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						5.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS						
970003N	PA		PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA AUSCULTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE DAÑOS EN VIVIENDA.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS						
970004N	PA		PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						4.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS						
ESIMAC001	UD		Ensayos para evaluar el aislamiento acústico de la fachada de los edificios			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS						
GESMAT001	T		Excavación, Transporte, Vertido y Gestión en Vertedero autorizado de Residuos Inertes, de materiales en zona inventariada. Para el cálculo de la gestión se ha tenido en cuenta un escenario conservador en el que se ha considerado una excavación de 500 m3 de material y que se hayan caracterizado el 50% de los residuos a excavar como material susceptible de ser gestionado en vertedero para residuos Inertes y el otro 50% de material en vertedero de residuos No Peligrosos.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS						
GESTMAT002	T		Excavación, Transporte, Vertido y Gestión en Vertedero autorizado de Residuos No Peligrosos, de materiales en zona inventariada. Para el cálculo de la gestión se ha tenido en cuenta un escenario conservador en el que se ha considerado una excavación de 500 m3 de material y que se hayan caracterizado el 50% de los residuos a excavar como material susceptible de ser gestionado en vertedero para residuos Inertes y el otro 50% de material en vertedero de residuos No Peligrosos.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						35,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS						
PA-101	PA		Partida alzada de abono íntegro para Punto limpio señalado para almacenamiento temporal de residuos sólidos, desechos y similares durante la construcción, gestionado por gestor autorizado y que incluya un tejado y cubeto retentor de fugas formado por 3 depósitos estancos preparados para residuos tóxicos incluyendo componentes de maquinaria, 1 contenedor abierto para residuos metálicos, 1 contenedor abierto para papel y cartón y 1 contenedor abierto para maderas, incluido demolición y restauración del área utilizada.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS						
PA-102	PA		Mantenimiento y limpieza periódica (retirada y gestión del material retenido) del punto de limpieza de hormigoneras.			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS						
PA-ABAS-101	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO POR AFECCIÓN Nº 101 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						29.278,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
PA-ALUM-201	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO POR AFECCIÓN Nº 201 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						4.665,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
PA-ALUM-202	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO POR AFECCIÓN Nº 202 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						10.455,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
PA-FIBR-401	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE FIBRA ÓPTICA POR AFECCIÓN Nº 401 Y Nº402 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						25.090,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
PA-FIBR-402	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE FIBRA ÓPTICA POR AFECCIÓN Nº403, Nº 404 Y Nº 405 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						6.815,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
PA-GABAS-501	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 501 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						2.493,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
PA-GALUM-601	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 601 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.478,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
PA-GALUM-602	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 602 Y Nº 603 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					3.037,67	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
PA-GALUM-603	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 604 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					4.404,68	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
PA-GALUM-604	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 605 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					12.204,62	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
PA-GSANE-701	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO Y AGUAS LLUVIA EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 701 Y Nº 702 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					316,46	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
PA-GSANE-702	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO Y AGUAS LLUVIA EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 703 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					1.947,16	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
PA-GSANE-703	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO Y AGUAS LLUVIA EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 704 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					10.296,57	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PA-GSANE-704	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO Y AGUAS LLUVIA EN GASOLINERA POR AFECCIÓN Nº 705 Y Nº 706 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					533,39	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
PA-GSANE-705	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CONEXIONES, ADECUACIONES Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PUESTA EN OBRA Y EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					19.000,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL EUROS						
PA-TEFN-301	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS POR AFECCIÓN Nº 301 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					7.178,74	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PA-TEFN-302	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS POR AFECCIÓN Nº 302 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					36.176,51	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
PA-TEFN-303	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS POR AFECCIÓN Nº 303 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					761,21	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
PA-TEFN-304	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS POR AFECCIÓN Nº 304 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					1.866,45	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
PA-TEFN-305	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS POR AFECCIÓN Nº 305 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.368,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
PA-TEFN-306	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS POR AFECCIÓN Nº 306 Y 307 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						6.819,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
PA-TEFN-307	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS POR AFECCIÓN Nº 308 A DICHO SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO Nº 12 SERVICIOS AFECTADOS			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						33.600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS						
PVAST100	UD		Redacción del informe preoperacional a aprobar por la Dirección Ambiental de obra. Incluye la valoración de los análisis previos realizados, reportaje fotográfico, visitas e inspecciones visuales, así como los medios auxiliares para realizar estos trabajos, incluso gastos derivados del transporte en obra, y fuera de ella.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS						
PVAST110	UD		Redacción informe ambiental periódico durante la ejecución de las obras.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS						
PVAST111	UD		Redacción de informe final de comprobación del cumplimiento y completa ejecución de las medidas de integración ambiental, incluye valoración de los análisis y mediciones realizadas, reportaje fotográfico, visita a obra e inspecciones visuales, a la finalización de las obras.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS						
PVAST120	UD		Informe final del período de garantía. Informe de comprobación del cumplimiento y completa ejecución de las medidas de integración ambiental, incluye valoración de los análisis y mediciones realizadas, reportaje fotográfico, conclusiones y evaluación final.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS						
PVAST201	UD		Medición de niveles de ruido previo al inicio de las obras (Nivel Continuo Equivalente LAEq y Nivel Máximo Lmax) en zona de obras en puntos especificados en el PVA. Se han considerado un total de 4 puntos. Elaboración de informe posterior.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PVAST202	UD		Medición de niveles de ruido al finalizar las obras (Nivel Continuo Equivalente LAEq y Nivel Máximo Lmax) en zona de obras en puntos especificados en el PVA. Se han considerado un total de 4 puntos. Elaboración de informe posterior.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS						
SUCOST001	P.A.		Diseño de la estrategia de muestreo			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						275,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS						
SUCOST002	P.A.		Toma de muestras del material por parte de Técnico acreditado			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS						
SUCOST003	P.A.		Diseño de la estrategia de muestreo			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						275,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS						
SUCOST004	P.A.		Toma de muestras del material por parte de Técnico acreditado			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS						
SUCOST100	UD		Ud. Analítica parte sólida según Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS						
SUCOST101	UD		Ud. Analítica parte lixiviado según Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS						
SUCOST110	UD		Supervisión continua en obra por un técnico especialista y acreditado			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS						
SUCOST400	UD		TPH y separación cadenas alifáticas y aromáticas			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS						
SUCOST500	UD		Informe de Caracterización del material a excavar			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS						
SUCOST510	UD		Informe final de la Asistencia Técnica de la excavación			

ESTEYCO

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

MANO DE OBRA

COSTES DIRECTOS DE MANO DE OBRA

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	COSTES DIRECTOS EN EUROS
001010	H.	CAPATAZ.	20,78
001030	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	19,78
001040	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	17,61
001050	H.	PEÓN ESPECIALISTA.	15,95
001060	H.	PEÓN.	15,74

COSTES DIRECTOS DE MANO DE OBRA

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	COSTES DIRECTOS EN EUROS
--------	----	-------------	--------------------------

MAQUINARIA

COSTES DIRECTOS DE MAQUINARIA
P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	COSTES DIRECTOS EN EUROS
012002	H.	BULLDOZER DE ORUGAS DE 120 C.V.	37,96
013002	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	65,04
013010	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V.	39,02
013011	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	40,83
013012	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 150 C.V.	59,99
014001	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	35,22
014010	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	32,59
014011	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	65,67
014013	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 250 C.V.	83,70
014100	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	28,20
014101	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 95 C.V.	41,66
015001	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	54,68
015002	H.	MOTONIVELADORA DE 200 C.V.	69,07
016001	H.	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON ACCESORIOS	0,44
016015	H.	MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 3000 KG.	33,66
016110	H.	MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR	6,02
018010	H.	CARRO PERFORADOR 50 CV	34,56
025001	H.	CAMION FURGONETA.	25,89
026010	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	52,05
026011	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T.	80,46
026020	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	28,20
026021	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	50,11
031001	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	33,59
031002	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	39,28
031003	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	42,34
031004	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	53,33
031005N	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 26 T.	66,59
033003	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	44,90
033004	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	48,87
033005	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	33,53
034001	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	52,07
034005	H.	EXTENDEDORA DE HORMIGON IN SITU	278,14
035001	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	88,14
039001	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	52,88
039002	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 30T	68,05
041001	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T.	31,77

COSTES DIRECTOS DE MAQUINARIA
P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	COSTES DIRECTOS EN EUROS
041003	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	53,31
043002	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	45,23
044003	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	58,74
045001	H.	PISON COMPACT. DUPLEX RODILLOS VIBRANTES 700 KG.	3,45
045102	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,04
048001	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	4,99
062001	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	685,73
069001	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	68,39
073001	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	35,17
080001	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	20,05
081001	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,33
082001	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,71
083001	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	5,89
085001	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,60
086002	H.	COMPRESOR DIESEL DE 7 M3/MIN.	4,70
086003	H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	7,01
087002	H.	FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 200CV 600MM.	18,06
089001	H.	EQUIPO AIRLESS.	8,56
089100	H.	EQUIPO DE CHORREADO.	7,46
094001	H.	EQUIPO DE INYECCIÓN CON BATIDORA Y BOMBA	22,77
095001N	h	MOTOSIER PROFESIONAL, 4,3-5,2 CV	3,41
095002N	h	PISÓN VIBRANTE GSL 38.5X40CM 100KG	3,40
098071	H.	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,44

MATERIALES

COSTES DIRECTOS DE MATERIALES

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	COSTES DIRECTOS EN EUROS
103003N	m3	PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO	16,10
128003	M.	TUBO HORM. MASA D= 300 MM.	12,25
128004	M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	16,96
128006	M.	TUBO HORM. MASA D= 600 MM.	32,49
128006N	M	TUBO CAZ ARMADO D=200MM	43,55
128007N	M	TUBO CAZ ARMADO D=300MM	51,22
128108	M.	TUBO HORM. ARM. D= 800 MM.	65,59
128108N	M.	TUBO HORM. ARM. D= 900 MM.	68,81
128112	M.	TUBO HORM. ARM. D= 1200 MM.	127,84
128208N	M.	TUBO HORM. ARM. D= 1800 MM.	325,45
129016	M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 160 MM. EXTERIOR.	2,60
133002	UD	TAPA FUND. REFORZ. 600 MM DIAM.	82,56
133002N	UD	TAPA FUND. REFORZ. 1M X 1M	165,00
133003N	UD	TAPA FUND. REFORZ. 1M X 1M	98,00
133004N	UD	TAPA REJILLA FUND. REFORZ. 0,815 MM DIAM.	114,21
134001	UD	PATE DE POLIPROPILENO	4,61
135002	M.	BAJANTE PREF. TIPO B-2 0,6 M.	11,02
143001	M.	CANAL HORMIGON POLIMERO 100X200 MM INCLUIDA REJILL	18,38
145001	L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	1,49
149515N	M.	JUNTA DE PVC DE 150 MM	6,98
150300	UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	0,19
150600	M2	TABLERO FENOLICO. e= 21 MM (HASTA TRES PUESTAS)	8,57
150601	M2	TABLERO FENOLICO. e= 21 MM (HASTA CUATRO PUESTAS)	6,43
179011D	UD	CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 70 CM. COLOCADO	10,94
179121D	UD	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.	41,32
184070N	M.	BARRERA SIMPLE PREF. HORM. PERFIL NEW JERSEY, VARIOS USOS	6,34
184100	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	8,28
184105N	M.	TIRANTE POSTERIOR PARA BARRERA DE SEGURIDAD.	6,07
184111N	M.	POSTE UPN-120 HORMIGONAR O CLAVAR.	5,53
184120	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	2,76
189003	UD.	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 1 TRIANG. 90 CM LADO.	55,20
189005	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 135 CM LADO.	101,47
189012	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 1 CIRCUL. 60 CM DIAM.	32,92
189014	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 90 CM DIAM.	85,80
189025	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 OCTOG. 60 CM LADO.	43,71
189034	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CUADR. 90 CM LADO.	85,78
189043N	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 135 X 158 CM.	291,19
189044	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 135 X 90 CM.	96,21
189045	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 90 X 60 CM.	51,16
189090	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEX. NIVEL 1 GALV.	80,19

COSTES DIRECTOS DE MATERIALES

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	COSTES DIRECTOS EN EUROS
189091	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 GALV.	107,10
189092N	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA NIVEL RA3 GALV.	134,58
189100	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,24
189101	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,00
189201	UD	HITO KILOMETRICO TIPO DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	46,84
192003N	UD	HITO CILINDRICO PLASTICO 750 MM.	36,00
192020	UD	DELINEAD. CALZADA ALM. AGUA 1 M REFLECT. 2.	252,65
193D11N	UD	ARQUETA TIPO D	695,00
202020	T.	CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA II-S/35 A.	46,07
202031N	T.	CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR.	100,00
209003N	KG	BETÚN ASFALT. MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c)	0,52
211013N	KG	BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70.	0,45
213111N	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO C60B4 ADH (ECR-1).	0,58
213131	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO C60BF4 IMP	0,47
215010	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	39,69
215011	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	38,89
215021	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	41,87
215100N	M3	HORMIGÓN PREPARADO TIPO HL-150. HORMIGÓN DE LIMPIEZA.	57,82
215101	M3	HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I.	46,95
215112N	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	58,81
215203	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	65,87
215211	M3	HORM. HA-35/SPBF/25/TODOS AMBIENTES Y 350 KGCEM.	84,12
215213N	M3	CIMENTACION PLACAS Y PANELES DE SEÑALIZACION, CON HORMIGON HM-20 , TODO INCLUIDO	140,00
216002	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	46,27
216100	M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35	42,48
216100N	KG	LECHADA DE CEMENTO II-S/35	0,32
217001	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	20,19
217005	T.	ARENA SILICEA.	7,33
218001	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,41
218002N	m3	ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS	9,10
222002	T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	18,26
222010	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 20 MM. MAX.	13,13
222010N	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	14,11
222020	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 25 MM. MAX.	24,72
223001	T.	MATERIAL FILTRANTE.	8,05
225001	T.	SUELO SELECCIONADO DE CANTERA	5,05
226012	M3	PIEDRA TIPO UNGONABA PARA MUROS DE MAMPOSTERIA.	50,93

COSTES DIRECTOS DE MATERIALES

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	COSTES DIRECTOS EN EUROS
226012N	m3	BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE 300 A 1000 KG DE PESO	13,00
226050	T.	MATERIAL ESTERIL DE CANTERA.	2,91
241102	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,53
241102N	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 SD PARA ARMAR	0,63
242102N	KG	ACERO A42/B TIPO IPN LAMINADO	1,48
250022N	KG	ACERO LAMINADO N80 EN PERFILES	0,82
256001	KG	ALAMBRE COSIDO MALLA PROTECCION	0,85
262001	KG	PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ.	1,02
276001	KG	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	1,31
277001	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,31
278001	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,65
280001	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,32
281008	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 80 N/CM, NO TEJIDO.	0,56
286002	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,92
287002	M2	POLIEST. EXPAND. ESTRUS. 2 CM.	3,04
288100	M2	LAMINA POLIETILENO DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F.	5,41
291001	M3	CANON DE VERTEDERO.	1,98
291010N	M3	CANON DE VERTEDERO.	3,28
700001N	m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN CIMIENTOS, SOLERASY PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA	62,66
700006N	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES CON SELECCIÓN PREVIA	39,00
700007N	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE MATERIAL DE HORMIGÓN CON SELECCIÓN PREVIA	2,46
700008N	ud	CANON A VERTEDERO DE MATERIAL CONTAMINADO PROVENIENTE DE EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN	275,00
700009N	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE MATERIAL ASFÁLTICO	2,60
700010N	ud	CANON A VERTEDERO DE MATERIALES PLÁSTICOS	8,59
700011N	ud	CANON A VERTEDERO DE PINTURAS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS PROVENIENTE DE EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN	1.250,00
700012N	ud	CANON A VERTEDERO DE RESIDUOS DE ENVASES METÁLICOS CON SELECCIÓN PREVIA	235,00
711100N	M	BARRERA HORM. DOBLE PREFABRICADA NIV. CONT. H2, ANCH. TRABAJO W2	75,00

COSTES DIRECTOS DE MATERIALES

P.C. Acondicionamiento carretera BI-20 PPKK 6+800 - 8+150 Sentido Derio