

1	EXPLANACIONES				
1.1	TRABAJOS PREVIOS				
300101	12.667,811 M2	DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 5					
Desmonte	1,000	4.606,638			4.606,638
Terraplén	1,000	8.061,173			8.061,173
Total ...					12.667,811

819001	400,000 UD	TALADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO 15-30 CM, DE HASTA 10 METROS DE ALTURA, TROCEADO DEL MISMO, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUSO CAR-GA DE RAMAS, TOCÓN Y RESTO DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO Y COMPAC-TADO DEL HUECO RESULTANTE CON TIERRAS PRO-PIAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	400,000				400,000
Total ...					400,000

819002	200,000 UD	TALADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO SUPERIOR A 30 CM, DE HASTA 10 METROS DE ALTURA, TROCEADO DEL MISMO, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUSO CARGA DE RAMAS, TOCÓN Y RESTO DE PRODUC-TOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DEL HUECO RESULTANTE CON TIE-RRAS PROPIAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	200,000				200,000
Total ...					200,000

1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
320001N	4.393,300 M3	EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO CARGA, TRANSP. A OBRA O VERTEDERO Y CANON VERTIDO			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 1					
Aprovechable	1,000	435,740			435,740
No aprovechable	1,000	3.957,560			3.957,560
Total ...					4.393,300
320099	2.147,500 M3	EXCAVACIÓN Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL, IN-CLUSO TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 5	1,000	2.147,500			2.147,500
Total ...					2.147,500
330001N	3.844,200 M3	RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCE-DENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTA-MOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 5					
Terraplén	1,000	2.940,700			2.940,700
Relleno saneo	1,000	676,100			676,100
Relleno trasdós zapa-ta escollera	1,000	227,400			227,400
Total ...					3.844,200
331200	1.160,300 M3	RELLENO EN PEDRAPLEN CON MATERIAL PROCE-DENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 5	1,000	1.160,300			1.160,300
Total ...					1.160,300
340100N	3.773,000 M3	FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MA-TERIAL "SELECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTE-RA.			

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Eje 5	1,000	3.773,000			3.773,000
Total ...					3.773,000

2 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN

2.1 FIRMES

311001 25,000 M3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000	25,000			25,000
Total ...					25,000

501001N 2.766,743 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
EJE 5	1,000	2.010,700			2.010,700
INTERIOR TÚNEL	1,000	555,880			555,880
SANEO PARKING BASAURI	0,500	1.601,300		0,250	200,163
Total ...					2.766,743

529001N 0,908 T. EMULSION ASFALTICA TIPO C60B3 CUR (ECR-1), EMPLEADO EN RIEGO DE CURADO.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Sobre HM-20	0,001	907,500			0,908
Total ...					0,908

530001N 8,578 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1, EMPLEADO EN RIEGO DE IMPRIMACION.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
EJE 5	0,001	7.777,100			7,777
SANEO PARKING BASAURI	0,001	1.601,300		0,500	0,801
Total ...					8,578

531001N 9,486 T. EMULSION ASFALTICA TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER (ECR-1), EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
--------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	----------------

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 5	0,001	7.777,100			7,777
TÚNEL	0,001	907,500			0,908
SANEOS PARKING BASAURI	0,001	1.601,300		0,500	0,801
Total ...					9,486

535102N 97,763 T. BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
AC8 SURF D	1,000	86,374			86,374
AC16 SURF S	1,000	5,504			5,504
AC22 BIN S	1,000	5,885			5,885
Total ...					97,763

537001N 91,878 T. FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
AC16 SURF S	1,000	5,504			5,504
AC8 SURF D	1,000	86,374			86,374
Total ...					91,878

542002 1.554,722 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-8 CON ARIDO SIDERÚRGICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 5	2,750	305,100			839,025
TÚNEL	2,750	36,300			99,825
Suplemento coloración rojo	3,500	225,320			788,620
A deducir betún	-0,050	1.727,470			-86,374
A deducir filler	-0,050	1.727,470			-86,374
Total ...					1.554,722

542101NNN 99,081 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S SIDERÚRGICO (ANTIGUO S-12), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PARKING BASAURI	2,750	1.601,300	0,500	0,050	110,089
A deducir betún	-0,050	110,089			-5,504

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
A deducir filler	-0,050	110,089			-5,504
Total ...					99,081

542110N 111,811 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 CON ARIDO CALIZO), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PARKING BASAURI	2,450	1.601,300	0,500	0,060	117,696
A deducir betún	-0,050	117,696			-5,885
Total ...					111,811

547090N 8.006,500 M2/C M FRESADO DE PAVIMENTO, INCLUYE LA RETIRADA, TRANSPORTE, CARACTERIZACION Y GESTION DEL RESIDUO.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PARKING BASAURI	5,000	1.601,300			8.006,500
Total ...					8.006,500

570201 150,000 M. BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON, ACHA-FLANADO, DE15 CM DE ANCHURA EN LA PARTE SUPERIOR Y 25 CM DE ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 1:1, BISELA-DO DE ARISTAS Y LIM-PIEZA.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	150,000			150,000
Total ...					150,000

610121N 163,100 M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLO-CADO.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Túnel	1,000	133,100			133,100
Ampliación acera viaducto	1,000	100,000	2,000	0,150	30,000
Total ...					163,100

2.2 ZONA DE ESPARCIMIENTO

501001N	15,986 M3	BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BAJO LOSA CALADA	1,000	4,000	4,000	0,140	2,240
	1,000	24,330	2,000	0,140	6,812
	8,000	2,670	0,500	0,140	1,495
	1,000	2,500	4,340	0,140	1,519
	1,000	7,000	4,000	0,140	3,920
Total ...					15,986

502001	4,310 M3	LECHO DE ARENA INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y RETIRADA POSTERIOR			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BAJO LOSA CALADA	1,000	4,000	4,000	0,050	0,800
	1,000	24,330	2,000	0,050	2,433
	8,000	2,670	0,500	0,050	0,534
	1,000	2,500	4,340	0,050	0,543
Total ...					4,310

570130	66,000 M.	BORDILLO DE PIEDRA CALIZA RECTO DE 10 CM DE ANCHU-RA Y 20 CM DE ALTURA EN FORMACION DE ALCORQUES, COLOCADO EN INGLETE O CON PIEZA ESPECIAL EN LAS ES--QUINAS DEL ALCORQUE.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	11,000	4,000	1,500		66,000
Total ...					66,000

572001N	114,190 M2	PAVIMENTO DE LOSA CALADA, DE HORMIGÓN DE 50x33 CM Y 10 CM DE ALTURA, DE CUALQUIER COLOR PARA LA REALIZACIÓN DE PAVIMENTO DISCONTINUO CON CÉSPED O ARENA, SENTADAS SOBRE CAMA DE ARENA, I/RASANTEO Y COMPACTADO Y RELLENO DE HUECOS CON TIERRA VEGETAL, LIMPIA Y CRIBADA, HASTA ENRASE SUPERIOR Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN			
---------	------------	--	--	--	--

OBRA.					
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	4,000	4,000		16,000
	1,000	24,330	2,000		48,660
	8,000	2,670	0,500		10,680
	1,000	2,500	4,340		10,850
	1,000	7,000	4,000		28,000
Total ...					114,190

684101 114,190 M2 LAMINA IMPERMEABILANTE COMPUESTA POR LAMINA DE NODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLI-ZANTE DE POLIETILENO Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL. COLOCADA Y FIJADA AL TERRENO

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BAJO LOSA CALADA	1,000	4,000	4,000		16,000
	1,000	24,330	2,000		48,660
	8,000	2,670	0,500		10,680
	1,000	2,500	4,340		10,850
	1,000	7,000	4,000		28,000
Total ...					114,190

800024D 1,400 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, ACOPIADA EN OBRA, DIFICULTAD DE EXTEN-SION BAJA. EXTENDIDO EN TERRAPLENES, FRANJAS DE EXPROPIACIÓN, MUROS, VIALES ABANDONA-DOS, SALIDAS DE DRENAJE, ESCOLLERAS E ISLETAS REVEGETABLES.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BAJO LOSA CALADA	1,000	7,000	4,000	0,050	1,400
Total ...					1,400

870245 2,000 UD MESA DE MADERA CON DOS BANCOS LATERALES ADOSADOS DE DIMENSIONES TOTALES 2,00X1,60 M Y BANDEJA DE 2,00X0,80 M, INCLUSO HOYOS Y CIMENTACIONES DE HORMIGON EN MASA DE 0,40X0,40X0,40 M PARA CADA TAPA, PORTES Y MANO DE OBRA

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	2,000				2,000

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Total ...					2,000
870327	4,000 UD	BANCO DE MADERA, CON RESPALDO, DE LONGI-TUD ENTRE 1,80 Y 2,00M.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	4,000				4,000
Total ...					4,000

870900 2,000 UD UD APARCABICICLETAS PARA 6 BICICLETAS, CON ARCOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO PREPA-RADO PARA ACOPLAMIENTO EN FILAS Y SUJEC-CIÓN AL SUELO TOTALMENTE COLOCADO EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	2,000				2,000
Total ...					2,000

3	ESTRUCTURAS				
3.1	MUROS				
3.1.1	MURO 1				
339016	268,075	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 160 N/CM DE RESISTENCIA ATRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMEN-TE COLOCADO.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ALZADO	1,000	2,500		1,120	2,800
	1,000	10,000		1,795	17,950
	1,000	10,000		2,585	25,850
	1,000	10,000		2,860	28,600
	1,000	10,000		2,865	28,650
	1,000	10,000		2,925	29,250
	1,000	10,000		3,080	30,800
	1,000	10,000		3,285	32,850
	1,000	10,000		3,335	33,350
	1,000	10,000		2,795	27,950
	1,000	5,000		2,005	10,025
Total ...					268,075
421001	268,075	M3	RELLENO DE TRASDOS DE OBRA DE FABRICA, CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTA-CION.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ALZADO	1,000	2,500	1,000	1,120	2,800
	1,000	10,000	1,000	1,795	17,950
	1,000	10,000	1,000	2,585	25,850
	1,000	10,000	1,000	2,860	28,600
	1,000	10,000	1,000	2,865	28,650
	1,000	10,000	1,000	2,925	29,250
	1,000	10,000	1,000	3,080	30,800
	1,000	10,000	1,000	3,285	32,850
	1,000	10,000	1,000	3,335	33,350
	1,000	10,000	1,000	2,795	27,950
	1,000	5,000	1,000	2,005	10,025
Total ...					268,075
426011	97,500	M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.		

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
TRASDÓS ALZADO ESCOLLERA	1,000	97,500			97,500
Total ...					97,500
600103	5.070,000	KG	ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGA-DAS, TIPO B500S PARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	100,000		50,700	5.070,000
Total ...					5.070,000
610121N	88,546	M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLO-CADO.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CIMENTACIÓN	0,330	97,500		2,752	88,546
Total ...					88,546
610373	50,700	M3	HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, CO-LOCADO.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
DURMIENTE	1,000	97,500	0,520		50,700
Total ...					50,700
658005	1.312,023	T.	ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CIMENTACIÓN ALZADO	1,900	97,500		2,752	509,808
	1,900	2,500	1,575	1,120	8,379
	1,900	10,000	1,575	1,795	53,715
	1,900	10,000	1,575	2,585	77,356
	1,900	10,000	1,575	2,860	85,586
	1,900	10,000	1,575	2,865	85,735
	1,900	10,000	1,575	2,925	87,531

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,900	10,000	1,575	3,080	92,169
	1,900	10,000	1,575	3,285	98,304
	1,900	10,000	1,575	3,335	99,800
	1,900	10,000	1,575	2,795	83,640
	1,900	5,000	1,575	2,005	30,000
Total ...					1.312,023

680011 48,750 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
DURMIENTE	1,000	97,500	0,500		48,750
Total ...					48,750

680010 48,750 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
DURMIENTE	1,000	97,500	0,500		48,750
Total ...					48,750

3.1.2 MURO 2

339016 576,175 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 160 N/CM DE RESISTENCIA ATRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMEN-TE COLOCADO.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ALZADO					
	1,000	5,000		2,025	10,125
	1,000	10,000		3,515	35,150
	1,000	10,000		4,700	47,000
	1,000	10,000		4,615	46,150
	1,000	10,000		4,255	42,550
	1,000	10,000		4,105	41,050
	1,000	10,000		4,185	41,850
	1,000	10,000		4,280	42,800
	1,000	10,000		4,695	46,950
	1,000	10,000		5,235	52,350
	1,000	10,000		5,700	57,000
	1,000	10,000		5,155	51,550
	1,000	10,000		4,105	41,050
	1,000	10,000		2,060	20,600
Total ...					576,175

421001 576,175 M3 RELLENO DE TRASDOS DE OBRA DE FABRICA, CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ALZADO					
	1,000	5,000	1,000	2,025	10,125
	1,000	10,000	1,000	3,515	35,150
	1,000	10,000	1,000	4,700	47,000
	1,000	10,000	1,000	4,615	46,150
	1,000	10,000	1,000	4,255	42,550
	1,000	10,000	1,000	4,105	41,050
	1,000	10,000	1,000	4,185	41,850
	1,000	10,000	1,000	4,280	42,800
	1,000	10,000	1,000	4,695	46,950
	1,000	10,000	1,000	5,235	52,350
	1,000	10,000	1,000	5,700	57,000
	1,000	10,000	1,000	5,155	51,550
	1,000	10,000	1,000	4,105	41,050
	1,000	10,000	1,000	2,060	20,600
Total ...					576,175

426011	145,000 M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
TRASDÓS ALZADO ESCOLLERA	1,000	145,000			145,000
Total ...					145,000

600103	7.540,000 KG	ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B500S PARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	100,000		75,400	7.540,000
Total ...					7.540,000

610121N	177,045 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CIMENTACIÓN	0,330	145,000		3,700	177,045
Total ...					177,045

610373	75,400 M3	HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, CO-LOCADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
DURMIENTE	1,000	145,000	0,520		75,400
Total ...					75,400

658005	4.084,601 T.	ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CIMENTACIÓN ALZADO	1,900	145,000		3,700	1.019,350
	1,900	5,000	2,800	2,025	53,865
	1,900	10,000	2,800	3,515	186,998
	1,900	10,000	2,800	4,700	250,040
	1,900	10,000	2,800	4,615	245,518

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,900	10,000	2,800	4,255	226,366
	1,900	10,000	2,800	4,105	218,386
	1,900	10,000	2,800	4,185	222,642
	1,900	10,000	2,800	4,280	227,696
	1,900	10,000	2,800	4,695	249,774
	1,900	10,000	2,800	5,235	278,502
	1,900	10,000	2,800	5,700	303,240
	1,900	10,000	2,800	5,155	274,246
	1,900	10,000	2,800	4,105	218,386
	1,900	10,000	2,800	2,060	109,592
Total ...					4.084,601

680010	72,500 M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
DURMIENTE	1,000	145,000	0,500		72,500
Total ...					72,500

680011	72,500 M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
DURMIENTE	1,000	145,000	0,500		72,500
Total ...					72,500

3.1.3 MURO 3

600103	297,000 KG	ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B500S PARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	2,970		100,000	297,000
Total ...					297,000

610121N	0,550 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Limpieza		10,000	0,550	0,100	0,550
Total ...					0,550

610373	2,970 M3	HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, CO-LOCADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	10,000	0,550	0,300	1,650
	1,000	10,000	0,200	0,660	1,320
Total ...					2,970

680010	6,600 M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	10,000		0,660	6,600
Total ...					6,600

680011	11,600 M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	10,000		0,860	8,600
	1,000	10,000		0,300	3,000

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Total ...					11,600

4 DRENAJE

4.1 DRENAJE LONGITUDINAL

395002	2,000 M.	BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0,60 M DE ANCHO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	2,000			2,000
Total ...					2,000

400100	212,700 M.	CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 0,35 M DE ANCHO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	212,700			212,700
Total ...					212,700

400102	1.006,800 M.	CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 1,00 M DE ANCHO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	1.006,800			1.006,800
Total ...					1.006,800

400201	59,000 m	CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CT, DE 0,30 M DE ANCHO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	59,000			59,000
Total ...					59,000

405002	10,000 M.	PASO SALVACUNETA CON TUBO DE HORMIGON DE 200 MM DEDIAMETRO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	10,000			10,000
Total ...					10,000

414003	14,880 M.	COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIAME--TRO, SIN PREZANJA			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PK 0+910 A 0+894	1,000	14,880			14,880
Total ...					14,880

414004	29,590 M.	COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIAME--TRO, SIN PREZANJA			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PK 0+894 A 0+0+870	1,000	19,550			19,550
	1,000	10,040			10,040
Total ...					29,590

420011	1.219,500 M.	DREN LONGITUDINAL, INCLUSO GEOTEXTIL, CON TUBO DRENANTE DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	1.219,500			1.219,500
Total ...					1.219,500

4.2 DRENAJE TRANSVERSAL

396001	M.	BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU"DE 1,00 M DE ANCHO.			
409004	5,000 UD	OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 400 MM DE DIAMETRO			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT 0+116	1,000				1,000
ODT 0+750	1,000				1,000
ODT 0+895	1,000				1,000
ODT 1+016	1,000				1,000
ODT 1+190	1,000				1,000
Total ...					5,000
409005	1,000 UD	OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 500 MM DE DIAMETRO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT 0+334	1,000				1,000
Total ...					1,000
409010	1,000 UD	OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 1000 MM DE DIAMETRO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT 0+595	1,000				1,000
Total ...					1,000
410009	10,000 UD	ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO DE HASTA 2 MDE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT 0+116	1,000				1,000
ODT 0+334	1,000				1,000
ODT 0+595	1,000				1,000
ODT 0+750	1,000				1,000
ODT 0+895	3,000				3,000
ODT 1+016	1,000				1,000
ODT 1+190	2,000				2,000
Total ...					10,000

410901N	2,000 UD	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO DN 1200 MM DRENATURA DOWNSTREAM DEFENDER O SIMILAR. INCLUYE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE COMPONENTES INTERNOS, COMPONENTES INTERNOS, CONEXIÓN DE TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA, COLOCACIÓN MEDIANTE GRÚA Y RELLENOS DE AGUJEROS PASANTES PARA MANIPULACIÓN.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	2,000				2,000
Total ...					2,000
413003	14,880 M.	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT 0+895	1,000	14,880			14,880
Total ...					14,880
413004	97,170 M.	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT 0+116	1,000	6,420			6,420
ODT 0+750	1,000	6,960			6,960
ODT 0+895	1,000	19,550			19,550
	1,000	16,130			16,130
ODT 1+016	1,000	28,100			28,100
ODT 1+190	1,000	10,040			10,040
	1,000	9,970			9,970
Total ...					97,170
413005	7,170 M.	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT 0+334	1,000	7,170			7,170
Total ...					7,170

413010	6,730 M.	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 1000 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
ODT 0+750	1,000	6,730			6,730
Total ...					6,730

450001	11,600 M2	ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
ODT 0+116	1,000	2,000	2,000		4,000
ODT 0+334	1,000	1,800	2,000		3,600
ODT 0+895	1,000	1,000	2,000		2,000
ODT 1+016	1,000	1,000	2,000		2,000
Total ...					11,600

5	<u>TÚNEL</u>	
999020	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE TÚNEL EXISTENTE INCLUYENDO TAREAS DE LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES Y MATERIALES INCLUIDOS

6	<u>SEÑALIZACIÓN, BARRERAS DE SEGURIDAD Y BALIZAMIENTO</u>	
6.1	<u>SEÑALIZACIÓN VERTICAL</u>	
<u>999011</u>	1,000 UD	SEÑALIZACIÓN VERTICAL BICIPISTA NERVIÓN. TRA- MO: BOLUETA-LA BASCONIA

6.2	<u>SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>	
<u>999012</u>	1,000 UD	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL BICIPISTA NERVIÓN. TRAMO: BOLUETA-LA BASCONIA

6.3 BALIZAMIENTO

710031	30,000 UD	HITO CILINDRICO DE POLIETILENO ABATIBLE DE 700 MM DE ALTURA.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	30,000				30,000
Total ...					30,000

6.4 BARRERAS DE SEGURIDAD

710010	15,000 UD	HITO CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS EN BARRERAS DE SEGURIDAD.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	15,000			15,000
Total ...					15,000

711193	120,000 M	BARRERA METÁLICA CON MARCADO CE DE NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 Y DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 M , TOTALMENTE CO-LOCADA			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	120,000			120,000
Total ...					120,000

6.5 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

700110	1.500,000 M.	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REAL-MENTE PINTADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	6,000	250,000			1.500,000
Total ...					1.500,000

701005	10,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	10,000				10,000
Total ...					10,000

701014	8,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 90 CM DE DIAMETRO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	8,000				8,000
Total ...					8,000

701101	4,500 M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, RE-FLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CARTELES DESVÍO DE TRÁFICO	2,000	1,500	1,500		4,500
Total ...					4,500

705001	20,000 M2	TAPADO DE PINTURA EN MARCAS VIALES MEDIANTE PINTURA NEGRA.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	20,000			20,000
Total ...					20,000

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
711002	100,000 M.	BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HOR-MIGON, SIMPLE CON PERFIL F.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	100,000			100,000
Total ...					100,000

711002N	200,000 m	TRASLADO DE BARRERA DE HORMIGÓN A NUEVA UBICACIÓN			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
TRASLADO	2,000	100,000			200,000
Total ...					200,000

711600	10,000 UD	BARRERA DE SEGURIDAD PLASTIFICADA, LASTRADA DE 700MM. DE ALTURA X 1000 MM. DE LONGITUD.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	10,000				10,000
Total ...					10,000

711700	20,000 M	DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD PLASTIFICADA, LASTRADA DE 700MM. DE ALTURA X 1000 MM.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	2,000	10,000			20,000
Total ...					20,000

713003	2,000 UD	SEMAFORO MOVIL, INCLUIDA BATERÍA O CONE-XIONADO A RED DE ALUMBRADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Fases de obra	2,000				2,000
Total ...					2,000

7 SERVICIOS AFECTADOS

7.1 SANEAMIENTO

7.1.1 VTE SA N°203

411002N	7,000 UD	RECRECIDO DE ARQUETA, TOTALMENTE EJECUTADO			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
PK 0+000 A 0+280	7,000				7,000
Total ...					7,000

950101	200,000 M.	REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
LOSA PROTECCIÓN PK 0+080 A 0+280	1,000	200,000			200,000
Total ...					200,000

7.2 GAS

7.2.1 VTE SA N°502

950101	175,000 M.	REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
LOSA PROTECCIÓN PK 0+870 A PK 1+030	1,000	175,000			175,000
Total ...					175,000

8 ILUMINACIÓN

751006	18,000 UD	PROYECTOR CERRADO IP-65 CON CARCASA Y REFLECTOR DEALUMINIO Y CIERRE DE VIDRIO, CON LAMPARA V.S.A.P. DE 100 W, EQUIPO AUXILIAR EN A.F. Y MATERIAL AUXILIAR DE FIJACION.			
--------	-----------	--	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	18,000				18,000
Total ...					18,000

756900	40,000 u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED COMPLETA, COLUMNA TRONCOCÓNICA TIPO AM-10 DE 10 M. INCLUSO CIMENTACIÓN Y CAJA DE DERIVACIÓN BASE PARA BÁCULO, PERNOS DE ANCLAJE, ARQUETA DE PASO O BASE DE COLUMNA DE BÁCULO INCLUSO TAPA DE FUNDICIÓN, PICA PARA PUESTA A TIERRA Y SENSOR EN LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROGRAMADA			
--------	----------	--	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
TRONCO	1,000	40,000			40,000
Total ...					40,000

766558	230,000 M.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE TIPO AX 0,6/1KV DE 4X6 MM2.			
--------	------------	--	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Desde acometida a túnel	1,000	100,000			100,000
Interior túnel	1,000	130,000			130,000
Total ...					230,000

767004	200,000 M.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.			
--------	------------	--	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Desde acometida a túnel	2,000	100,000			200,000
Total ...					200,000

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
-------------	----------	-------	-------	------	---------

772001	100,000 M.	EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, FUERA DE ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION, O FUERA DE FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.			
--------	------------	--	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Desde acometida a túnel	1,000	100,000			100,000
Total ...					100,000

778001N	4,000 UD	ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 60X60 CM, TOTALMENTE COLOCADA			
---------	----------	---	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Desde acometida a túnel	4,000				4,000
Total ...					4,000

780901	4,000 UD	SUMINISTRO DE PICA PARA TOMA DE TIERRA COBREADA DE 2 M DE LONGITUD Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES SEGÚN REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO EJECUCIÓN DE LA TOMA DE TIERRA.			
--------	----------	--	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	4,000				4,000
Total ...					4,000

784001	1,000 UD	SUM. MONT. Y CONEX. DE CENT. MANIOBRA,CONTROL Y PROTECCION DE ALUMBRADO PARA UNA CARGA DE HASTA 1X7,5 KVA A BASE DE UN ARMARIO INTEMPERIE PARA REGUL. DE FLUJO Y OTRO PARA APARELLAJE, RELOJ, ETC.			
--------	----------	--	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
Total ...					1,000

784900N	1,000 UD	DERECHOS DE EXTENSIÓN Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000				1,000
Total ...					1,000
788901N	4,000 UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA PARA ARQUETA DE 600X600 MM DE LADO			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	4,000				4,000
Total ...					4,000

9	CERRAMIENTOS				
712010	250,000 M.	CERRAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA, CON MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION 40-17-14, GALVANIZADA Y PLASTIFICADA, POSTES SUJECION PLASTIFICADOS, INCLUSO CIMENTACION, TENSADO Y ATIRANTADO.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000	250,000			250,000
Total ...					250,000
712901	600,000 M.	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE ALTURA INFERIOR A 3 METROS			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000	600,000			600,000
Total ...					600,000
870099	1.025,000 M.	VALLA TEJANA YTU24W (FITOR FORESTAL) O SIMILAR, CON UNIONES DE DOS TRAVESAÑOS DE DIAMETRO 8 CM CON PILARES CADA 2 M DE DIÁMETRO 10 CM PARA EMPOTRAR DE ALTURA VISTA 1,2-1,6 M.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000	900,000			900,000
	1,000	125,000			125,000
Total ...					1.025,000

10 CONEXIÓN PROVISIONAL BILBAO

311001	4,875 M3	DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA.				Total ...	0,845
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial		
DEMOLICIÓN BOR-DILLO	1,000	130,000	0,150	0,250	4,875		
Total ...						4,875	
547090N	4.875,000 M2/C M	FRESADO DE PAVIMENTO, INCLUYE LA RETIRADA, TRANSPORTE, CARACTERIZACION Y GESTION DEL RESIDUO.					
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial		
	5,000	150,000	6,500		4.875,000		
Total ...						4.875,000	
570201	130,000 M.	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON, ACHA-FLANADO, DE15 CM DE ANCHURA EN LA PARTE SUPERIOR Y 25 CM DE ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 1:1, BISELA-DO DE ARISTAS Y LIM-PIEZA.					
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial		
	1,000	130,000			130,000		
Total ...						130,000	
610121N	39,000 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLO-CADO.					
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial		
Ampliación acera viaducto	1,000	130,000	2,000	0,150	39,000		
Total ...						39,000	
531001N	0,845 T.	EMULSION ASFALTICA TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER (ECR-1), EMPLEADO EN RIEGO DE AD-HERENCIA.					
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial		

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	0,001	130,000	6,500		0,845
Total ...					0,845
535102N	7,508 T.	BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
AC8 SURF S	1,000	7,508			7,508
Total ...					7,508
537001N	7,508 T.	FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
AC8 SURF S	1,000	7,508			7,508
Total ...					7,508
542002	135,134 T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-8 CON ARIDO SIDERÚRGICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Todo el itinerario	2,750	130,000	3,000	0,040	42,900
Suplemento coloración rojo	2,500	42,900			107,250
A deducir betún	-0,050	150,150			-7,508
A deducir filler	-0,050	150,150			-7,508
Total ...					135,134

11	<u>ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL</u>	
<u>999014</u>	1,000 UD	ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL BICIPISTA IBAIZABAL. TRAMO: ERLETXE-AMOREBIETA

12	<u>GESTIÓN DE RESIDUOS</u>	
<u>999010</u>	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

13 VARIOS E IMPREVISTOS

999002 1,000 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA VARIOS E IM-
PREVISTOS

14 SEGURIDAD Y SALUD

999001 1,000 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y
SALUD