

ANEJO Nº 28.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

ÍNDICE

1	OBJETO	1
2	PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEL VIAL DE CONEXIÓN DE LA CARRETERA BI-633 CON LA BI-2636 DE MARKINA A ETXEBARRIA	1
2.1	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	1
2.2	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, CON IVA	1
2.3	PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	2

APÉNDICES

APÉNDICE Nº 1: VALORACIÓN DE LOS SSAA A REPONER POR TERCEROS

1 OBJETO

Este documento pretende dar reflejar el Presupuesto para Conocimiento de la Administración correspondiente al “Proyecto del vial de conexión de la carretera BI-633 con la BI-2636 de Markina a Etxebarria”. El Proyecto se enmarca en el contrato de servicios que la Diputación Foral de Bizkaia ha adjudicado a EPTISA.

El “Presupuesto para Conocimiento de la Administración” es el importe del “Presupuesto base de licitación, con IVA” suplementado con el importe de la reposición de servicios a realizar por terceros y el valor de las expropiaciones que se incluyen como expediente de gasto.

2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEL VIAL DE CONEXIÓN DE LA CARRETERA BI-633 CON LA BI-2636 DE MARKINA A ETXEBARRIA

2.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

En el Documento nº4 Presupuesto, se recoge el desglose del Presupuesto de Ejecución Material. A continuación, se recoge un resumen del mismo por capítulos:

1	EXPLANACIONES	1.971.806,90
2	AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN	783.909,03
3	TUNEL	7.387.913,34
4	ESTRUCTURAS	2.095.358,89
5	DRENAJE	722.889,50
6	SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD	401.731,65
7	REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS	330.177,87
8	ILUMINACIÓN Y OBRA CIVIL INSTALACIONES	321.677,28
9	INSTALACIONES ASOCIADAS AL TÚNEL	1.755.205,37
10	TRABAJOS AMBIENTALES	587.882,35
11	CERRAMIENTOS	58.031,18
12	OBRAS COMPLEMENTARIAS	228.999,83
13	DEPOSITO DE SOBRANTES	1.718.194,30
14	GESTIÓN DE RESIDUOS	119.182,88
15	SEGURIDAD Y SALUD	299.530,06
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		18.782.490,43

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (18.782.490,43 €).

2.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, CON IVA

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN con IVA a la cantidad de VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (27.044.907,98 €).

2.3 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

	Proyecto (€)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, CON IVA	27.044.907,98
SSAA A REPONER POR TERCEROS (Apéndice Nº 1)	341.773,22
EXPROPIACIONES TRAZADO + DPS FASE 1	362.878,64
EXPROPIACIONES DPS FASE 2	43.059,56
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	27.792.619,41

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (27.792.619,41 €)**.

APÉNDICE Nº 1: VALORACIÓN DE LOS SSAA A REPONER POR TERCEROS

VALORACIÓN DE REPOSICIONES A TRASLADAR A EXPEDIENTE DE GASTO			
REP. S.A. Nº 501			
CANALIZACIÓN ENTERRADA 4 TCP 160MM	366	130	47.580
ARQUETAS	19	450	8.550
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE AISLADO HEPRZ118/30 kv 240 MM²	370	66	24.420
PROYECTO Y LEGALIZACIÓN	1	2500	2.500
			83.050
REP. S.A. Nº 502			
DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA AÉREA DE BT	138	30	4.140
DEMANTELAMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT DE TITULARIDAD PRIVADA	115	25	2.875
			7.015
REP. S.A. Nº 503			
DESMANTELAMIENTO Y CHATARREO DE POSTES	2	450	900
DESMANTELAMIENTO DE LA LINEA DE MT	258	38	9.804
SUMINISTRO Y MONTAJE C2000 16 M	2	6800	13.600
SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA AEREA CON CONDUCTOR LA-56			
INCLUSO PP DE CADENAS Y SUSPENSIÓN	287	4,85	1.392
CRUCETAS	2	585	1.170
FUSIBLE CONEXIÓN	3	810	2.430
SUMINISTRO Y MONTAJE DE DE KIT DE 3 FASES DE AUTOVALVULAS	1	515	515
SUMINISTRO Y MONTAJE DE OCR	1	1600	1.600
CANALIZACIÓN ENTERRADA	35	120	4.200
ARQUETAS	3	450	1.350
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE AISLADO HEPRZ118/30 kv 240 MM²	50	66	3.300
PROYECTO Y LEGALIZACIÓN	1	2500	2.500
			42.761
			132.826

VALORACIÓN NUEVOS SUMINISTROS A TRASLADAR A EXPEDIENTE DE GASTO			
SUMINISTRO EN BT AL CAMPAMENTO DE OBRA			
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE AISLADO UNIPOLAR H07V-K 4(1X50)+T(25)	320	42	13.440
PROYECTO Y LEGALIZACIÓN	1	2500	2.500
			15.940
SUMINISTRO EN MT PARA ALIMENTACIÓN TÚNEL			
SUMINISTRO Y MONTAJE C2000 16 M	4	6800	27.200
SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA AEREA CON CONDUCTOR LA-56			
INCLUSO PP DE CADENAS Y SUSPENSIÓN	222	4,85	1.077
CRUCETAS	4	585	2.340
FUSIBLE CONEXIÓN	3	810	2.430
SUMINISTRO Y MONTAJE DE DE KIT DE 3 FASES DE AUTOVALVULAS	1	515	515
SUMINISTRO Y MONTAJE DE OCR	1	1600	1.600
CANALIZACIÓN ENTERRADA	5	120	600
ARQUETAS	1	450	450
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE AISLADO HEPRZ118/30 kv 240 MM² 3(1x240)	25	66	1.650
PROYECTO Y LEGALIZACIÓN	1	2500	2.500
			56.302
			72.242

VALORACIÓN DE REPOSICIONES A TRASLADAR A EXPEDIENTE DE GASTO			
REP. S.A. Nº 401			
DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA AÉREA DE TELEFONÍA	175	30	5.250
DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE TELEFONÍA	15	25	375
POSTE DE HORMIGÓN DE 12M DE ALTURA	2	735	1470
CANALIZACIÓN ENTERRADA 4 TCP 125MM	85	130	11.050
ARQUETAS HF	3	450	1.350
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DIELECTRICO DE 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657A2 EN MICROMÓDULOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 1,1 MM DE DIÁMETRO, RELLENOS CON GEL BLOQUEANTE DEL AGUA, REFUERZO DE FIBRAS DE ARAMIDA Y CUBIERTA EXTERIOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, LIBRE DE HALÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, DE BAJA ATENUACIÓN, REACCIÓN AL FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2 SEGÚN UNE-EN 50575. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN	218	6,5	1.417
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DIELECTRICO DE 24 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657A2 EN MICROMÓDULOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 1,1 MM DE DIÁMETRO, RELLENOS CON GEL BLOQUEANTE DEL AGUA, REFUERZO DE FIBRAS DE ARAMIDA Y CUBIERTA EXTERIOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO RESISTENTE A LOS RAYOS UV, LIBRE DE HALÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, DE BAJA ATENUACIÓN, REACCIÓN AL FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2 SEGÚN UNE-EN 50575. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN	218	4,5	981
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE 100 PARES (100X2X0,50 MM), CATEGORÍA 3, REACCIÓN AL FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2, CON CONDUCTOR UNIFILAR DE COBRE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO, PANTALLA DE CINTA DE ALUMINIO CON HILO DE DRENAJE Y VAINA EXTERIOR LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS DE 19,5 MM DE DIÁMETRO DE COLOR VERDE. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN	218	36,23	7.898
PROYECTO Y LEGALIZACIÓN	1	2500	2.500
			32.291