

300101	M2	DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001060	0,0050	H.	PEON.	15,00	0,0750
013010	0,0050	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V.	38,08	0,1904
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0053
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0162
Suma Redondeo					0,2869 0,0031
Total					0,29

320099	M3	EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN CLASIFICACION, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO, EXTENDIDO Y COMPACTACION EN VERTEDERO.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0038	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0788
001030	0,0310	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,5701
001060	0,0470	H.	PEON.	15,00	0,7050
014011	0,0572	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,8490
031001	0,0902	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	3,1047
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1662
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,5084
Suma Redondeo					8,9822 -0,0022
Total					8,98

321001	M3	EXCAVACION EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0210	H.	CAPATAZ.	20,74	0,4355
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,5517
001060	0,0350	H.	PEON.	15,00	0,5250

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
014011	0,0500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,3645
031001	0,0700	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	2,4094
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1457
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,4459
Suma Redondeo					7,8777 0,0023
Total					7,88

325001	M3	EXCAVACION EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSP. A OBRA O A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO O EXTENDIDO Y COMPACTACION EN VERTEDERO DE PROYECTO.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,9195
001060	0,0800	H.	PEON.	15,00	1,2000
014011	0,0400	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	2,6916
016001	0,0450	H.	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON ACCESORIOS	0,45	0,0203
031004	0,0500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	2,7325
086003	0,0450	H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	7,19	0,3236
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1619
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,4954
Suma Redondeo					8,7522 -0,0022
Total					8,75

330100	M3	RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0415

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0100	H.	PEON.	15,00	0,1500
013011	0,0081	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORU- GAS DE 100 C.V.	41,84	0,3389
015001	0,0082	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	56,03	0,4594
031004	0,0081	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	0,4427
033004	0,0082	H.	CAMION CISTERNA CON CAPA- CIDAD DE 10000 L.	50,08	0,4107
039001	0,0048	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	54,18	0,2601
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0421
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1287
Suma					2,2741
Redondeo					-0,0041
Total					2,27

333002 M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO CALIDAD TIPO ZAHORRA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0060	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1244
001060	0,0250	H.	PEON.	15,00	0,3750
031001	0,0430	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	1,4801
041001	0,0150	H.	RODILLO VIBRANTE AUTO- PROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T.	30,84	0,4626
218001	2,7600	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	15,2904
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3547
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,0852
Suma					19,1724
Redondeo					-0,0024
Total					19,17

339016 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 160 N/CM DE RESISTENCIA ATRAC-
CION Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMEN-TE COLOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	----	-------------	--------	---------

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0670	H.	PEON.	15,00	1,0050
281016	1,0000	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 160 N/CM, NO TEJIDO.	1,03	1,0300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0407
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1245
Suma					2,2002
Redondeo					-0,0002
Total					2,20

340100N m3 FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL "SE-
LECCIONADO" A BASE DE ÁRIDOS RECICLADOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0120	H.	PEON.	15,00	0,1800
015002	0,0080	H.	MOTONIVELADORA DE 200 C.V.	70,78	0,5662
031004	0,6710	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	36,6702
033004	0,0050	H.	CAMION CISTERNA CON CAPA- CIDAD DE 10000 L.	50,08	0,2504
041003	0,0100	H.	RODILLO VIBRANTE AUTO- PROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	54,63	0,5463
225001N	2,4700	†	ÁRIDO RECICLADO	1,50	3,7050
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8384
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,5654
Suma					45,3219
Redondeo					-0,0019
Total					45,32

345001 M3 GUNITADO CON UNA DOSIFICACION DE CEMENTO DE 350
KG/M3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DEMAS
ELEMENTOS PARA SU PERFECTA PUESTA EN OBRA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	1,5020	H.	CAPATAZ.	20,74	31,1515
001050	6,2421	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	95,5041
001060	6,2421	H.	PEON.	15,00	93,6315
057001	1,3285	H.	GUNITADORA.	21,88	29,0676
063002	1,1549	H.	HORMIGONERA MOVIL DE 200 L.	0,69	0,7969
086004	1,0971	H.	COMPRESOR DIESEL DE 17	11,80	12,9458

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
202020	0,3500	T.	M3/MIN. CEMENTO PORTLAND CON ES-CORIA II-S/35 A.	47,21	16,5235
223010	0,6390	M3	CANTO RODADO GRANULOM. 10/12.	8,85	5,6552
280001	0,2500	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,33	0,0825
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	5,7072
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	17,4639
				Suma	308,5297
				Redondeo	0,0003
				Total	308,53

346032 M. BULON ROCA BARRA ACERO FY= 500/550 CORRUGADO, ROS-CA D=32 MM, CARGA SERV. 25T, PLACA ANCL. 150X25 MMLONG. <=8 M PP EQUIPO PERFOR. VAINAS, SEPARAD, CabezA, INYECC. MORT. CEM. RESINA ANCL. Y PROT. CABEZA

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0825	H.	CAPATAZ.	20,74	1,7111
001030	0,1421	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,6132
001040	0,1421	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	10,16	1,4437
001050	0,5200	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	7,9560
016100	0,1925	H.	MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA	0,48	0,0924
018010	0,1095	H.	CARRO PERFORADOR 50 CV	35,41	3,8774
056001	0,0750	H.	EQUIPO BULONADOR CON COMPRESOR.	25,64	1,9230
086004	0,1093	H.	COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.	11,80	1,2897
093002	0,0749	H.	EQUIPO TESA-BARRAS C/CILINDROS Y BOMBAS HIDRAUL.	20,52	1,5369
216100	0,0005	M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	43,53	0,0218
249001	6,3000	KG	ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. <= 8 M	1,84	11,5920
249050	0,5000	KG	RESINA PARA ANCLAJE DE BULONES	3,79	1,8950
249101	0,1000	UD	P.P. CABEZA ANCLAJE BARRA, MANGUITOS, DADO, Y TODO	63,11	6,3110
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8453
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,5865
				Suma	45,6950
				Redondeo	0,0050
				Total	45,70

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
360046	M.		CARRIL HINCADO CON MATERIAL DE SEGUNDO USO, PARA CUALQUIER LONGITUD DE HINCA, INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54 KG/M), EMBRIDADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.		38,08
Sin descomposición					
395002	M.		BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0,60 M DE ANCHO.		

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0680	H.	CAPATAZ.	20,74	1,4103
001030	0,2180	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,0090
001060	0,2180	H.	PEON.	15,00	3,2700
014011	0,0520	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,4991
031002	0,0150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	0,6038
135002	1,0000	M.	BAJANTE PREF. TIPO B-2 0,6 M.	11,29	11,2900
215031	0,0900	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	5,9058
216002	0,0200	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	47,41	0,9482
241101	0,5500	KG	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR.	0,43	0,2365
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6235
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,9078
				Suma	33,7040
				Redondeo	-0,0040
				Total	33,70

396001 M. BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU"DE 1,00 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1600	H.	CAPATAZ.	20,74	3,3184
001030	4,3380	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	79,7758
001060	4,3380	H.	PEON.	15,00	65,0700
014011	0,4520	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	30,4151
031002	0,4520	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP.	40,25	18,1930

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
034001	0,4520	H.	TIERRAS CAPACIDAD 10 T. CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	53,35	24,1142
045102	0,4520	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	6,5043
215011	0,3150	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	18,6638
215031	1,7900	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	117,4598
241101	178,9310	KG	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR.	0,43	76,9403
286002	6,4000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	32,2560
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	9,4542
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	28,9299
Suma					511,0948
Redondeo					-0,0048
Total					511,09

400100 M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 0,50 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0086	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1784
001030	0,1295	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,3815
001060	0,1277	H.	PEON.	15,00	1,9155
014011	0,0315	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	2,1196
215020	0,0850	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	61,20	5,2020
218001	0,1242	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	0,6881
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2497
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7641
Suma					13,4989
Redondeo					0,0011
Total					13,50

400102 M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 1,00 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0138	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2862
001030	0,4361	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	8,0199
001060	0,4369	H.	PEON.	15,00	6,5535
014101	0,0306	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 95 C.V.	42,69	1,3063
215020	0,1700	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	61,20	10,4040
286002	0,4000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	2,0160
218001	0,3010	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	1,6675
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6051
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,8515
Suma					32,7100
Redondeo					0,0000
Total					32,71

400206 M CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CD, DE 1,00 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0039	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0809
001030	0,2741	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	5,0407
001060	0,2763	H.	PEON.	15,00	4,1445
215020	0,2500	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	61,20	15,3000
218001	0,6072	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	3,3639
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5586
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,7093
Suma					30,1979
Redondeo					0,0021
Total					30,20

400208 M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CD, DE 0,50 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0082	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1701
001030	0,2355	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,3308
001060	0,2370	H.	PEON.	15,00	3,5550

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
215020	0,1500	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	61,20	9,1800
218001	0,6072	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	3,3639
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4120
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,2607
Suma					22,2725
Redondeo					-0,0025
Total					22,27

401601 M. CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGON, RECTANGULAR DE 290X220 MM. CON REJILLA DE HIERRO FUNDIDO, TOTALMENTE COLOCADA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0030	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0622
001030	0,0250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,4598
001060	0,0500	H.	PEON.	15,00	0,7500
014011	0,0250	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	1,6823
133131	1,0000	M.	REJILLA DE FUND. DUCTIL PARA 35 TN Y 750X350 MM.	47,97	47,9700
136041	1,0000	M.	CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGON RECT.DE 290X220 MM	32,06	32,0600
215010	0,0600	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	34,07	2,0442
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,7006
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,2037
Suma					91,9328
Redondeo					-0,0028
Total					91,93

405004 M. PASO SALVACUNETA CON TUBO DE HORMIGON DE 400 MM DEDIAMETRO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,1470	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,7033
001060	0,1480	H.	PEON.	15,00	2,2200

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
014011	0,0490	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,2972
026010	0,0200	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPA-CIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	1,0666
128004	0,9850	M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	17,38	17,1193
215031	0,5760	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	37,7971
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2882
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,9419

Suma
Redondeo

69,6410
-0,0010

Total 69,64

409004 UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 400 MM DE DIAMETRO

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0850	H.	CAPATAZ.	20,74	1,7629
001030	5,5110	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	101,3473
001060	5,5110	H.	PEON.	15,00	82,6650
014011	0,6500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	43,7385
031001	0,2080	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	7,1594
215011	0,2000	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	11,8500
215031	1,5500	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	101,7110
286002	3,1560	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	15,9062
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	7,3228
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	22,4078

Suma
Redondeo

395,8709
-0,0009

Total 395,87

409006 UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 600 MM DE DIAMETRO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0580	H.	CAPATAZ.	20,74	1,2029
001030	7,1150	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	130,8449
001060	7,1170	H.	PEON.	15,00	106,7550
014011	0,5330	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	35,8656
031001	0,2320	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	7,9854
215011	0,7630	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	45,2078
215031	2,0100	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	131,8962
286002	3,6800	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	18,5472
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	9,5661
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	29,2723
Suma					517,1434
Redondeo					-0,0034
Total					517,14

410001 UD ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON EN MASA DE HASTA 2 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0050	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1037
001030	6,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	110,3400
001060	6,0000	H.	PEON.	15,00	90,0000
014011	0,4330	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	29,1366
031002	0,1500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	6,0375
045102	0,1500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	2,1585
133120	1,0000	UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 640 MM LADO.	89,25	89,2500
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	4,73	18,9200
215011	0,2890	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	17,1233
215031	2,6800	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	175,8616
286002	18,2500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	91,9800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	12,6182
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	38,6118
Suma					682,1412
Redondeo					-0,0012
Total					682,14

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
410197		M.	SUPLEMENTO DE ALTURA POR ENCIMA DE 2,00 M., EN AR-QUETA DE HORMIGON ARMADO DE DIMENSIONES INTERIORESDE 1,00 X 1,00 M.		
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0190	H.	CAPATAZ.	20,74	0,3941
001030	4,9000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	90,1110
001060	4,9000	H.	PEON.	15,00	73,5000
014011	0,8000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	53,8320
031003	0,1150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	43,39	4,9899
045102	0,2900	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	4,1731
134001	3,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	4,73	14,1900
215031	1,6000	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	104,9920
241101	146,1000	KG	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR.	0,43	62,8230
286002	2,8400	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	14,3136
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,4664
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	25,9071
Suma					457,6922
Redondeo					-0,0022
Total					457,69

413004 M. CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0080	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1659
001030	0,0850	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,5632
001060	0,1400	H.	PEON.	15,00	2,1000
014011	0,1780	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	11,9776
031002	0,0870	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	3,5018
045102	0,0550	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	0,7915
128004	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	17,38	17,3800
215011	0,4530	M3	HORM. PREPARADO FCK=150	59,25	26,8403

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
			KP/CM2 ARIDO < 40 MM.		
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2864
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,9364
			Suma		69,5431
			Redondeo		-0,0031
			Total		69,54

413006 M. CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,0960	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,7654
001060	0,1620	H.	PEON.	15,00	2,4300
014011	0,2350	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	15,8132
031002	0,1100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	4,4275
045102	0,0660	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	0,9497
128006	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 600 MM.	31,54	31,5400
215011	0,7510	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	44,4968
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,0326
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	6,2198
			Suma		109,8824
			Redondeo		-0,0024
			Total		109,88

414006 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIA-
ME--TRO, SIN PREZANJA

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0080	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1659
001030	0,1120	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,0597
001060	0,2620	H.	PEON.	15,00	3,9300
014011	0,2350	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	15,8132
031003	0,1100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	43,39	4,7729

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
045102	0,1500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	2,1585
128006	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 600 MM.	31,54	31,5400
217001	0,3660	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	20,69	7,5725
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,3603
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,1624
			Suma		73,5354
			Redondeo		0,0046
			Total		73,54

420011 M. DREN LONGITUDINAL, INCLUSO GEOTEXTIL, CON TUBO DRENANTE DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0050	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1037
001030	0,1200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,2068
001060	0,1200	H.	PEON.	15,00	1,8000
014011	0,0660	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	4,4411
031003	0,0660	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	43,39	2,8637
129011	1,0000	M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 110 MM. EXTERIOR.	0,81	0,8100
215011	0,0630	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	3,7328
223001	0,7600	T.	MATERIAL FILTRANTE.	8,25	6,2700
281008	3,4320	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 80 N/CM, NO TEJIDO.	0,57	1,9562
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4837
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,4801
			Suma		26,1481
			Redondeo		0,0019
			Total		26,15

421002 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTE-
RA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0207
001060	0,0020	H.	PEON.	15,00	0,0300

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
015001	0,0020	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	56,03	0,1121
031005	0,0030	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	40,23	0,1207
223001	1,8000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	8,25	14,8500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3027
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,9262
Suma					16,3624
Redondeo					-0,0024
Total					16,36

450001 M2 ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,0700	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,2873
001060	0,1300	H.	PEON.	15,00	1,9500
013011	0,0260	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	41,84	1,0878
031004	0,0570	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	3,1151
226015	0,9100	T.	PIEDRA PARA ENCACHADO.	4,38	3,9858
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2327
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7120
Suma					12,5781
Redondeo					0,0019
Total					12,58

501001 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0084	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1742
001060	0,0176	H.	PEON.	15,00	0,2640
015001	0,0123	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	56,03	0,6892
031004	0,1244	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	6,7985
033003	0,0043	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	46,00	0,1978
041003	0,0179	H.	RODILLO VIBRANTE AUTO-	54,63	0,9779

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
218001	2,5300	T	PROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	14,0162
280001	0,0100	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,33	0,0033
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4624
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,4150
Suma					24,9985
Redondeo					0,0015
Total					25,00

530001 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1, EMPLEADO EN RIEGO DE IMPRIMACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	3,8728	H.	PEON.	15,00	58,0920
033003	0,0143	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	46,00	0,6578
073001	3,9872	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	36,04	143,6987
213131	1.050,000	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1.	0,23	241,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,8790
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	27,1697
Suma					479,9972
Redondeo					0,0028
Total					480,00

531001 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	3,9258	H.	PEON.	15,00	58,8870
073001	3,8448	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	36,04	138,5666
085001	0,5674	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	4,9988
213111	1.050,000	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1.	0,23	241,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,8790
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	27,1699

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
			Suma		480,0013
			Redondeo		-0,0013
			Total		480,00

535102 T. BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
033003	0,4339	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	46,00	19,9594
211003	1.000,0000	KG	BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70.	0,35	350,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	7,3992
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	22,6415
			Suma		400,0001
			Redondeo		-0,0001
			Total		400,00

542210 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25) CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0359	H.	CAPATAZ.	20,74	0,7446
001030	0,0429	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,7889
001060	0,0983	H.	PEON.	15,00	1,4745
013002	0,0102	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	66,65	0,6798
031004	0,1297	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	7,0881
043002	0,0192	H.	APIONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	46,34	0,8897
044003	0,0192	H.	APIONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	60,19	1,1556
062001	0,0079	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	702,65	5,5509
069001	0,0191	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	70,08	1,3385
085001	0,0040	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,0352
222020	0,9000	T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN	21,22	19,0980

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%MEDAUX			AGLOM. 25 MM. MAX. MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,7769
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,3772
			Suma		41,9979
			Redondeo		0,0021
			Total		42,00

543.0070 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-8 SURF D EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm **3,80**

Sin descomposición

543908 M2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY, SOBRE SOPORTES DE ASFALTO, COLOR ROJO, 3-5MM DE ESPESOR, ACABADO ANTIDESLIZANTE, PREPARACIÓN DEL SOPORTE MEDIANTE ASPIRADO INDUSTRIAL. APLICACIÓN DE DOBLE CAPA DE SLURRY COLOR ROJO, A LLANA DE GOMA, (3KG/M2) MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. **8,50**

Sin descomposición

600103 KG ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B500 PARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0207
001030	0,0061	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1122
001060	0,0063	H.	PEON.	15,00	0,0945
026010	0,0012	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	0,0640
241102	1,0300	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B500 S PARA ARMAR	0,54	0,5562
256001	0,0100	KG	ALAMBRE COSIDO MALLA PROTECCION	0,83	0,0083
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0171
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0524
			Suma		0,9254
			Redondeo		0,0046
			Total		0,93

610121 M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,2200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,0458
001060	0,3300	H.	PEON.	15,00	4,9500
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	53,35	5,3350
035001	0,1000	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	90,31	9,0310
048001	0,1000	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	5,11	0,5110
215111	1,0500	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	40,07	42,0735
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,3189
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,0359
Suma Redondeo					71,3011 -0,0011
Total					71,30

610122 M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,2200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,0458
001060	0,3300	H.	PEON.	15,00	4,9500
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	53,35	5,3350
035001	0,1000	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	90,31	9,0310
048001	0,1000	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	5,11	0,5110
215112	1,0500	KG	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	38,71	40,6455
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2904
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,9485
Suma Redondeo					69,7572 0,0028
Total					69,76

610253 M3 HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,2988
001060	0,1250	H.	PEON.	15,00	1,8750
035001	0,1250	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	90,31	11,2888
048001	0,0420	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	5,11	0,2146
215203	1,0500	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	67,49	70,8645
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,7308
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,2964
Suma Redondeo					93,5689 0,0011
Total					93,57

620201 KG ACERO LAMINADO EN PERFILES HUECOS, CHAPAS Y REDONDOS, TIPO S-355-J2G3, INCL.TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, P.P.DE SOLDADURAS, CONSTRUCCION, MONTAJE Y TO-DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0167	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,3071
001040	0,0167	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	10,16	0,1697
026021	0,0010	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	51,35	0,0514
096001	0,0100	H.	EQUIPO AUTONOMO DE SOLDADURA.	3,32	0,0332
250010	1,0000	KG	ACERO LAMINADO EN PERFILES HUECOS S-355-J2G3	1,86	1,8600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0484
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1482
Suma Redondeo					2,6180 0,0020
Total					2,62

658009 T. ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 800 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1282	H.	CAPATAZ.	20,74	2,6589
001030	0,0856	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,5742
001060	0,1572	H.	PEON.	15,00	2,3580
014011	0,0802	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	5,3967
031005	0,0705	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	40,23	2,8362
226001	1,0000	T.	PIEDRA PARA ESCOLLERA	3,62	3,6200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3689
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1288
Suma Redondeo					19,9417
					-0,0017
Total					19,94

680011 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0160	H.	CAPATAZ.	20,74	0,3318
001030	0,1670	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	3,0711
001060	0,1670	H.	PEON.	15,00	2,5050
026010	0,0330	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	1,7599
145001	0,1000	L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	1,53	0,1530
150300	1,0000	UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	0,19	0,1900
150601	1,0000	M2	TABLERO FENÓLICO. e= 21 MM (HASTA CUATRO PUESTAS)	6,59	6,5900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2920
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,8936
Suma Redondeo					15,7864
					0,0036
Total					15,79

700010 M. MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS

LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0030	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0622
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0736
001060	0,0040	H.	PEON.	15,00	0,0600
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,91	0,0239
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,87	0,0069
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPORTE-CONOS.	6,04	0,0060
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,0088
277001	0,2800	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,34	0,3752
278001	0,0600	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,0402
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0131
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0402

Suma Redondeo 0,7101 -0,0001

Total 0,71

700040 M. MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 40 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0207
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
001060	0,0010	H.	PEON.	15,00	0,0150
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,91	0,0239
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,87	0,0069
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPORTE-CONOS.	6,04	0,0060
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,0088
277001	1,1200	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,34	1,5008
278001	0,2400	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,1608
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0356
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1089

Suma Redondeo 1,9242 -0,0042

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
Total					1,92

700110 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINA-
LES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0415
001030	0,0050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0920
001060	0,0050	H.	PEON.	15,00	0,0750
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,91	0,0239
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPORTE-CONOS.	6,04	0,0060
276001	0,0700	KG	PINTURA CONVENCIONAL MAR- CAS VIALES.	1,34	0,0938
278001	0,0480	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,0322
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0073
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0223
Suma					0,3940
Redondeo					-0,0040
Total					0,39

700140 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINA-
LES DE 40 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0415
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
001060	0,0020	H.	PEON.	15,00	0,0300
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,91	0,0239
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPORTE-CONOS.	6,04	0,0060
276001	0,2880	KG	PINTURA CONVENCIONAL MAR- CAS VIALES.	1,34	0,3859
278001	0,1920	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,1286
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0131
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0399
Suma					0,7057

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
Redondeo					0,0043
Total					0,71

700500 M2 MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS
TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONESCE-
BRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1010	H.	CAPATAZ.	20,74	2,0947
001030	0,2800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	5,1492
001060	0,2800	H.	PEON.	15,00	4,2000
082001	0,0810	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNI- VERSAL.	6,87	0,5565
085001	0,0810	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,7136
277001	2,8000	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MAR- CAS VIALES.	1,34	3,7520
278001	0,6000	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,4020
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3374
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,0323
Suma					18,2377
Redondeo					0,0023
Total					18,24

700600 M2 MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS TRANSVER-
SA-LES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS
ETC., REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0980	H.	CAPATAZ.	20,74	2,0325
001030	0,2490	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,5791
001060	0,2490	H.	PEON.	15,00	3,7350
085001	0,0690	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,6079
276001	0,7200	KG	PINTURA CONVENCIONAL MAR- CAS VIALES.	1,34	0,9648
278001	0,4800	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,3216
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2448
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7491

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				Suma	13,2348
				Redondeo	-0,0048
			Total		13,23

701005 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,5990	H.	CAPATAZ.	20,74	12,4233
001030	1,2020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	22,1048
001060	1,2020	H.	PEON.	15,00	18,0300
031001	0,5150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	17,7263
189005	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 135 CM LADO.	87,10	87,1000
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,27	37,1910
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	6,2895
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,0173
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	12,2929
			Suma		217,1751
			Redondeo		0,0049
			Total		217,18

701006 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 90 CM DE LADO.

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,5570	H.	CAPATAZ.	20,74	11,5522
001030	1,1130	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	20,4681
001060	1,1130	H.	PEON.	15,00	16,6950
031001	0,4760	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	16,3839
189006	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 90 CM LADO.	46,20	46,2000
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	3,4502
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,6172
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	8,0086

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
				Suma	141,4852
				Redondeo	0,0048
			Total		141,49

701014 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 90 CM DE DIAMETRO.

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,5890	H.	CAPATAZ.	20,74	12,2159
001030	1,2860	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	23,6495
001060	1,2860	H.	PEON.	15,00	19,2900
031001	0,5590	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	19,2408
189014	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 90 CM DIAM.	73,65	73,6500
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,27	37,1910
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	6,2895
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,8305
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	11,7214
			Suma		207,0786
			Redondeo		0,0014
			Total		207,08

701015 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 60 CM DE DIAMETRO.

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,5670	H.	CAPATAZ.	20,74	11,7596
001030	1,1870	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	21,8289
001060	1,1870	H.	PEON.	15,00	17,8050
031001	0,5170	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	17,7951
189015	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 60 CM DIAM.	37,52	37,5200
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	3,4502
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,5254

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,7277
			Suma		136,5219
			Redondeo		-0,0019
			Total		136,52

701025 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), OCTOGONAL DE 60 CM DE LADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,6480	H.	CAPATAZ.	20,74	13,4395
001030	1,2090	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	22,2335
001060	1,2090	H.	PEON.	15,00	18,1350
031001	0,5830	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	20,0669
189025	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 OCTOG. 60 CM LADO.	37,52	37,5200
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	3,4502
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,6191
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	8,0145
			Suma		141,5887
			Redondeo		0,0013
			Total		141,59

701034 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE 90 CM DE LADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,7560	H.	CAPATAZ.	20,74	15,6794
001030	1,4050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	25,8380
001060	1,4050	H.	PEON.	15,00	21,0750
031001	0,6770	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	23,3023
189034	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CUADR. 90 CM LADO.	73,63	73,6300
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,27	37,1910
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	6,2895

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,0601
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	12,4239
			Suma		219,4892
			Redondeo		0,0008
			Total		219,49

701035 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE 60 CM DE LADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,7080	H.	CAPATAZ.	20,74	14,6839
001030	1,3230	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	24,3300
001060	1,3230	H.	PEON.	15,00	19,8450
031001	0,6360	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	21,8911
189035	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CUADR. 60 CM LADO.	27,76	27,7600
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	3,4502
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,5614
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,8379
			Suma		138,4695
			Redondeo		0,0005
			Total		138,47

701045 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), RECTANGULAR DE 60 X 90 CM DE LADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,7110	H.	CAPATAZ.	20,74	14,7461
001030	1,3290	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	24,4403
001060	1,3290	H.	PEON.	15,00	19,9350
031001	0,6390	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	21,9944
189045	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 90 X 60 CM.	43,91	43,9100
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0900	M3	HORM. PREPARADO FCK=175	35,94	3,2346

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%MEDAUX			KP/CM2 ARIDO < 40 MM.		
%COSTIN			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,8874
			COSTES INDIRECTOS	6,00	8,8355
			Suma		156,0933
			Redondeo		-0,0033
			Total		156,09

701090N UD DESMONTAJE DE 11 LAMAS DE CARTEL EXISTE Y POSTES IPN, INCLUSO INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN EN SOPORTE FUSIBLE DE 5300 MM, TOTALMENTE COLOCADO **2.045,85**

Sin descomposición

701101 M2 CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	1,0260	H.	CAPATAZ.	20,74	21,2792
001030	2,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	36,7984
001060	2,0010	H.	PEON.	15,00	30,0150
031001	1,5150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	52,1463
189091	1,0000	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 GALV.	91,93	91,9300
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	21,4800
215021	0,2000	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	7,1880
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	5,2167
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	15,9632
			Suma		282,0168
			Redondeo		0,0032
			Total		282,02

711101N M. MONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METALICA SIMPLE, TOTALMENTE COLOCADA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	----	-------------	--------	---------

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0330	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6844
001060	0,1890	H.	PEON.	15,00	2,8350
031001	0,0470	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	1,6177
080001	0,0570	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	19,47	1,1098
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1249
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,3823
			Suma		6,7541
			Redondeo		-0,0041
			Total		6,75

711901 M. DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METALICA SIMPLE DOBLE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0350	H.	CAPATAZ.	20,74	0,7259
001030	0,0750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,3793
001060	0,2500	H.	PEON.	15,00	3,7500
026020	0,0855	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	27,52	2,3530
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1642
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,5023
			Suma		8,8747
			Redondeo		-0,0047
			Total		8,87

711990 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS NATURPROTEC O SIMILAR CON POSTES CADA 2 M PARA EMPOTRAR. NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 (MENOR A 1,3 M), CLASE DE SEVERIDAD A. MADERA DE PINO RADIATA DE EUSKADI O SIMILAR CON CERTIFICADO PEFC CON TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE PARA CLASE DE USO 4.2, CON SALES LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SELLO DE CALIDAD DE TRATAMIENTO AITIM. INCLUSO ABATIMIENTOS. **84,64**

Sin descomposición

712012 M. CERRAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA, CON MALLA METALICA 50,8 X 50,8, GALVANIZADA Y PLASTIFICADA POSTES DE SUJECION PLASTIFICADOS, INCLUSO CIMENTACION, TENSADO Y ATIRANTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0290	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6015
001030	0,0560	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,0298
001060	0,0560	H.	PEON.	15,00	0,8400
010100	0,0290	H.	TRACTOR AHOYADOR	13,40	0,3886
031001	0,0140	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,4819
186005	1,0000	M.	MALLA PLAST.2,00 M DE ALTURA 50,8 X 50,8.	6,09	6,0900
186040	0,3330	UD	CANDELERO MET. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	8,09	2,6940
186041	0,0250	UD	CANDELERO ESQ. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	22,29	0,5573
186042	0,0150	UD	CANDELERO COMIENZO GALV.PLAST. MALLA H=2,0 M.	18,21	0,2732
215031	0,1000	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	6,5620
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3904
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1945
Suma Redondeo					21,1032 -0,0032
Total					21,10

712901 M. MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METALICO DE CUALQUIER TIPO, DE ALTURA INFERIOR A 3 M.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6222
001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,7585
001060	0,1500	H.	PEON.	15,00	2,2500
014002	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 110 C.V.	41,84	4,1840
016010	0,0600	H.	MARTILLO HIDRAULICO ROM-PE-ROCAS DE 100 KG.	9,33	0,5598
031001	0,0600	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	2,0652
215031	0,0800	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	5,2496
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3538
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,0826
Suma Redondeo					19,1257 0,0043
Total					19,13

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
715300N	UD		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COJÍN BERLINÉS, COM- PUESTA POR RAMPA CENTRAL, PIEZA CANTONERA, RAMPA LA- TERA Y PIEZA CENTRAL, INCLUSO TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO		
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0210	H.	PEON.	15,00	0,3150
179012N	1,0000	UD	COJÍN BERLINÉS	617,00	617,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	12,3463
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	37,7797
Suma Redondeo					667,4410 -0,0010
Total					667,44

750001 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CERRADA IP-65 CON EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAMPARA V.S.A.P. DE 150 W Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION A POSTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0630	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,1586
001060	0,4760	H.	PEON.	15,00	7,1400
026111	0,3790	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	26,55	10,0625
159000	1,0000	UD	LUMINARIA VIALES IP-65 PARA VSAP 150 W.	142,02	142,0200
160047	1,0000	UD	LAMPARA TUBULAR CLARA VSAP 150 W.	18,77	18,7700
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,5830
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	10,9640
Suma Redondeo					193,6981 0,0019
Total					193,70

751001N UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROYECTOR CERRADO IP-65

CON CARCASA Y REFLECTOR DE ALUMINIO TIPO 1260 VEGA DE DISANO O SIMILAR Y CIERRE DE VIDRIO CON LAMPARA V.S.A.P. DE 70 W ,EQUIPO AUXILIAR EN A.F. Y MATERIAL AUX. DE FIJACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0530	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,9747
001060	0,3260	H.	PEON.	15,00	4,8900
026111	0,2060	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	26,55	5,4693
159003	1,0000	UD	PROYECTOR AREAS Y TUNELES IP-65 VSAP 70 W.	100,31	100,3100
160045	1,0000	UD	LAMPARA TUBULAR CLARA VSAP 70 W,	17,27	17,2700
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,5783
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,8895
Suma Redondeo					139,3818
					-0,0018
Total					139,38

756001 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCONICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO AM-10,DE 4 M DE ALTURA, PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA. INCLUSO MACIZO DE HORM. DE APOYO Y CAJA DE DERIVACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,4520	H.	CAPATAZ.	20,74	9,3745
001030	0,9040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	16,6246
001060	1,8090	H.	PEON.	15,00	27,1350
014010	0,0090	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	33,39	0,3005
026010	0,4080	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	21,7586
031004	0,0910	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	4,9732
157000	1,0000	UD	COLUMNA TRONCOCON.AM-10, 4 M.	67,05	67,0500
161118	4,0000	M.	CABLE CU. VV 0,6/1KV CLASE 5 2X2,5 MM2	0,40	1,6000
163016	1,8000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,67	1,2060
165262	2,0000	UD	FUSIBLE TALLA 0 CALIBRE HASTA 20 A	0,21	0,4200
165264	1,0000	UD	BASE PORTAFUSIBLES CORTA-CIRC. TALLAS 0,II,III,IV	7,78	7,7800
215031	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=200	65,62	6,2995

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
286002	0,9600	M2	KP/CM2 ARIDO < 40 MM. MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	4,8384
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,3872
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	10,3649
Suma Redondeo					183,1124
					-0,0024
Total					183,11

756600N UD DESMONTAJE Y MONTAJE A NUEVA UBICACIÓN DE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE CUALQUIER ALTURA MODELOY NUMERO DE LUMINARIAS TIPO AM-10

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,3000	H.	CAPATAZ.	20,74	6,2220
001030	0,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	9,1950
001060	1,2000	H.	PEON.	15,00	18,0000
014010	0,0060	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	33,39	0,2003
026010	0,2500	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	13,3325
031004	0,5000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	27,3250
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,4855
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,5456
Suma Redondeo					80,3059
					0,0041
Total					80,31

766558 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE TIPO AX 0,6/1KV DE 4X6 MM2.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
001060	0,0120	H.	PEON.	15,00	0,1800
031001	0,0010	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,0344
161429	1,0000	M.	CABLE DE COBRE TIPO AX	1,64	1,6400

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%MEDAUX			0,6/1KV DE 4X6 MM2.	2,00	0,0378
%COSTIN			MEDIOS AUXILIARES	6,00	0,1157
			COSTES INDIRECTOS		
			Suma		2,0447
			Redondeo		-0,0047
			Total		2,04

767004 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0080	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1471
001060	0,0110	H.	PEON.	15,00	0,1650
031001	0,0100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,3442
163016	1,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,67	0,6700
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0265
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0812
			Suma		1,4340
			Redondeo		-0,0040
			Total		1,43

767007 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0184
001060	0,0090	H.	PEON.	15,00	0,1350
031001	0,0160	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,5507
163019	1,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 160 MM.	1,80	1,8000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0501
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1533

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
			Suma		2,7075
			Redondeo		0,0025
			Total		2,71

767008 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 200 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
001060	0,0020	H.	PEON.	15,00	0,0300
031001	0,0020	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,0688
163020	1,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 200 MM.	2,69	2,6900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0565
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1729
			Suma		3,0550
			Redondeo		0,0050
			Total		3,06

768001 M. SUM. Y MONTAJE TUBERIA PVC RIGIDO, CURVABLE EN CA-LIENTE, DE EXTREMOS ROSCADOS, GRAPADO A PARED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS AEREAS, TIPO PG-11 INCLUSO GRAPAS DE FIJACION CADA 0,5-0,6 M.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1839
001050	0,3000	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	4,5900
031001	0,0100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,3442
163000	1,0000	M.	TUBO PVC RIGIDO ROSCADO CURVABLE PG-11.	0,38	0,3800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1100
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,3365
			Suma		5,9446
			Redondeo		-0,0046

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
Total					5,94

772001 M. EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, FUERA DE ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION, O FUERA DE FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0550	H.	CAPATAZ.	20,74	1,1407
001030	0,1140	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,0965
001050	0,2200	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	3,3660
014010	0,2200	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	33,39	7,3458
031001	0,5520	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	18,9998
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6590
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,0165
Suma Redondeo					35,6243
Redondeo					-0,0043
Total					35,62

778008 ud ARQUETA ELÉCTRICA 600,00

Sin descomposición

778099 UD ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1660X1660X1110 MM TIPO "IBERDROLA", MARCO Y TAPA DE F.D. CON CIERRE TIPO "IBERDROLA", SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR, HUECO DE DRENAJE VERTICAL, EMBOCADO DE TUBOS, TAPADO DE HORMIGÓN, RECIBIDO DE MARCOS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO 657,81

Sin descomposición

779001 UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE PARA PUESTA A TIERRA DE FORMA RECTANGULAR CON ENTRADAS Y SALIDAS DE CABLE DE P.A.T. Y ESPACIO INTERIOR PARA CONEXIONES, MEDICION Y MANTENIMIENTO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1000	H.	CAPATAZ.	20,74	2,0740
001030	0,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	9,1950
001060	0,5000	H.	PEON.	15,00	7,5000
162003	1,0000	UD	ARQUETA REG. PREF.HORM. PARA PICA.	22,00	22,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8154
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,4951

Suma Redondeo 44,0795 0,0005

Total 44,08

780001 UD PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE CONEXION Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION PARA SU UNION A POSTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1375	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,5286
001060	0,1360	H.	PEON.	15,00	2,0400
162000	1,0000	UD	PICA ACERO-CU 16X2000 MM CON GRAPA.	8,85	8,8500
162010	2,0000	M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,10	2,2000
162014	1,0000	UD	TERMINAL COMPRESION CABLE CU. 35 MM2.	0,43	0,4300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3210
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,9822

Suma Redondeo 17,3518 -0,0018

Total 17,35

781098 UD ENSAYO PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO PARA TERNAS DE CABLES DE MT PARA COMPROBACIÓN DEL AISLAMIENTO PRINCIPAL DE CONDUCTOR SUBTERRÁNEO, SEGÚN NORMATIVA UNE 211006.2010 1.206,22

Sin descomposición

781099 M. SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 18/30 KV CON CONDUCTOR HEPRZ-1 1X150MM2 TOTALMENTE INSTALADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 31,72

Sin descomposición

793099	UD	MES DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO CON UNA POTENCIA DE 500 KVA, FUNCIONAMIENTO LAS 24 HORAS. INCLUYE TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, GASOIL Y CANON DE RESIDUOS, INCLUSO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	11.335,00
--------	----	--	-----------

Sin descomposición

800099	M3	APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, ACOPIADA EN OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSION BAJA
--------	----	---

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0100	H.	PEON.	15,00	0,1500
014100	0,0200	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	27,52	0,5504
169701N	1,0500	M3	TIERRA VEGETAL T1 EXTENDIDOS	2,00	2,1000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0560
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1714
Suma					3,0278
Redondeo					0,0022
Total					3,03

804002	M2	LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MECANICAMENTE, DOS PASES CRUZADOS, SIN DESPEDREGADO.
--------	----	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
098095	0,0140	H.	GRADA SOBRE TRACTOR	13,53	0,1894
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0038
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0116
Suma					0,2048
Redondeo					-0,0048
Total					0,20

805002	M2	DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 15-25% DE LA SUPERFICIE.
--------	----	---

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0600	H.	PEON.	15,00	0,9000

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
031001	0,0030	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,1033
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0201
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0614

Suma	1,0848
Redondeo	-0,0048

Total	1,08
-------	------

808030	M2	RASTRILLADO LIGERO DE CUALQUIER TERRENO CON MEDIOS MANUALES.
--------	----	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0400	H.	PEON.	15,00	0,6000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0120
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0367

Suma	0,6487
Redondeo	0,0013

Total	0,65
-------	------

810000	M2	HIDROSIEMBRA H1 A BASE DE:15 GR ESTAB.TIPO CURASOL,15 GR SEMILLAS HERBACEAS Y SIN LEÑOSAS, 20 GR CELULOSA,20 GR PAJA,15 GR ABONO NPK,5 GR ABONO LIB.CONTR.SIN POL.ABSORB.SIN ADITIVOS.
--------	----	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
070001	0,0020	H.	EQUIPO COMPLETO DE HIDRO-SEMBRADOR SOBRE CAMION.	39,15	0,0783
168001	0,0150	KG	SEMILLA DE HERBACEAS.	3,02	0,0453
169101	0,0150	KG	FERTILIZANTE MINERAL NPK.	0,41	0,0062
169111	0,0050	KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	2,68	0,0134
171001	0,0150	KG	ESTABILIZADOR TIPO COPOLIMERO CURASOL.	1,23	0,0185
171021	0,0200	KG	MULCH DE PAJA.	0,21	0,0042
171031	0,0200	KG	MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA.	0,38	0,0076
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0042
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0129

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
				Suma	0,2274
				Redondeo	0,0026
			Total		0,23

811000 M2 HIDROSIEMBRA H2 A BASE DE:25 GR ESTAB.CURASOL, 25 GR SEMILLAS DE HERBACEAS Y 3 GR DE LEÑOSAS, 50 GR CELULO
LOSA,50 GR PAJA,25 GR DE ABONO NPK,25 GR ABONO LIB.CONTR. 4 GR POL.ABSORB.S/ADITIVOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
070001	0,0020	H.	EQUIPO COMPLETO DE HIDRO- SEMBRADOR SOBRE CAMION.	39,15	0,0783
168001	0,0250	KG	SEMILLA DE HERBACEAS.	3,02	0,0755
168002	0,0030	KG	SEMILLA DE LEÑOSAS CON SPAR- TIUM.	29,51	0,0885
169101	0,0250	KG	FERTILIZANTE MINERAL NPK.	0,41	0,0103
169111	0,0250	KG	ABONO LIBERACION CONTRO- LADA.	2,68	0,0670
171001	0,0250	KG	ESTABILIZADOR TIPO COPOLI- MERO CURASOL.	1,23	0,0308
171011	0,0040	KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSOR- BENTES.	9,11	0,0364
171021	0,0500	KG	MULCH DE PAJA.	0,21	0,0105
171031	0,0500	KG	MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA.	0,38	0,0190
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0091
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0277
			Suma		0,4899
			Redondeo		0,0001
			Total		0,49

822121 UD PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3, GRUPO B, INCLUSO APERTURA
DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN
PLIEGO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0120	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,2207
001060	0,0470	H.	PEON.	15,00	0,7050

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
033005	0,0010	H.	CAMION CISTERNA CON CAPA- CIDAD DE 12000 L.	33,53	0,0335
172421	1,0000	UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3 20-150 CM CT-3 GRUPO B	2,68	2,6800
173155	1,0000	UD	TUTOR DE CAÑA DE 2,5/4 CM DIAM.Y 1,5 M. DE ALTUR	0,42	0,4200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0812
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2484

Suma 4,3888
Redondeo 0,0012

Total 4,39

843001 UD TALA DE ÁRBOL

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1670	H.	CAPATAZ.	20,74	3,4636
001030	0,2026	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	3,7258
001060	0,2020	H.	PEON.	15,00	3,0300
014001	0,0346	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	36,08	1,2484
025010	0,0346	H.	CAMION.	20,49	0,7090
097002	0,3131	H.	MOTOSIERRA 125 CC, ESPADA DE 100 CM.	1,38	0,4321
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2522
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7717

Suma 13,6328
Redondeo -0,0028

Total 13,63

870099 M. VALLA TEJANA YTU24W (FITOR FORESTAL) O SIMILAR, CON
UNIONES DE DOS TRAVESAÑOS DE DIAMETRO 8 CM CON
PILARES CADA 2 M DE DIÁMETRO 10 CM PARA EMPOTRAR DE
ALTURA VISTA 1,2-1,6 M.

10,47

Sin descomposición

950101 M. REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0270	H.	CAPATAZ.	20,74	0,5600
001030	0,0540	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,9931
001060	0,2000	H.	PEON.	15,00	3,0000
014011	0,4500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	30,2805
031002	0,2500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	10,0625
045102	0,5100	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	7,3389
215031	0,4500	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	29,5290
249001	13,5000	KG	ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. <= 8 M	1,84	24,8400
280001	0,0500	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,33	0,0165
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,1324
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	6,5252
				Suma	115,2781
				Redondeo	0,0019
				Total	115,28

999001	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD	16.998,73
Sin descomposición			
999003	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE RESIDUOS	27.111,70
Sin descomposición			
999663	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICIÓN DEL FIRME EN EL TRAMO FINAL DEL VIAL DE ACCESO AL PASO INFERIOR DESDE LA ROTONDA DE NOCEDAL Y TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS.	40.000,00
Sin descomposición			