



4 Eranskinak
Prezioen zuriketa

Markina - Berriatua, BI-633 errepidearen
hobekuntza proiektua, 52+200 P.K-tik
54+000 P.K-ra.

2016ko Urria

Anejo nº 4
Justificación de Precios

Proyecto de mejora de la carretera BI-633
del P.K. 52+200 al P.K. 54+000, en
Markina - Berriatua.

Octubre 2016

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
300101SV	M2	DESPEJE Y DESBROCE TODO TERRENO, PROF. MED.=20 CM. DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.			
001060	0,0100 H.	PEON.	17,4400	0,1744	
013010	0,0230 H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V.	45,7000	1,0511	
031003	0,0170 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	0,4954	
291001	0,2000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	0,5000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,2200	0,0444	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	2,2700	0,1362	
COSTE UNITARIO TOTAL				2,40	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

303001SV	M2	ESCARIFICADO Y COMPACTACION FIRME EXISTENTE ESCARIFICADO Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE.			
001010	0,0030 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0633	
001060	0,0040 H.	PEON.	17,4400	0,0698	
012002	0,0034 H.	BULLDOZER DE ORUGAS DE 120 C.V.	46,6700	0,1587	
015001	0,0034 H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,9800	0,1597	
016110	0,0034 H.	MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR	7,3900	0,0251	
033003	0,0034 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,9700	0,0985	
041003	0,0024 H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,2200	0,1421	
086003	0,0034 H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	8,6300	0,0293	
280001	0,0500 M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,4000	0,0200	
291001	0,0500 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	0,1250	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,8900	0,0178	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,9100	0,0546	
COSTE UNITARIO TOTAL				0,96	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

305001DSV	M2	LEVANTADO DE BALDOSA EXISTENTE LEVANTADO DE BALDOSA EXISTENTE			
001010	0,0020 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0422	
001060	0,0030 H.	PEON.	17,4400	0,0523	
012002	0,0035 H.	BULLDOZER DE ORUGAS DE 120 C.V.	46,6700	0,1633	
016110	0,0040 H.	MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR	7,3900	0,0296	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,2900	0,0058	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,2900	0,0174	
COSTE UNITARIO TOTAL				0,31	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

310002DSV	M.	DEMOLICION CONDUCCION DEMOLICION DE CONDUCCION EXISTENTE			
001010	0,0140 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2955	
001060	0,1740 H.	PEON.	17,4400	3,0346	
013002	0,0500 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	2,2530	
013011	0,0320 H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,2100	1,6067	
031003	0,0350 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	1,0199	
291001	0,2500 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	0,6250	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,8300	0,1766	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	9,0100	0,5406	
COSTE UNITARIO TOTAL				9,55	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

311001SV	M3	DEMOLICION O.F. HORMIGON ARMADO O MASA DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA INCLUSO ACOPIO DE MATERIAL Y/O GARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO SI LO HUBIERE			
001010	0,0051 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,1077	
001060	0,2310 H.	PEON.	17,4400	4,0286	
013002	0,0790 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	3,5597	
013011	0,0590 H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,2100	2,9624	
031003	0,0399 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	1,1627	
291001	1,0000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	2,5000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,3200	0,2864	

%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	14,6100	0,8766	
COSTE UNITARIO TOTAL				15,48	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

311100_	UD.	APERTURA DE HUECO EN MURO PARA MECHINAL,D>160 MM APERTURA DE HUECO DE SECCIÓN CIRCULAR, EN MURO DE HORMIGÓN O MAMPOSTERIA PARA MECHINAL, MENOR DE 160 MM DE DIÁMETRO SIN LÍMITE DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE PREFORADORA CON CORONA DE DIAMANTE, EXTRACCIÓN, FRAGMENTACIÓN DEL ESCOMBRO EN PIEZAS MANEJABLES, LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. SE INCLUYE TAMBIÉN LA COLOCACIÓN DEL TUBO DE PVC DE DIÁMETRO INFERIOR A 160 MM Y EL RELLENO Y SELLADO DEL HUECO ENTRE LA PERFORACIÓN Y EL TUBO CON MORTERO DE CEMENTO Y LA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.			
001010	0,2000 H.	CAPATAZ.	21,1100	4,2220	
001060	0,7775 H.	PEON.	17,4400	13,5596	
086004	0,5000 H.	COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.	14,1600	7,0800	
018020	0,5000 H.	PERFORADORA CON CORONA DIAMANTADA	24,9400	12,4700	
016001	0,5000 H.	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON ACCESORIOS	0,5400	0,2700	
291001	1,0000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	2,5000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,1000	0,8020	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	40,9000	2,4540	
COSTE UNITARIO TOTAL				43,36	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

320002SV_	M3	EXCAV. TODO TIPO TERRENO EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN CLASIFICACION, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.			
001060	0,0535 H.	PEON.	17,4400	0,9330	
012007	0,0300 H.	BULLDOZER DE ORUGAS DE 520 C.V.	154,4900	4,6347	
013013	0,0400 H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 200 C.V.	75,0000	3,0000	
030100	0,0300 H.	DUMPER OBRA CON CAPACIDAD DE TRANSP. DE 1500 KG.	4,0200	0,1206	
291001	1,0000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	2,5000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,1900	0,2238	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	11,4100	0,6846	
COSTE UNITARIO TOTAL				12,10	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

321001SV	M3	EXCAV. EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS. EXCAVACION EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS.			
001010	0,0100 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2111	
001030	0,0200 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,4194	
001060	0,0350 H.	PEON.	17,4400	0,6104	
014011	0,0800 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	4,3768	
031001	0,1375 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	3,1776	
291001	1,0000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	2,5000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,3000	0,2260	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	11,5200	0,6912	
COSTE UNITARIO TOTAL				12,21	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					

323002SV	M2	PRECORTE ROCA SIN EXPLOSIVOS, SEPARAC. MEDIA=20 CM PRECORTE EN ROCA SIN EXPLOSIVOS, CON SEPARACION MEDIA ENTRE PERFORACIONES DE 20 CM.			
001010	0,0160 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3378	
001020	0,1640 H.	ARTILLERO.	20,9700	3,4391	
001030	0,0955 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	2,0026	
001060	0,1900 H.	PEON.	17,4400	3,3136	
016001	0,3220 H.	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON ACCESORIOS	0,5400	0,1739	
016100	0,3220 H.	MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA	0,5800	0,1868	
018010	0,1950 H.	CARRO PERFORADOR 50 CV	42,4900	8,2856	
086003	0,3220 H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	8,6300	2,7789	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,5200	0,4104	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	20,9300	1,2558	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL						22,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
330100SV	M3		RELLENO TERRAPLEN, MATERIAL PROPIA EXC. O PREST. RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0211	
001060	0,0065	H.	PEON.	17,4400	0,1134	
013011	0,0076	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,2100	0,3816	
015001	0,0076	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,9800	0,3570	
031004	0,0077	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	0,2826	
033004	0,0076	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	31,5400	0,2397	
039001	0,0045	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	65,0200	0,2926	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,6900	0,0338	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,7200	0,1032	
COSTE UNITARIO TOTAL						1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
332001DSV_	M3		RELLENO DE ZANJAS. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ARENA, EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
013013	0,0130	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 200 C.V.	75,0000	0,9750	
033004	0,0100	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	31,5400	0,3154	
041003	0,0100	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,2200	0,5922	
217005	0,1200	T.	ARENA SILICEA.	9,0100	1,0812	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	2,9600	0,0592	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	3,0200	0,1812	
COSTE UNITARIO TOTAL						3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
332100SV	M3		RELLENO TERRAPLEN, MATERIAL PROPIA EXC. O PREST. RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0211	
001060	0,0065	H.	PEON.	17,4400	0,1134	
013011	0,0076	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	50,2100	0,3816	
015001	0,0076	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,9800	0,3570	
031004	0,0077	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	0,2826	
033004	0,0076	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	31,5400	0,2397	
039001	0,0045	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	65,0200	0,2926	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,6900	0,0338	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,7200	0,1032	
COSTE UNITARIO TOTAL						1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
340101SV	M3		EXP MEJORADA, MAT. SELECCIONADO DE CANTERA FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL "SELECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA DE CBR>40.			
001060	0,0120	H.	PEON.	17,4400	0,2093	
015002	0,0276	H.	MOTONIVELADORA DE 200 C.V.	59,3500	1,6381	
031004	0,0877	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	3,2186	
033004	0,0152	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	31,5400	0,4794	
041003	0,0314	H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,2200	1,8595	
225001	2,0000	T.	SUELO SELECCIONADO DE CANTERA	5,6000	11,2000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	18,6000	0,3720	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	18,9800	1,1388	
COSTE UNITARIO TOTAL						20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
345001SV	M3		HORMIGÓN PROYECTADO PARA GUNITAR HA-30 HORMIGON PROYECTADO PARA GUNITAR, CON HORMIGÓN HA-30/F/12/IIA, CEMENTO CON DOSIFICACIÓN MÍNIMADE 350 KG/M3 Y ARIDOS Y ADITIVOS ESPECIALES, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y PUESTA EN OBRA, PARTE PROPORCIONAL DE EXCESOS PRODUCIDOS POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, DE ELEMENTOS, MATERIALES AUXILIARES Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SIN INCLUIR LA ADICIÓN DE FIBRAS O DE MICROSÍLICE, TOTALMENTE TERMINADO.			
001010	0,9000	H.	CAPATAZ.	21,1100	18,9990	
001050	3,8650	H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	68,4105	
001060	4,2421	H.	PEON.	17,4400	73,9822	
057001	1,3285	H.	GUNITADORA.	26,2600	34,8864	
063002	1,1549	H.	HORMIGONERA MOVIL DE 200 L.	0,8300	0,9586	
086004	1,0971	H.	COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.	14,1600	15,5349	
202020	0,3500	T.	CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA II-S/35 A.	56,6500	19,8275	
223010	0,6390	M3	CANTO RODADO GRANULOM. 10/12.	10,6200	6,7862	
280001	0,2500	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,4000	0,1000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	239,4900	4,7898	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	244,2800	14,6568	
COSTE UNITARIO TOTAL						258,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
347101SV_	M2		PROT. TALUD TRIPLE TORSION MALLA 8x10-16 MALLA DE ALAMBRE DE TRIPLE TORSIÓN DE ACERO GALVANIZADO REFORZADO EN PROTECCIÓN DE TALUDES, TIPO 8X10-16, ANCLADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD MEDIANTE PIQUETAS DE 16 MM DE DIÁMETRO EMPOTRADAS EN ROCA Y EMBEBIDAS EN LECHADA DE CEMENTO COLOCADAS CADA METRO, REFORZADA CON BARRA O CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 16 MM DE DIÁMETRO Y FIJADA AL TALUD CON PIQUETAS INTERMEDIAS DE 16 MM DE DIÁMETRO EMBEBIDAS EN LECHADA DE CEMENTO, EN CUADRÍCULA DE 2MX3M, INCLUSO CORREA DE HORMIGÓN EN SUSTITUCIÓN DE LAS PIQUETAS DE ANCLAJE EN CORONACIÓN Y CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO, EN LOS CASOS QUE LA CONSISTENCIA DEL TERRENO NO SEA LA ADECUADA PARA LA SUJECCIÓN DE LA PIQUETA. INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, INCLUIDA LA DISTANCIA DESDE LA PIQUETA O CORREA DE HOMIGÓN DE ANCLAJE EN CORONACIÓN DE TALUD HASTA CABEZA DE TALUD Y PARTE PROPORCIONAL DE CABLES Y ALAMBRES DE UNIÓN Y FIJACIÓN DE LA MALLA, SOLAPES, DOBLECES Y TODO EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA COLOCACIÓN.			
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,6333	
001030	0,0950	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,9922	
001060	0,1500	H.	PEON.	17,4400	2,6160	
026020	0,0500	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	1,6510	
026011	0,0138	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T.	96,5500	1,3324	
034001	0,0200	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,8330	
215111	0,0080	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	0,4360	
216100	0,0020	M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	52,2400	0,1045	
240102	0,7450	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	0,4843	
256010	2,0000	M.	CABLE GALV.FLEXIBLE 1X19+0 2MM DIAM.	0,1400	0,2800	
257101_	1,0000	M2	MALLA TRIPLE TORSIÓN TIPO 8x10-16	2,0900	2,0900	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	12,4500	0,2490	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	12,7000	0,7620	
COSTE UNITARIO TOTAL						13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
347103SV_	M2		PROT. TALUD TRIPLE TORSION MALLA 5x7-13 MALLA DE ALAMBRE DE TRIPLE TORSIÓN DE ACERO GALVANIZADO REFORZADO EN PROTECCIÓN DE TALUDES, TIPO 5X7-13, ANCLADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD MEDIANTE PIQUETAS DE 16 MM DE DIÁMETRO EMPOTRADAS EN ROCA Y EMBEBIDAS EN LECHADA DE CEMENTO COLOCADAS CADA METRO, REFORZADA CON BARRA O CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 16 MM DE DIÁMETRO Y FIJADA AL TALUD CON PIQUETAS INTERMEDIAS DE 16 MM DE DIÁMETRO EMBEBIDAS EN LECHADA DE CEMENTO, EN CUADRÍCULA DE 2MX3M, INCLUSO CORREA DE HORMIGÓN EN SUSTITUCIÓN DE LAS PIQUETAS DE ANCLAJE EN CORONACIÓN Y CON			

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

UTE DAIR-INGEPLAN

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO, EN LOS CASOS QUE LA CONSISTENCIA DEL TERRENO NO SEA LA ADECUADA PARA LA SUJECCIÓN DE LA PIQUETA. INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, INCLUIDA LA DISTANCIA DESDE LA PIQUETA O CORREA DE HOMIGÓN DE ANCLAJE EN CORONACIÓN DE TALUD HASTA CABEZA DE TALUD Y PARTE PROPORCIONAL DE CABLES Y ALAMBRES DE UNIÓN Y FIJACIÓN DE LA MALLA, SOLAPES, DOBLECES Y TODO EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA COLOCACIÓN.					
001010	0,0300 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,6333	
001030	0,0950 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,9922	
001060	0,1500 H.	PEON.	17,4400	2,6160	
026020	0,0500 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	1,6510	
026011	0,0138 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T.	96,5500	1,3324	
034001	0,0200 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,8330	
215111	0,0080 M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	0,4360	
216100	0,0020 M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	52,2400	0,1045	
240102	0,7450 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	0,4843	
256010	2,0000 M.	CABLE GALV.FLEXIBLE 1X19+0 2MM DIAM.	0,1400	0,2800	
257103_	1,0000 M2	MALLA TRIPLE TORSIÓN TIPO 5 x 7-13	2,5100	2,5100	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,8700	0,2574	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	13,1300	0,7878	
COSTE UNITARIO TOTAL				13,92	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
347200SV_					
M2 PROT. TALUD GEOMANTA VOLUMETRICA					
GEOMANTA VOLUMÉTRICA DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO REFORZADA CON MALLA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN DE 6X8, CON CABLE DE DIÁMETRO 2,2 MM, UNIDAS EN FASE DE FABRICACIÓN, ANCLADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD MEDIANTE PIQUETAS DE 16 MM DE DIÁMETRO EMPOTRADAS EN ROCA Y EMBEBIDAS EN LECHADA DE CEMENTO COLOCADAS CADA METRO, REFORZADA CON BARRA O CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 16 MM DE DIÁMETRO Y FIJADA AL TALUD CON PIQUETAS INTERMEDIAS DE 16 MM DE DIÁMETRO EMBEBIDAS EN LECHADA DE CEMENTO, EN CUADRÍCULA DE 2MX3M, INCLUSO CORREA DE HORMIGÓN EN SUSTITUCIÓN DE LAS PIQUETAS DE ANCLAJE EN CORONACIÓN Y CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO, EN LOS CASOS QUE LA CONSISTENCIA DEL TERRENO NO SEA LA ADECUADA PARA LA SUJECCIÓN DE LA PIQUETA. INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, INCLUIDA LA DISTANCIA DESDE LA PIQUETA O CORREA DE HOMIGÓN DE ANCLAJE EN CORONACIÓN DE TALUD HASTA CABEZA DE TALUD Y PARTE PROPORCIONAL DE CABLES Y ALAMBRES DE UNIÓN Y FIJACIÓN DE LA GEOMANTA VOLUMÉTRICA REFORZADA, SOLAPES, DOBLECES Y TODO EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA COLOCACIÓN.					
001010	0,0300 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,6333	
001030	0,0950 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,9922	
001060	0,1500 H.	PEON.	17,4400	2,6160	
026020	0,0500 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	1,6510	
026011	0,0138 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T.	96,5500	1,3324	
034001	0,0200 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,8330	
215111	0,0080 M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	0,4360	
216100	0,0020 M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	52,2400	0,1045	
240102	0,7450 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	0,4843	
256010	2,0000 M.	CABLE GALV.FLEXIBLE 1X19+0 2MM DIAM.	0,1400	0,2800	
257200_	1,0000 M2	GEOMANTA VOLUMETRICA CON MALLA TRIPLE TORSIÓN 6X8	5,9000	5,9000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,2600	0,3252	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	16,5900	0,9954	
COSTE UNITARIO TOTAL				17,58	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
347500SV_					
M2 RED DE CABLES 0-15 KN/M2 PARA PROTECCION TALUDES					
RED DE CABLES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, FORMANDO ROMBOS CON GRAPAS ANTIDESLIZANTES EN LOS PUNTOS DE UNIÓN, DISPUESTA EN PAÑOS DE 3X3 M CON UNIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL ENTRE PAÑOS CON CABLE TRENZADO DE ACERO DE ALMA METÁLICA Y ANCLAJES PERIMETRALES DE CABLE HELICOIDAL DOBLE, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA UNITARIA HASTA 15 KN/M2 CON UN					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FACTOR DE SEGURIDAD DE 1,67 PARA LAS TENSIONES DE TRABAJO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA, INLUso SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN.					
001010	0,1000 H.	CAPATAZ.	21,1100	2,1110	
001030	0,1000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	2,0970	
001060	0,1800 H.	PEON.	17,4400	3,1392	
026020	0,0800 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	2,6416	
026011	0,0320 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T.	96,5500	3,0896	
018010	0,0250 H.	CARRO PERFORADOR 50 CV	42,4900	1,0623	
034001	0,0250 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	1,0413	
056001	0,0250 H.	EQUIPO BULONADOR CON COMPRESOR.	30,7700	0,7693	
215111	0,0080 M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	0,4360	
216100	0,0020 M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	52,2400	0,1045	
186100_	1,0000 M2	RED DE CABLES DE ACERO GALV. 0-15 KN/M2	19,3000	19,3000	
186101_	1,0000 UD	ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE RED DE CABLE	5,5700	5,5700	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	41,3600	0,8272	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	42,1900	2,5314	
COSTE UNITARIO TOTAL				44,72	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
360045					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL						81,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
395001SV	M.		BAJANTE PREF. TIPO B-1 DE 0,30 M ANCHO			
			BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-1 DE 0,30 M DE ANCHO.			
001010	0,0564	H.	CAPATAZ.	21,1100	1,1906	
001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,1455	
001060	0,1115	H.	PEON.	17,4400	1,9446	
014011	0,0485	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	2,6534	
031002	0,0481	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	1,3006	
034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,4165	
135001	1,0000	M.	BAJANTE PREF. TIPO B-1 0,3 M.	5,9900	5,9900	
215112D	0,0200	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	38,7100	0,7742	
216002	0,0100	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	56,8900	0,5689	
240102	0,3300	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	0,2145	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	18,2000	0,3640	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	18,5600	1,1136	
COSTE UNITARIO TOTAL						19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
395002SV	M.		BAJANTE PREF. TIPO B-2 DE 0,60 M ANCHO			
			BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0,60 M DE ANCHO.			
001010	0,0550	H.	CAPATAZ.	21,1100	1,1611	
001030	0,2750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	5,7668	
001060	0,3445	H.	PEON.	17,4400	6,0081	
014011	0,1174	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	6,4230	
031002	0,0340	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	0,9194	
034001	0,0100	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,4165	
135002	1,0000	M.	BAJANTE PREF. TIPO B-2 0,6 M.	13,5500	13,5500	
215112D	0,0900	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	38,7100	3,4839	
216002	0,0200	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	56,8900	1,1378	
240102	0,5500	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	0,3575	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	39,2200	0,7844	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	40,0100	2,4006	
COSTE UNITARIO TOTAL						42,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
396002SV	M.		BAJANTE ESCAL. HORMIGON IN SITU HASTA 1,50 M ANCHO			
			BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU" HASTA 1,50 M DE ANCHO.			
001010	0,3311	H.	CAPATAZ.	21,1100	6,9895	
001030	5,4130	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	113,5106	
001060	6,0000	H.	PEON.	17,4400	104,6400	
014011	0,8969	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	49,0694	
031002	0,6072	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	16,4187	
034001	0,8827	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	36,7645	
045102	0,6607	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	1,9160	
215112	2,3700	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	110,0865	
240102	195,8790	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	127,3214	
286002	6,9170	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	31,4724	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	598,1900	11,9638	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	610,1500	36,6090	
COSTE UNITARIO TOTAL						646,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
399015SV	M.		CUNETA NO REVESTIDA TIPO V, ANCHO VARIAB.TALUD 1:1			
			CUNETA NO REVESTIDA TIPO V, DE ANCHURA VARIABLE Y TALUDES 1:1.			
001010	0,0090	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,1900	
001060	0,0582	H.	PEON.	17,4400	1,0150	
014001	0,1450	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	43,3000	6,2785	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	7,4800	0,1496	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	7,6300	0,4578	
COSTE UNITARIO TOTAL						8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL						19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
400099SV_	M.		CUNETA HORMIGON IN SITU TIPO CL 0,40 M ANCHO			
			CUNETA DE HORMIGON EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 0,40 M DE ANCHO INCLUSO EXCAVACIÓN Y REFINO DE TALUDES, NIVELACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DEL FONDO CON ZAHORRA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES EN SU CASO.			
001010	0,0225	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4750	
001030	0,1750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,6698	
001060	0,2000	H.	PEON.	17,4400	3,4880	
014011	0,0830	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	4,5409	
034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
215112	0,0680	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	3,1586	
218001	0,0540	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,3100	0,9887	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	18,4000	0,3680	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	18,7700	1,1262	
COSTE UNITARIO TOTAL						19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
400100SV	M.		CUNETA HORMIGON IN SITU TIPO CL 0,50 M ANCHO			
			CUNETA DE HORMIGON EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 0,50 M DE ANCHO INCLUSO EXCAVACIÓN Y REFINO DE TALUDES, NIVELACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DEL FONDO CON ZAHORRA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES EN SU CASO.			
001010	0,0225	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4750	
001030	0,1750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,6698	
001060	0,2000	H.	PEON.	17,4400	3,4880	
014011	0,0830	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	4,5409	
034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
215112	0,0850	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	3,9483	
218001	0,0540	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,3100	0,9887	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	19,1900	0,3838	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	19,5800	1,1748	
COSTE UNITARIO TOTAL						20,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
400102SV	M.		CUNETA HORMIGON IN SITU TIPO CL 1,00 M ANCHO			
			CUNETA DE HORMIGON EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 1,00 M DE ANCHO INCLUSO EXCAVACIÓN Y REFINO DE TALUDES, NIVELACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DEL FONDO CON ZAHORRA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES EN SU CASO.			
001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4222	
001030	0,2000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	4,1940	
001060	0,2580	H.	PEON.	17,4400	4,4995	
014011	0,0940	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	5,1427	
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
215112	0,1700	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	7,8965	
218001	0,1060	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,3100	1,9409	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	28,2600	0,5652	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	28,8300	1,7298	
COSTE UNITARIO TOTAL						30,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
400103SV	M.		CUNETA HORMIGON IN SITU TIPO CL 1,50 M ANCHO			
			CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 1,50 M DE ANCHO.			
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,6333	
001030	0,2500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	5,2425	
001060	0,4305	H.	PEON.	17,4400	7,5079	
014011	0,0970	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	5,3069	
034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
215112	0,2892	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	13,4333	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
218001	0,1836 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,3100	3,3617	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	37,5700	0,7514	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	38,3200	2,2992	

COSTE UNITARIO TOTAL 40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

400105SV_	M.	CUNETA HORMIGON IN SITU ARMADO TIPO CL 2,00 M ANCHO			
		CUNETA DE HORMIGON ARADO EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 2,00 M DE ANCHO, PARA PASO DE VEHÍCULOS EN ACCESOS INCLUSO EXCAVACIÓN Y REFINO DE TALUDES, NIVELACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DEL FONDO CON ZAHORRA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES EN SU CASO.			
001010	0,0400 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,8444	
001030	0,3517 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	7,3751	
001060	0,4305 H.	PEON.	17,4400	7,5079	
014011	0,0990 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	5,4163	
034001	0,0550 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,2908	
215202	0,4000 M3	HORM. HA-25/SPBF/40/I Y 250 KG CEMENTO.	58,7600	23,5040	
240102	20,0000 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	13,0000	
218001	0,2360 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,3100	4,3212	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	64,2600	1,2852	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	65,5400	3,9324	

COSTE UNITARIO TOTAL 69,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

400300SV_	M.	CUNETA HORMIGON IN SITU TIPO CR 0,60 M ANCHO			
		CUNETA DE HORMIGON EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU", TIPO CR, DE 0,60 M DE ANCHO INCLUSO EXCAVACIÓN Y REFINO DE TALUDES, NIVELACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DEL FONDO CON ZAHORRA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES EN SU CASO.			
001010	0,0210 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4433	
001030	0,0800 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,6776	
001060	0,1800 H.	PEON.	17,4400	3,1392	
014011	0,0400 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	2,1884	
034001	0,0500 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
215112	0,1086 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	5,0445	
218001	0,1150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,3100	2,1057	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,6800	0,3336	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	17,0100	1,0206	

COSTE UNITARIO TOTAL 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

406030SV	M.	RÍGOLA HORMIGON IN SITU 0,30 M ANCHO			
		RÍGOLA DE HORMIGON EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE 0,30 M DE ANCHO INCLUSO EXCAVACIÓN Y REFINO DE TALUDES, NIVELACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DEL FONDO CON HORMIGÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES EN SU CASO.			
001010	0,0100 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2111	
001030	0,0800 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,6776	
001060	0,2900 H.	PEON.	17,4400	5,0576	
014011	0,0366 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	2,0024	
034001	0,0100 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,4165	
215111	0,0900 M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	4,9050	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,2700	0,2854	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	14,5600	0,8736	

COSTE UNITARIO TOTAL 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
406040SV	M.	RÍGOLA HORMIGON IN SITU 0,40 M ANCHO			
		RÍGOLA DE HORMIGON EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE 0,40 M DE ANCHO INCLUSO EXCAVACIÓN Y REFINO DE TALUDES, NIVELACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DEL FONDO CON HORMIGÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGOTAMIENTOS Y DRENAJES PROVISIONALES EN SU CASO.			

COSTE UNITARIO TOTAL 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

001010	0,0100 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2111	
001030	0,0800 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,6776	
001060	0,2980 H.	PEON.	17,4400	5,1971	
014011	0,0366 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	2,0024	
034001	0,0100 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,4165	
215111	0,0960 M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	5,2320	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,7400	0,2948	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	15,0300	0,9018	

COSTE UNITARIO TOTAL 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

410000SV	UD	ARQUETA DRENAJE HORMIG.EN MASA 0,65X0,65 Y 1,5 AL			
		ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE HASTA 1,50 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0,65 X 0,65 M., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" CON UN SOBREANCHO MÍNIMO DE 0,80 M EN TODO EL PERÍMETRO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN, INCLUSO CAPA DE NIVELACIÓN CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA CON MATERIAL FILTRANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA CUADRADA DE 640 MM DE LADO Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.			
001010	0,0718 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,5157	
001030	1,8000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	37,7460	
001060	1,9000 H.	PEON.	17,4400	33,1360	
014011	0,3030 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	16,5771	
031002	0,1400 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	3,7856	
034001	0,3260 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	13,5779	
045102	0,1170 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,3393	
133120	1,0000 UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 640 MM LADO.	98,1700	98,1700	
134001	4,0000 UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,6800	22,7200	
215112	2,1570 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	100,1927	
223001	3,0000 T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,7400	17,2200	
286002	16,9500 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	77,1225	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	422,1000	8,4420	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	430,5400	25,8324	

COSTE UNITARIO TOTAL 456,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

410001SV	UD	ARQUETA DRENAJE HORMIG.EN MASA 1X1 M Y 2 M ALT			
		ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE HASTA 2,00 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 X 1,00 M., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" CON UN SOBREANCHO MÍNIMO DE 0,80 M EN TODO EL PERÍMETRO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN, INCLUSO CAPA DE NIVELACIÓN CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA CON MATERIAL FILTRANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA CUADRADA DE 815 MM DE LADO Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.			
001010	0,0945 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,9949	
001030	1,0000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	20,9700	
001060	1,2000 H.	PEON.	17,4400	20,9280	
014011	0,3450 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	18,8750	
031002	0,0600 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	1,6224	
034001	0,1400 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	5,8310	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
045102	0,0800	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,2320		%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	580,8600	11,6172	
133121	1,0000	UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 815 MM LADO.	194,4600	194,4600		%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	592,4800	35,5488	
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,6800	22,7200								
215112	3,1000	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	143,9950								
286002	20,0000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	91,0000								
223001	10,0000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,7400	57,4000								
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	580,0300	11,6006								
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	591,6300	35,4978								
			COSTE UNITARIO TOTAL		627,13								
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS													
410010SV		UD	ARQUETA DRENAJE HORMIG.ARMADO 1,2X1,2 Y 2 M ALT										
			ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO HA-25 DE HASTA 2,00 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,20 X 1,20 M., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" CON UN SOBREALCHO MÍNIMO DE 0,80 M EN TODO EL PERÍMETRO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO, INCLUSO CAPA DE NIVELACIÓN CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA CON MATERIAL FILTRANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA CUADRADA DE 1000 MM DE LADO Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.										
001010	0,1735	H.	CAPATAZ.	21,1100	3,6626		001010	0,6330	H.	CAPATAZ.	21,1100	13,3626	
001030	4,5500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	95,4135		001030	9,3000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	195,0210	
001060	4,5500	H.	PEON.	17,4400	79,3520		001060	9,3000	H.	PEON.	17,4400	162,1920	
014011	0,7000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	38,2970		014011	1,4150	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	77,4147	
031002	0,6640	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	17,9546		031002	1,2000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	32,4480	
034001	0,8000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	33,3200		034001	1,2000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	49,9800	
045102	0,1000	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,2900		045102	2,5300	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	7,3370	
133122	1,0000	UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 1000 MM LADO.	434,4800	434,4800		133002	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 600 MM DIAM.	83,4500	83,4500	
134001	5,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,6800	28,4000		134001	6,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,6800	34,0800	
215112	2,5190	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	117,0076		215112	0,3610	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	16,7685	
240102	312,1000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	202,8650		215202	2,9140	M3	HORM. HA-25/SPBF/40/I Y 250 KG CEMENTO.	58,7600	171,2266	
286002	19,3000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	87,8150		240102	301,5000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	195,9750	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1.138,8600	22,7772		286002	16,0000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	72,8000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1.161,6300	69,6978		%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1.112,0600	22,2412	
			COSTE UNITARIO TOTAL		1.231,33		%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1.134,3000	68,0580	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS													
410102SV		UD	POZO REGISTRO HORMIG. EN MASA 1X1 M Y 2 M ALT				410201SV		M.	SUPLEMENTO ALT. ENCIMA 2 M ARQ.HORM.ARM. 1,2X1,2			
			POZO DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE HASTA 2,00 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 X 1,00 M., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" CON UN SOBREALCHO MÍNIMO DE 0,80 M EN TODO EL PERÍMETRO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO, INCLUSO CAPA DE NIVELACIÓN CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA CON MATERIAL FILTRANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y REGISTRO CON TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN REFORZADA DE 600 MM DE DIAMÉTRO Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.							SUPLEMENTO DE ALTURA POR ENCIMA DE 2,00 M EN ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,20 X 1,20 M.			
001010	0,5900	H.	CAPATAZ.	21,1100	12,4549		001010	0,1595	H.	CAPATAZ.	21,1100	3,3670	
001030	5,2000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	109,0440		001030	5,1000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	106,9470	
001060	5,2000	H.	PEON.	17,4400	90,6880		001060	6,1000	H.	PEON.	17,4400	106,3840	
014011	0,6800	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	37,2028		014011	1,3292	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	72,7205	
031002	0,3100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	8,3824		031003	0,1822	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	5,3093	
034001	0,6793	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	28,2928		045102	0,3669	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	1,0640	
045102	0,4010	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	1,1629		034001	0,5000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	20,8250	
133002	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. 600 MM DIAM.	83,4500	83,4500		134001	3,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,6800	17,0400	
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,6800	22,7200		215202	1,1200	M3	HORM. HA-25/SPBF/40/I Y 250 KG CEMENTO.	58,7600	65,8112	
215112	2,4440	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	113,5238		240102	132,9000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	86,3850	
286002	16,2500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	73,9375		286002	2,2400	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	10,1920	
			COSTE UNITARIO TOTAL		536,32		%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	496,0500	9,9210	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS							%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	505,9700	30,3582	
410210SV		M.	SUPLEMENTO ALT. ENCIMA 2 M ENTRADA HOMBRE POZO REG.										
			SUPLEMENTO DE ALTURA, ENTRADA DE HOMBRE,POR ENCIMADE 2,00 M EN POZO DE REGISTRO.										
001010	0,0890	H.	CAPATAZ.	21,1100	1,8788								
001030	2,5800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	54,1026								
001060	3,5800	H.	PEON.	17,4400	62,4352								
014011	1,4030	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	76,7581								
031003	0,1362	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	3,9689								
045102	0,2699	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,7827								

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
034001	0,5000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	20,8250	
134001	3,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	5,6800	17,0400	
215112	1,0000	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	46,4500	
240102	86,5000	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	56,2250	
286002	2,5000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	11,3750	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	351,8400	7,0368	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	358,8800	21,5328	

COSTE UNITARIO TOTAL					380,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					

411004SV_	UD	SUMIDERO LATERAL SIN ARQUETA,CON REJILLA 570X370			
		SUMIDERO LATERAL SIN ARQUETA CON REJILLA FUNDICIÓN BISAGRA RECTANGULAR 370 X 570 MM Y ACOMETIDA A POZO O ARQUETA EXISTENTE CON TUBO DE DIAMETRO 250 MM,INCLUIDA LA PERFORACIÓN, EL REMATE E IMPERMEABILIZACIÓN, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS O MATERIALES, TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.			
001010	0,0470 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,9922	
001040	2,1440 H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,0500	40,8432	
001060	2,4000 H.	PEON.	17,4400	41,8560	
014011	0,6500 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	35,5615	
031002	0,4500 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	12,1680	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
133110	1,0000 UD	REJILLA FUND. BISAGRA CUAD. 370 X 525 MM.	18,0000	18,0000	
215112	0,4973 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	23,0996	
240102	16,6000 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	10,7900	
286002	4,2400 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	19,2920	
291001	1,2000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	3,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	209,7700	4,1954	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	213,9600	12,8376	

COSTE UNITARIO TOTAL					226,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

411100SV	UD	SUMIDERO LAT. DE BUZON CON ARQUETA 0,65X0,60			
		SUMIDERO LATERAL DE BUZON, CON ARQUETA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE DIMENSIONES INTERIORES DE 0,65X0,60 M. CON TAPA DE FUNDICION REFORZADA DE 0,70 X 0,70 M. CON ESCALÓN Y REJILLA EN UNA SOLA PIEZA, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" CON UN SOBREALCHO MÍNIMO DE 0,80 M EN TODO EL PERÍMETRO DE LA ARQUETA, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN , INCLUSO CAPA DE NIVELACIÓN CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA CON MATERIAL FILTRANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO, REMATE E IMPERMEABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO DEL ELEMENTO DE DRENAJE CON LA ARQUETA SUMIDERO CON TELA ASFÁLTICA Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.			
001010	0,0835 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,7627	
001030	2,9000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	60,8130	
001060	2,9000 H.	PEON.	17,4400	50,5760	
014011	0,3420 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	18,7108	
031003	0,2860 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	8,3340	
034001	0,2280 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	9,4962	
045102	0,2280 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,6612	
133020	1,0000 UD	TAPA FUND. REFORZ. REVEST. CUAD. 700 MM LADO.	121,8100	121,8100	
215112	1,4000 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	65,0300	
220201	0,1600 M2	BALDOSA HIDRAULICA E<=4 CM Y 0,15<TAMAÑO<=0,25 M2.	10,0000	1,6000	
286002	7,9700 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	36,2635	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	375,0600	7,5012	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	382,5600	22,9536	

COSTE UNITARIO TOTAL					405,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

411500_	ML	BAJANTE CON TUBO 160 DE PVC EN OBRAS DE FABRICA			
---------	----	---	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUMINISTRO Y MONTAJEDE BANTE DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR GRAPADO EN ESTRUCTURA INCLUIDO TRANSPORTE, COLOCACION, TALADROS, GRAPAS DE SUJECCION, REMATE CON INBORNAL O SUMIDERO, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y PRUEBAS.						
001010	0,0060	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,1267	
001030	0,0080	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,1678	
001060	0,0100	H.	PEON.	17,4400	0,1744	
129102_	1,0000	M.	TUBO DE P.V.C. 160 MM. DIAM. P.N.= 5 ATM.	5,7500	5,7500	
129300	1,0000	UD	PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL.	0,3200	0,3200	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	6,5400	0,1308	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	6,6700	0,4002	

COSTE UNITARIO TOTAL					7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

413006SV	M.	CAÑO HORMIGON EN ZANJA D=600 MM ARM. SIN PREZANJA			
		CAÑO DE HORMIGON ARMADO EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0200 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4222	
001030	0,0500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,0485	
001060	0,1100 H.	PEON.	17,4400	1,9184	
014011	0,1725 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	9,4375	
026010	0,0310 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	2,0187	
031002	0,1390 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	27,0400	3,7586	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
045102	0,1540 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,4466	
291001	1,1000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	2,7500	
128106	1,0000 M.	TUBO HORM. ARM. D= 600 MM.	56,7000	56,7000	
215112	0,7540 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	35,0233	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	117,6900	2,3538	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	120,0400	7,2024	

COSTE UNITARIO TOTAL					127,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

414003SV	M.	COLECTOR HORMIGON EN ZANJA D=300 MM SIN PREZANJA			
		COLECTOR DE HORMIGÓN DE 300 MM DE DIAMETRO ALOJADO EN ZANJA DESDE EL TERRENO NATURAL O DESDE LA PLATAFORMA DE LA PREZANJA EN SU CASO, INCLUIDA LA NIVELACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" DE LA ZANJA PARA ALOJAMIENTO DEL TUBO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE LA CONDUCCIÓN, SUMINISTRO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO CON ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO Y CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN ENCIMA DEL RELLENO DE ARENA Y HASTA LA COTA DE APOYO DE LAS CAPAS DE FIRME O TIERRA VEGETAL, COMPACTACIÓN Y REPERFILADO DE LA SUPERFICIE RESULTANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES Y CUANTAS OPERACIONES FUERAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
001010	0,0710 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,4988	
001030	0,2000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	4,1940	
001060	0,2000 H.	PEON.	17,4400	3,4880	
014011	0,0800 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	4,3768	
026010	0,0094 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	0,6121	
031003	0,0685 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	1,9961	
045102	0,1500 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,4350	
128003	1,0000 M.	TUBO HORM. MASA D= 300 MM.	22,4000	22,4000	
217001	0,1440 M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	2,0419	
291001	0,2500 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	0,6250	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	41,6700	0,8334	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	42,5000	2,5500	

COSTE UNITARIO TOTAL					45,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					

414004SV	M.	COLECTOR HORMIGON EN ZANJA D=400 MM SIN PREZANJA			
COLECTOR DE HORMIGÓN DE 400 MM DE DIAMETRO ALOJADO EN ZANJA DESDE EL TERRENO NATURAL O DESDE LA PLATAFORMA DE LA PREZANJA					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		EN SU CASO, INCLUIDA LA NIVELACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" DE LA ZANJA PARA ALOJAMIENTO DEL TUBO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE LA CONDUCCIÓN, SUMINISTRO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO CON ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO Y CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN ENCIMA DEL RELLENO DE ARENA Y HASTA LA COTA DE APOYO DE LAS CAPAS DE FIRME O TIERRA VEGETAL, COMPACTACIÓN Y REPERFILADO DE LA SUPERFICIE RESULTANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES Y CUANTAS OPERACIONES FUERAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						RESULTANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES Y CUANTAS OPERACIONES FUERAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
001010	0,0781 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,6487		001010	0,0925 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,9527	
001030	0,2900 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	6,0813		001030	0,4000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	8,3880	
001060	0,2900 H.	PEON.	17,4400	5,0576		001060	0,4000 H.	PEON.	17,4400	6,9760	
014011	0,0800 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	4,3768		014011	0,2000 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	10,9420	
026010	0,0100 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	0,6512		026010	0,0500 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	3,2560	
031003	0,1000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	2,9140		031003	0,1635 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	4,7644	
045102	0,1800 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,5220		045102	0,2000 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,5800	
128004	1,0000 M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	27,1400	27,1400		128106	1,0000 M.	TUBO HORM. ARM. D= 600 MM.	56,7000	56,7000	
217001	0,1790 M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	2,5382		217001	0,2570 M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	3,6443	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	50,9300	1,0186		291001	0,6000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	1,5000	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	51,9500	3,1170		%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	98,7000	1,9740	
						%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	100,6800	6,0408	
		COSTE UNITARIO TOTAL		55,07				COSTE UNITARIO TOTAL		106,72	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
414005SV	M.	COLECTOR HORMIGON EN ZANJA D=500 MM SIN PREZANJA				414224SV	M.	COLECTOR PVC EN ZANJA, 200 MM DIAMETRO SIN PREZANJA			
		COLECTOR DE HORMIGÓN DE 500 MM DE DIAMETRO ALOJADO EN ZANJA DESDE EL TERRENO NATURAL O DESDE LA PLATAFORMA DE LA PREZANJA EN SU CASO, INCLUIDA LA NIVELACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" DE LA ZANJA PARA ALOJAMIENTO DEL TUBO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE LA CONDUCCIÓN, SUMINISTRO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO CON ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO Y CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN ENCIMA DEL RELLENO DE ARENA Y HASTA LA COTA DE APOYO DE LAS CAPAS DE FIRME O TIERRA VEGETAL, COMPACTACIÓN Y REPERFILADO DE LA SUPERFICIE RESULTANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES Y CUANTAS OPERACIONES FUERAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						COLECTOR DE PVC, DE 200 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0800 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,6888		001010	0,0005 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0106	
001030	0,3100 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	6,5007		001030	0,0010 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0210	
001060	0,3175 H.	PEON.	17,4400	5,5372		001060	0,0020 H.	PEON.	17,4400	0,0349	
014011	0,0961 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	5,2576		014011	0,0010 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	0,0547	
026010	0,0100 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	0,6512		031003	0,0010 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	0,0291	
031003	0,0700 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	2,0398		045102	0,0010 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,0029	
045102	0,1800 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,5220		129103	1,0000 M.	TUBO DE P.V.C. 200 MM. DIAM. P.N.= 5 ATM.	8,3800	8,3800	
128005	1,0000 M.	TUBO HORM. MASA D= 500 MM.	38,4100	38,4100		217001	0,2950 M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	4,1831	
217001	0,2170 M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	3,0771		291001	0,5000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	1,2500	
291001	0,4500 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	1,1250		%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,9700	0,2794	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	64,8100	1,2962		%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	14,2500	0,8550	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	66,1100	3,9666				COSTE UNITARIO TOTAL		15,10	
		COSTE UNITARIO TOTAL		70,07				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS				414226SV	M.	COLECTOR PVC EN ZANJA, 315 MM DIAMETRO SIN PREZANJA			
								COLECTOR DE PVC, DE 315 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.			
001010	0,0800 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,6888		001010	0,0998 H.	CAPATAZ.	21,1100	2,1068	
001030	0,3100 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	6,5007		001030	0,1998 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	4,1898	
001060	0,3175 H.	PEON.	17,4400	5,5372		001060	0,1998 H.	PEON.	17,4400	3,4845	
014011	0,0961 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	5,2576		014011	0,0580 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	3,1732	
026010	0,0100 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	0,6512		031003	0,0560 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	1,6318	
031003	0,0700 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	2,0398		045102	0,0500 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,1450	
045102	0,1800 H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	2,9000	0,5220		129105	1,0000 M.	TUBO DE P.V.C. 315 MM. DIAM. P.N.= 5 ATM.	20,9500	20,9500	
128005	1,0000 M.	TUBO HORM. MASA D= 500 MM.	38,4100	38,4100		217001	0,4350 M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	6,1683	
217001	0,2170 M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	3,0771		291001	0,6400 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	1,6000	
291001	0,4500 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	1,1250		%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	43,4500	0,8690	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	64,8100	1,2962		%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	44,3200	2,6592	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	66,1100	3,9666				COSTE UNITARIO TOTAL		46,98	
		COSTE UNITARIO TOTAL		70,07				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS				420011SV	M.	DREN LONGITUDINAL CON TUBO PVC D=100 MM			
								DREN LONGITUDINAL, INCLUSO GEOTEXTIL, CON TUBO DRENANTE DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.			
414006SV	M.	COLECTOR HORMIGON EN ZANJA D=600 MM SIN PREZANJA				001010	0,0050 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,1056	
		COLECTOR DE HORMIGÓN DE 600 MM DE DIAMETRO ALOJADO EN ZANJA DESDE EL TERRENO NATURAL O DESDE LA PLATAFORMA DE LA PREZANJA EN SU CASO, INCLUIDA LA NIVELACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN "NO CLASIFICADA" DE LA ZANJA PARA ALOJAMIENTO DEL TUBO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE LA CONDUCCIÓN, SUMINISTRO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO CON ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE DEL TUBO Y CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN ENCIMA DEL RELLENO DE ARENA Y HASTA LA COTA DE APOYO DE LAS CAPAS DE FIRME O TIERRA VEGETAL, COMPACTACIÓN Y REPERFILADO DE LA SUPERFICIE				001030	0,1865 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,9109	
						001060	0,0750 H.	PEON.	17,4400	1,3080	
						014011	0,0400 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	2,1884	
						031003	0,0700 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	2,0398	
						034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
						129011	1,0000 M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 110 MM. EXTERIOR.	3,1900	3,1900	
						215112	0,0630 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	2,9264	
						223001	0,7600 T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,7400	4,3624	
						290008	3,4320 M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 80 N/CM, NO TEJIDO.	0,5800	1,9906	
						%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,1900	0,5238	
						%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	26,7100	1,6026	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					28,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
421001SV	M3	RELLENO DE TRASDOS DE O.F MATERIAL FILTRANTE RELLENO DE TRASDOS DE OBRA DE FABRICA, CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.			
001010	0,0300 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,6333	
001060	0,0550 H.	PEON.	17,4400	0,9592	
015001	0,0714 H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,9800	3,3544	
031005	0,0714 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	48,2800	3,4472	
041003	0,0990 H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,2200	5,8628	
223001	1,8000 T.	MATERIAL FILTRANTE.	5,7400	10,3320	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,5900	0,4918	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	25,0800	1,5048	
COSTE UNITARIO TOTAL					26,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
422010	M2	GEOTEXTIL RESIST. TRAC. 100 N/CM,GRAMAJE>200 GR/M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 100 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 200 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADO.			
001060	0,0610 H.	PEON.	17,4400	1,0638	
290010	1,0000 M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 100 N/CM, NO TEJIDO.	0,8200	0,8200	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,8800	0,0376	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1,9200	0,1152	
COSTE UNITARIO TOTAL					2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
426011SV	M.	TUBO DRENANTE PVC D=>110 MM EN TRASDOS OBRA FABR. TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA DE DIAMETRO EXTERIOR MÍNIMO 110 MM, INCLUIDO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES, COLOCACIÓN DEL TUBO SOBRE LECHO DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TAMBIÉN INCLUIDO			
001010	0,0020 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0422	
001060	0,0030 H.	PEON.	17,4400	0,0523	
034001	0,0010 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,0417	
129011	1,0000 M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 110 MM. EXTERIOR.	3,1900	3,1900	
215112	0,0450 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	2,0903	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,4200	0,1084	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	5,5200	0,3312	
COSTE UNITARIO TOTAL					5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
426016SV	M.	TUBO DRENANTE PVC D=>160 MM EN TRASDOS OBRA FABR. TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA DE DIAMETRO EXTERIOR MÍNIMO 160 MM, INCLUIDO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES, COLOCACIÓN DEL TUBO SOBRE LECHO DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TAMBIÉN INCLUIDO.			
001010	0,0020 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0422	
001060	0,0030 H.	PEON.	17,4400	0,0523	
034001	0,0010 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,0417	
129016	1,0000 M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 160 MM. EXTERIOR.	4,1000	4,1000	
215112	0,0450 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	2,0903	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,3300	0,1266	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	6,4500	0,3870	
COSTE UNITARIO TOTAL					6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
510001SV	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA. BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, Y			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COMPACTACION.					
001010	0,0160 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3378	
001060	0,0300 H.	PEON.	17,4400	0,5232	
015001	0,0200 H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	46,9800	0,9396	
031004	0,1127 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	4,1361	
033003	0,0200 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,9700	0,5794	
041003	0,0200 H.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	59,2200	1,1844	
218001	1,0930 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL.	18,3100	20,0128	
280001	0,1000 M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,4000	0,0400	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,7500	0,5550	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	28,3100	1,6986	
COSTE UNITARIO TOTAL					30,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS					
530001_	T.	EMULSION BITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP EN RIEGO IMPRIMACION EMULSION BITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP, EMPLEADO EN RIEGO DE IMPRIMACION.			
001030	0,1492 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,1287	
001060	4,1000 H.	PEON.	17,4400	71,5040	
073001	2,2975 H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	23,1700	53,2331	
214131_	1.050,0000 KG	EMULSION ABITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP (ANTIGUA ECL-1).	0,2800	294,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	421,8700	8,4374	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	430,3000	25,8180	
COSTE UNITARIO TOTAL					456,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
531003_	T.	EMULSION BITUMINOSA TERMOADHERENTE C60B3 TER EN RIEGO DE ADHERENCIA EMULSION BITUMINOSA TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER, EMPLEADA EN RIEGO DE ADHERENCIA.			
001030	0,5630 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	11,8061	
001060	5,5000 H.	PEON.	17,4400	95,9200	
073001	5,5000 H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	23,1700	127,4350	
085001	1,5194 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	9,2987	
214113_	500,0000 KG	EMULSION BITUMINOSA TERMOADHERENTE C60B3 TER	0,5600	280,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	524,4600	10,4892	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	534,9500	32,0970	
COSTE UNITARIO TOTAL					567,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
532001SV	T.	EMULSION ASFALTICA TIPO C60B3 CUR, EMPLEADO EN RIEGO DE CURADO. EMULSION ASFALTICA TIPO C60B3 CUR, EMPLEADO EN RIEGO DE CURADO.			
001030	0,3095 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	6,4902	
001060	1,3000 H.	PEON.	17,4400	22,6720	
073001	3,0000 H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	23,1700	69,5100	
085001	2,5000 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	15,3000	
214111	1.050,0000 kg	EMULSION ASFALTICA TIPO C60B3	0,2800	294,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	407,9700	8,1594	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	416,1300	24,9678	
COSTE UNITARIO TOTAL					441,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
535102SV	T.	BETUN B-50/70 EN MEZCLAS BITUMIN. EN CALIENTE BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.			
033003	0,3547 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,9700	10,2757	
211003	1.000,0000 kg	BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70.	0,4700	470,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	480,2800	9,6056	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	489,8800	29,3928	
COSTE UNITARIO TOTAL					519,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
535700SV	T	BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS, BM-3c. BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS, BM-3C, EMPLEADO EN MB DISCONTINUA EN CALIENTE PARA CAPAS DE RODADURA DE PEQUEÑO ESPESOR.			
033003	0,9300 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	28,9700	26,9421	
212010D	1.000,0000 t	BETÚN ASFÁLTICO CON POLÍMEROS.	0,5400	540,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	566,9400	11,3388	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	578,2800	34,6968	

COSTE UNITARIO TOTAL			612,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

537001SV	T.	FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR			
202031	1,0000 T.	CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR.	114,4000	114,4000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	114,4000	2,2880	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	116,6900	7,0014	

COSTE UNITARIO TOTAL			123,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

542011SV	T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC SURF 16 D OFITICO (ANTIGUO D-12) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF D (ANTIGUO D-12)CON ARIDO OFITICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0158 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3335	
001030	0,0500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,0485	
001060	0,0800 H.	PEON.	17,4400	1,3952	
013002	0,0152 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	0,6849	
031004	0,1976 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	7,2519	
043002	0,0287 H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,7000	1,0533	
044003	0,0286 H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,9800	1,0862	
062001	0,0118 H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,7200	3,8435	
069001	0,0285 H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	45,0600	1,2842	
085001	0,0073 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0447	
222002	0,9200 T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	26,1600	24,0672	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	42,0900	0,8418	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	42,9300	2,5758	

COSTE UNITARIO TOTAL			45,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			

542101SV	T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC SURF 16 S OFITICO (ANTIGUO S-12) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF S (ANTIGUO S-12) CON ARIDO OFITICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0100 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2111	
001030	0,0258 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,5410	
001060	0,1000 H.	PEON.	17,4400	1,7440	
013002	0,0180 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	0,8111	
031004	0,1510 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	5,5417	
043002	0,0230 H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,7000	0,8441	
044003	0,0235 H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,9800	0,8925	
062001	0,0128 H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,7200	4,1692	
069001	0,0310 H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	45,0600	1,3969	
085001	0,0150 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0918	
222002	0,9350 T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	26,1600	24,4596	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,7000	0,8140	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	41,5200	2,4912	

COSTE UNITARIO TOTAL			44,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS			

542110SV	T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S CALIZO (ANTIGUO S-20) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (ANTIGUO S-20) CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0200 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4222	
001030	0,0400 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,8388	
001060	0,1045 H.	PEON.	17,4400	1,8225	
013002	0,0148 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	0,6669	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
031004	0,2048 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	7,5162	
043002	0,0285 H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,7000	1,0460	
044003	0,0284 H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,9800	1,0786	
062001	0,0122 H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,7200	3,9738	
069001	0,0283 H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	45,0600	1,2752	
085001	0,0056 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0343	
222010	1,4000 T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 20 MM. MAX.	11,7800	16,4920	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	35,1700	0,7034	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	35,8700	2,1522	

COSTE UNITARIO TOTAL			38,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS			

542120SV	T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S CALIZO (ANTIGUO S-25) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S (ANTIGUO S-25) CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0120 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2533	
001030	0,0250 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,5243	
001060	0,0750 H.	PEON.	17,4400	1,3080	
013002	0,0103 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	0,4641	
031004	0,1341 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	4,9215	
043002	0,0195 H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,7000	0,7157	
044003	0,0194 H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,9800	0,7368	
062001	0,0080 H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,7200	2,6058	
069001	0,0192 H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	45,0600	0,8652	
085001	0,0040 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0245	
222020	0,8750 T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 25 MM. MAX.	25,4600	22,2775	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	34,7000	0,6940	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	35,3900	2,1234	

COSTE UNITARIO TOTAL			37,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			

542700SVD	T	SUPLEMENTO POR ADITIVO PARA COLOREAR MEZCLAS BITUMINOSAS SUPLEMENTO POR ADITIVO PARA COLOREAR MEZCLAS BITUMINOSAS			
001050	0,0253 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,4478	
214200	0,0400 T	OXIDO DE HIERRO PARA COLOREAR MEZCLAS BITUM. FRIO	504,8500	20,1940	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,6400	0,4128	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	21,0500	1,2630	

COSTE UNITARIO TOTAL			22,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			

543501SV	T.	MICROAGLOMERADO DISCONT. EN CALIENTE BBTM 11A OFITICO (ANTIGUO F-10) MICROAGLOMERADO EN CALIENTE DISCONTINUO TIPO BBTM 11A CON ARIDO OFITICO (ANTIGUO F-10), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
001010	0,0200 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4222	
001030	0,0254 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,5326	
001060	0,0550 H.	PEON.	17,4400	0,9592	
013002	0,0200 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	0,9012	
031004	0,1160 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	4,2572	
043002	0,0500 H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	36,7000	1,8350	
044003	0,0500 H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	37,9800	1,8990	
062001	0,0120 H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	325,7200	3,9086	
069001	0,0500 H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	45,0600	2,2530	
085001	0,0040 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0245	
222002	1,0000 T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	26,1600	26,1600	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	43,1500	0,8630	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	44,0200	2,6412	

COSTE UNITARIO TOTAL			46,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

547006SV	M2	FRESADO FIRME BITUMINOSO 6 CM ESPESOR FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
001030	0,0100 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,2097	
001050	0,0165 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,2921	
013002	0,0150 H.	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V.	45,0600	0,6759	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
031001	0,0340 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,7857	
087002	0,0345 H.	FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 200CV 600MM.	22,2000	0,7659	
291001	0,0600 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	0,1500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,8800	0,0576	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	2,9400	0,1764	
COSTE UNITARIO TOTAL				3,11	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

570201SV	M.	BORDILLO PREF. HORMIGON ACHAFLANADO 15X25 CM BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON, ACHAFLANADO, DE15 CM DE ANCHURA EN LA PARTE SUPERIOR Y 25 CM DE ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.			
001010	0,0105 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2217	
001030	0,1500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,1455	
001060	0,4000 H.	PEON.	17,4400	6,9760	
111201	0,9821 M.	BORDILLO PREF. HORM. ACHAFLANADO 15 X 25 CM.	3,9200	3,8498	
215112	0,0689 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	3,2004	
216001	0,0589 M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,7200	6,2269	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,6200	0,4724	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	24,0900	1,4454	
COSTE UNITARIO TOTAL				25,54	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

570350SV	M.	BORDILLO PREF. HORM. MONTABLE RANURADO 25 CM BORDILLO MONTABLE RANURADO, PREFABRICADO DE HORMIGON EN ISLETAS DE 25 CM DE ANCHO EN LA BASE Y 15 CM DE ALTO, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.			
001010	0,0150 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3167	
001030	0,0800 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,6776	
001060	0,3245 H.	PEON.	17,4400	5,6593	
034001	0,0100 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,4165	
111352	1,0000 M.	BORDILLO PREF.HORM. ISLETAS 25 CM ANCHO,15 CM ALTO	5,7600	5,7600	
215112	0,0960 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	4,4592	
216001	0,0900 M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,7200	9,5148	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,8000	0,5560	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	28,3600	1,7016	
COSTE UNITARIO TOTAL				30,06	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS					

570351SV_	M.	BORDILLO PREF. HORM. MONTABLE 25 CM CORONACION TERRAPLEN BORDILLO MONTABLE PREFABRICADO DE HORMIGON EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN DE 25 CM DE ANCHO EN LA BASE Y 13 CM DE ALTO, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.			
001010	0,0150 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3167	
001030	0,0800 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,6776	
001060	0,3245 H.	PEON.	17,4400	5,6593	
034001	0,0100 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,4165	
111353_	1,0000 M.	BORDILLO PREF.HORM. CORONACIÓN TERRAP. 25 CM ANCHO,13 CM ALTO	5,1200	5,1200	
215112	0,0960 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	4,4592	
216001	0,0900 M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,7200	9,5148	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,1600	0,5432	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	27,7100	1,6626	
COSTE UNITARIO TOTAL				29,37	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					

570600SV	M.	BORDILLO DE JARDÍN. BORDILLO RECTO DE JARDÍN, DE 8 CM DE ANCHURA Y 20 CM DE ALTURA, CON TERMINACIÓN SUPERIOR SEMICIRCULAR, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA.			
001010	0,0140 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2955	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001030	0,0810 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,6986	
001060	0,3100 H.	PEON.	17,4400	5,4064	
034001	0,0100 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,4165	
111700D	0,9786 m	BORDILLO RECTO DE JARDÍN.	7,0400	6,8893	
215112	0,0734 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	3,4094	
216001	0,0059 M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,7200	0,6237	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,7400	0,3748	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	19,1100	1,1466	
COSTE UNITARIO TOTAL				20,26	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

572001SV	M2	BALDOSA HIDRAULICA 4 CM ESPESOR Y S<0,15 M2 BALDOSA HIDRAULICA DE HASTA 4 CM DE ESPESOR,RECIBIDA CON MORTERO Y TAMAÑO UNITARIO MENOR DE 0,15 M2.			
001010	0,0187 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3948	
001050	0,0455 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,8054	
216001	0,0300 M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1).	105,7200	3,1716	
220200	1,0000 M2	BALDOSA HIDRAULICA E<=4 CM Y TAMAÑO <=0,15 M2.	14,1500	14,1500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,5200	0,3704	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	18,8900	1,1334	
COSTE UNITARIO TOTAL				20,03	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS					

600103SV	KG	ACERO ARMADURAS BARRAS CORRUGADAS B500S ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS,TIPO B500SPARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO,INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.			
001010	0,0100 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2111	
001050	0,0180 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,3186	
026010	0,0028 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	0,1823	
240102	1,0300 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	0,6695	
256001	0,0100 KG	ALAMBRE COSIDO MALLA PROTECCION	1,0000	0,0100	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,3900	0,0278	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1,4200	0,0852	
COSTE UNITARIO TOTAL				1,50	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

600105SVD	KG	ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS DE ANCLAJE PASIVAS. ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS DE ANCLAJE PASIVAS B500SD, TIPO "GEWI" O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE ARANDELAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS, TOTALMENTE COLOCADO.			
001010	0,0100 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2111	
001050	0,0180 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,3186	
026010	0,0280 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	1,8234	
249001	1,0000 kg	ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. <= 8 M	2,2100	2,2100	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,5600	0,0912	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	4,6500	0,2790	
COSTE UNITARIO TOTAL				4,93	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

610105SV_	M3	HORM. CICLOPEO CON HM-20/SPBF/25/I HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I			
001030	0,1543 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,2357	
001060	0,3500 H.	PEON.	17,4400	6,1040	
034001	0,1544 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	6,4308	
035001	0,0800 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	6,5808	
048001	0,1555 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,2519	
215101_	1,0000 M3	HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I.	51,3700	51,3700	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	73,9700	1,4794	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	75,4500	4,5270	
COSTE UNITARIO TOTAL				79,98	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
610121SV	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO. HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.			
001030	0,1543 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,2357	
001060	0,3500 H.	PEON.	17,4400	6,1040	
034001	0,1544 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	6,4308	
035001	0,1609 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	13,2356	
048001	0,1555 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,2519	
215111	1,0500 M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	57,2250	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	86,4800	1,7296	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	88,2100	5,2926	
COSTE UNITARIO TOTAL				93,51	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

610122SV	M3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO, LIMPIEZA HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, LIMPIEZA.			
001030	0,1980 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	4,1521	
001060	0,4000 H.	PEON.	17,4400	6,9760	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
035001	0,1530 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	12,5858	
048001	0,1484 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,2404	
215112	1,1200 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	52,0240	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	80,1400	1,6028	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	81,7500	4,9050	
COSTE UNITARIO TOTAL				86,65	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

610253SV	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO. CIMENTACIONES HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.			
001030	0,1265 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	2,6527	
001060	0,2300 H.	PEON.	17,4400	4,0112	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
035001	0,1000 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	8,2260	
048001	0,1000 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,1620	
215203	1,0500 M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	70,3400	73,8570	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	93,0700	1,8614	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	94,9400	5,6964	
COSTE UNITARIO TOTAL				100,63	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

610261SV	M3	HORM. HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y 300 KG CEMENTO HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS TIPO HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 300 KG, COLOCADO.			
001030	0,1875 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,9319	
001060	0,3000 H.	PEON.	17,4400	5,2320	
034001	0,0800 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	3,3320	
035001	0,0800 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	6,5808	
048001	0,1000 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,1620	
215205	1,0500 M3	HORM. HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y 300 KG CEMENTO	67,4400	70,8120	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	90,0500	1,8010	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	91,8500	5,5110	
COSTE UNITARIO TOTAL				97,36	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

610373SV	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO. ALZADOS HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.			
-----------------	-----------	---	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001030	0,2000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	4,1940	
001060	0,3470 H.	PEON.	17,4400	6,0517	
034001	0,1333 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	5,5519	
035001	0,1373 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	11,2943	
048001	0,1309 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,2121	
215203	1,0500 M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	70,3400	73,8570	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	101,1600	2,0232	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	103,1800	6,1908	

COSTE UNITARIO TOTAL **109,38**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

610381SV	M3	HORM. HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y 300 KG CEM. HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 300 KG, COLOCADO.			
001030	0,1975 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	4,1416	
001060	0,3000 H.	PEON.	17,4400	5,2320	
034001	0,0900 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	3,7485	
035001	0,0900 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	7,4034	
048001	0,1000 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,1620	
215205	1,0500 M3	HORM. HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y 300 KG CEMENTO	67,4400	70,8120	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	91,5000	1,8300	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	93,3300	5,5998	

COSTE UNITARIO TOTAL **98,93**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

610581SV	M3	HORM. HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y 300 KG CEM. HORMIGON ARMADO EN VIGAS Y LOSAS NO PRETENSADAS TIPO HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 300 KG, COLOCADO.			
001030	0,1870 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,9214	
001060	0,2500 H.	PEON.	17,4400	4,3600	
034001	0,0900 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	3,7485	
035001	0,0900 H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	7,4034	
048001	0,1000 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,1620	
215205	1,0500 M3	HORM. HA-30/SPBF/25/IIIIAHEIIAI Y 300 KG CEMENTO	67,4400	70,8120	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	90,4100	1,8082	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	92,2200	5,5332	

COSTE UNITARIO TOTAL **97,75**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

610801DSV	M2.	HORMIGÓN DE ISLETAS MEDIANTE HORMIGÓN IMPRESO. HORMIGÓN DE ISLETAS MEDIANTE HORMIGÓN IMPRESO PARA PROPORCIONAR ACABADO RUGOSO ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMINADO.			
001010	0,0083 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,1752	
001030	0,0100 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,2097	
001060	0,0100 H.	PEON.	17,4400	0,1744	
034001	0,0250 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	1,0413	
215319D	1,0000 M2.	HORMIGÓN IMPRESO ANTIDESLIZANTE.	43,0000	43,0000	
240102	3,3000 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	2,1450	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	46,7500	0,9350	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	47,6800	2,8608	

COSTE UNITARIO TOTAL **50,54**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

617002SVD_	M2	SEMILOSA PREF. PARA ENCOFRADO PERDIDO 6 CM SEMILOSA PREFABRICADA PARA ENCOFRADO PERDIDO DE LOSA SUPERIOR DE TABLERO DE VIGAS, SEGÚN PLANOS TOTALMENTE COLOCADA.			
001010	0,0025 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0528	
001030	0,0300 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,6291	
001060	0,0500 H.	PEON.	17,4400	0,8720	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
026010	0,0105 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	0,6838		658002SV	T.	ESCOLLERA TAMAÑO SUPERIOR 200 KG, PROTEC. TALUDES				
122011D	1,0000 m2	LOSA ENCOF. PERDIDO 6 CM PRETENSADO.	132,0000	132,0000				ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 200 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.				
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	134,2400	2,6848		001010	0,0040 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0844		
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	136,9200	8,2152		001030	0,0300 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,6291		
						001060	0,0600 H.	PEON.	17,4400	1,0464		
						014011	0,0430 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	2,3525		
						031005	0,0430 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	48,2800	2,0760		
						226001	1,0000 T.	PIEDRA PARA ESCOLLERA	12,5000	12,5000		
						%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,6900	0,3738		
						%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	19,0600	1,1436		

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
056001	0,0400 H.	EQUIPO BULONADOR CON COMPRESOR.	30,7700	1,2308	
086004	0,0600 H.	COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.	14,1600	0,8496	
093002	0,0500 H.	EQUIPO TESA-BARRAS C/CILINDROS Y BOMBAS HIDRAUL.	24,6200	1,2310	
216100	0,0005 M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	52,2400	0,0261	
249001	6,3000 kg	ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. <= 8 M	2,2100	13,9230	
249050	0,5000 KG	RESINA PARA ANCLAJE DE BULONES	4,5500	2,2750	
249101	0,1000 UD	P.P. CABEZA ANCLAJE BARRA, MANGUITOS, DADO, Y TODO	75,7300	7,5730	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,2800	0,6456	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	32,9300	1,9758	

COSTE UNITARIO TOTAL 34,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

675101	M.	ANCL.MONOBARRA D=32 MM 45 T PLACA 200X35 MM L>8 ANCLAJE MONOBARRA ACERO FY= 900/1030 CORRUGADO ROSCA=32 MM, CARGA SERV. HASTA 45T PLACA ANCL. 200X35 MM LONGITUD>8M P.P. EQUIPO PERFOR. VAINAS, SEPARAD., CA-BEZA, INYECC. MORTERO CEMENTO Y PROTECCION CABEZA.			
001010	0,0495 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,0449	
001030	0,2700 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	5,6619	
001040	0,2938 H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,0500	5,5969	
001050	0,8350 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	14,7795	
016100	0,4916 H.	MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA	0,5800	0,2851	
018010	0,2785 H.	CARRO PERFORADOR 50 CV	42,4900	11,8335	
086004	0,2720 H.	COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.	14,1600	3,8515	
093002	0,1501 H.	EQUIPO TESA-BARRAS C/CILINDROS Y BOMBAS HIDRAUL.	24,6200	3,6955	
216100	0,0011 M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	52,2400	0,0575	
249007	6,3000 KG	ACERO FY900 BARRAS ANCLAJE DOBLE PROTEC. > 8 M	2,7600	17,3880	
249101	0,0700 UD	P.P. CABEZA ANCLAJE BARRA, MANGUITOS, DADO, Y TODO	75,7300	5,3011	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	69,5000	1,3900	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	70,8900	4,2534	
COSTE UNITARIO TOTAL				75,14	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

677036	M3	MADERA DE PINO TRATADO DE 15X6, INCLUSO P.P. DE TALADROS, ANCLAJES MADERA DE PINO TRATADO DE 15X6 MM PARA PASO DE ANIMALES EN ESTRUCTURAS DE FÁBRICA, INCLUSO P.P. DE TALADROS, ANCLAJES GALVANIZADOS, TOTALMENTE ACABADA Y PUESTA EN OBRA.			
001030	4,6655 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	97,8355	
001040	4,8522 H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,0500	92,4344	
001060	4,8570 H.	PEON.	17,4400	84,7061	
025001	2,0000 H.	CAMION FURGONETA.	15,1900	30,3800	
240102	0,1780 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	0,1157	
286102	1,0000 M3	MADERA DE TEKA,TABLON 36 MM TRATADA ACEITE Y HERRA	1.334,4100	1.334,4100	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.639,8800	32,7976	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1.672,6800	100,3608	
COSTE UNITARIO TOTAL				1.773,04	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

680010SV	M2	ENCOFRADO Y DES. RECTO VISTO ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACIÓN, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUJECIÓN, ARRIOSTRAMIENTOS Y APEOS O SOPORTES NECESARIOS PARA EL MONTAJE, ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, INCLUIDOS LOS BERENJENOS Y CUADRADILLOS, ENCOFRADOS DE JUNTAS DE TODO TIPO, PASAMUROS Y CAJETINES, ASÍ COMO EL DESMONTAJE Y RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES, SEAN O NO REUTILIZABLES Y EL TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL CORRECTAMENTE EJECUTADO			
001010	0,0105 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2217	

001030	0,2000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	4,1940	
001060	0,2000 H.	PEON.	17,4400	3,4880	
026010	0,0220 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	1,4326	
145001	0,1000 L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	5,0000	0,5000	
150300	1,0000 UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	1,2000	1,2000	
286003	1,0000 M2	MADERA ENCOFRADO VISTO COMPLETO.	16,7500	16,7500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,7900	0,5558	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	28,3400	1,7004	

COSTE UNITARIO TOTAL 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

680011SV	M2	ENCOFRADO Y DES. RECTO OCULTO ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACIÓN, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUJECIÓN, ARRIOSTRAMIENTOS Y APEOS O SOPORTES NECESARIOS PARA EL MONTAJE, ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, INCLUIDOS LOS BERENJENOS Y CUADRADILLOS, ENCOFRADOS DE JUNTAS DE TODO TIPO, PASAMUROS Y CAJETINES, ASÍ COMO EL DESMONTAJE Y RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES, SEAN O NO REUTILIZABLES Y EL TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL CORRECTAMENTE EJECUTADO.			
001010	0,0130 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2744	
001030	0,2600 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	5,4522	
001060	0,2600 H.	PEON.	17,4400	4,5344	
026010	0,0985 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	6,4143	
145001	0,1500 L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	5,0000	0,7500	
150300	1,0000 UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	1,2000	1,2000	
286002	1,0000 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	4,5500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,1800	0,4636	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	23,6400	1,4184	

COSTE UNITARIO TOTAL 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

680020SV	M2	ENCOFRADO Y DES. CURVO VISTO ENCOFRADO CURVO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACIÓN, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUJECIÓN, ARRIOSTRAMIENTOS Y APEOS O SOPORTES NECESARIOS PARA EL MONTAJE, ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, INCLUIDOS LOS BERENJENOS Y CUADRADILLOS, ENCOFRADOS DE JUNTAS DE TODO TIPO, PASAMUROS Y CAJETINES, ASÍ COMO EL DESMONTAJE Y RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES, SEAN O NO REUTILIZABLES Y EL TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL CORRECTAMENTE EJECUTADO.			
001010	0,0500 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,0555	
001030	0,6105 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	12,8022	
001060	0,7000 H.	PEON.	17,4400	12,2080	
026010	0,0688 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	4,4803	
145001	0,1000 L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	5,0000	0,5000	
150300	1,0000 UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	1,2000	1,2000	
286003	1,0000 M2	MADERA ENCOFRADO VISTO COMPLETO.	16,7500	16,7500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	49,0000	0,9800	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	49,9800	2,9988	

COSTE UNITARIO TOTAL 52,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

681200D	UD	CASTILLETE DE DIMENSIONES INFERIORES A 3X3 M Y ALTURA HASTA 7 M CASTILLETE DE DIMENSIONES INFERIORES A 3X3 M Y ALTURA HASTA 7 M			
001010	0,5800 H.	CAPATAZ.	21,1100	12,2438	
001030	0,8264 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	17,3296	
001050	0,9456 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	16,7371	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
026010	0,0931 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	6,0627	
151100D	1,0000 UD	CASTILLETE	210,0000	210,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	262,3700	5,2474	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	267,6200	16,0572	

COSTE UNITARIO TOTAL				283,68	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

684100SV	M2	LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. LAMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COMPLETA, COMPUESTA POR LAMINA DE NODULOS DE POLIETILENO A.D., LAMINA DESLIZANTE DE POLIETILENO DE SEPARACIÓN Y UN FILTRO GEOTEXTIL, INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN MEDIANTE CLAVOS DE FIJACIÓN O BULONES DE DISPARO Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES ENTRE ROLLOS, BANDA ADHESIVA EN JUNTAS, PERFIL EN BORDE SUPERIOR Y CUALQUIER TRABAJO, MAQUINARIA, MATERIAL O ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.			
001030	0,1240 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	2,6003	
001060	0,2087 H.	PEON.	17,4400	3,6397	
288100	1,0000 M2	LAMINA POLIETILENO DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F.	6,6500	6,6500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,8900	0,2578	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	13,1500	0,7890	

COSTE UNITARIO TOTAL				13,94	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

689001	M2	IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE.			
001010	0,0060 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,1267	
001060	0,0420 H.	PEON.	17,4400	0,7325	
073001	0,0100 H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	23,1700	0,2317	
085001	0,0060 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0367	
146100	0,3600 L.	CAUCHO NATURAL EN POLVO.	7,3600	2,6496	
146110	1,0000 M2	MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.	2,1700	2,1700	
202031	0,0260 T.	CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR.	114,4000	2,9744	
211003	8,0000 kg	BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70.	0,4700	3,7600	
214131_	2,0000 KG	EMULSION ABITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP (ANTIGUA ECL-1).	0,2800	0,5600	
222001	0,0600 T.	MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	10,3300	0,6198	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,8600	0,2772	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	14,1400	0,8484	

COSTE UNITARIO TOTAL				14,99	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

690015SV	M2	IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 1,5 KG/M2 IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON DOTACION 1,5 KG/M2.			
001010	0,0010 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0211	
001030	0,0010 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0210	
001050	0,0045 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,0797	
086002	0,0040 H.	COMPRESOR DIESEL DE 7 M3/MIN.	6,1100	0,0244	
089001	0,0080 H.	EQUIPO AIRLESS.	10,5200	0,0842	
089100	0,0040 H.	EQUIPO DE CHORREADO.	9,1700	0,0367	
217005	0,0100 T.	ARENA SILICEA.	9,0100	0,0901	
262001	1,5000 KG	PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ.	1,2600	1,8900	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,2500	0,0450	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	2,2900	0,1374	

COSTE UNITARIO TOTAL				2,43	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

691702SV	M.	JUNTA CONSTR.C/CONTINUIDAD ESTRUCTURAL PVC 200 MM JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR BANDA DE PVC DE 200 MM DE ANCHURA.			
----------	----	--	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001030	0,1260 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	2,6422	
001060	0,3948 H.	PEON.	17,4400	6,8853	
149520	1,0000 M.	JUNTA DE PVC DE 200 MM	10,7500	10,7500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,2800	0,4056	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	20,6800	1,2408	

COSTE UNITARIO TOTAL				21,92	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

693200SV_	M	COLOCACION DE VIGAS DE ACERO COLOCACION DE VIGAS DE ACERO			
001030	0,2500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	5,2425	
001060	0,6360 H.	PEON.	17,4400	11,0918	
026019	0,4000 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 500T.	708,0600	283,2240	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	299,5600	5,9912	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	305,5500	18,3330	

COSTE UNITARIO TOTAL				323,88	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

694101_	UD	PASADOR G25 H14 CON 50 CM DE PROF. PARA 20 KN PASADOR DESLIZANTE PARA ESFUERZOS CORTANTES EN JUNTAS DE DILATACIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN, DE 25 MM DE DIÁMETRO, DEL TIPO TITAN G-25-0 O SIMILAR, H14 CON 50 CM DE PROFUNDIDAD PARA UN ESFUERZO CORTANTE DE 20 KN, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, CON ARMADURA DE REFUERZO, CAMISA DE PVC, DESLIZADOR DE AJUSTE, DISCO DE FIJACIÓN Y CÁPSULA DE CENTRAJE, INCLUIDO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN.			
001010	0,0300 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,6333	
001050	0,0400 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,7080	
026010	0,0164 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	1,0680	
149002_	1,0000 UD.	PASADOR DE 25 MM DE DIÁMETRO DE ACERO GALV TIPO TITAN G-25-0 H=14 20 KN	3,3200	3,3200	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,7300	0,1146	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	5,8400	0,3504	

COSTE UNITARIO TOTAL				6,19	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

695100D	UD	DIA DE EQUIPO DE ENSAYO PARA PRUEBA DE CARGA DIA DE EQUIPO DE ENSAYO PARA PRUEBA DE CARGA			
001010	4,0000 H.	CAPATAZ.	21,1100	84,4400	
001030	8,0000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	167,7600	
001060	8,0000 H.	PEON.	17,4400	139,5200	
026011	3,3308 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T.	96,5500	321,5887	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	713,3100	14,2662	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	727,5700	43,6542	

COSTE UNITARIO TOTAL				771,23	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

695106D	UD	CAMION CARGADO AL DIA PARA REALIZACION DE PRUEBA D CAMION CARGADO AL DIA PARA REALIZACION DE PRUEBA DE CARGA			
001010	4,0000 H.	CAPATAZ.	21,1100	84,4400	
001030	8,0000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	167,7600	
031001	4,2080 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	97,2469	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	349,4500	6,9890	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	356,4400	21,3864	

COSTE UNITARIO TOTAL				377,82	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
697020SV	M.		BARANDILLA METALICA TIPO B COLUMNAS CADA 2 M			
			BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA, MODELO B, CON COLUMNAS CADA 2,00 M.			
001010	0,2028	H.	CAPATAZ.	21,1100	4,2811	
001030	0,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	10,4850	
001060	0,5600	H.	PEON.	17,4400	9,7664	
025001	0,6000	H.	CAMION FURGONETA.	15,1900	9,1140	
096001	0,6000	H.	EQUIPO AUTONOMO DE SOLDADURA.	2,4400	1,4640	
184140	0,5000	UD	PLACA ANCLAJE BARRERA SEG. O.F.	8,4200	4,2100	
185011	1,0000	M.	BARANDILLA METAL.ACERAS TIPOA 1,0M COLUMNAS 2,0M	33,4700	33,4700	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	72,7900	1,4558	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	74,2500	4,4550	
COSTE UNITARIO TOTAL					78,70	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
700010SV_	M.		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE A=10 CM			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0211	
001030	0,0030	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0629	
001060	0,0030	H.	PEON.	17,4400	0,0523	
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,6900	0,0287	
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	8,2400	0,0082	
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,2500	0,0073	
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0061	
277001	0,2800	kg	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,8700	0,5236	
278001	0,0600	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,8000	0,0480	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,7600	0,0152	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,7700	0,0462	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,82	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
700015SV_	M.		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE A=15 CM			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 15 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0422	
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0839	
001060	0,0040	H.	PEON.	17,4400	0,0698	
081001	0,0013	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,6900	0,0373	
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	8,2400	0,0082	
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,2500	0,0073	
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0061	
277001	0,4200	kg	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,8700	0,7854	
278001	0,0900	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,8000	0,0720	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,1100	0,0222	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,1300	0,0678	
COSTE UNITARIO TOTAL					1,20	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
700030SV_	M.		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE A=30 CM			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 30 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0211	
001030	0,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0210	
001060	0,0020	H.	PEON.	17,4400	0,0349	
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,6900	0,0287	
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	8,2400	0,0082	
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,2500	0,0073	
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,0061	
277001	0,8400	kg	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,8700	1,5708	
278001	0,1800	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,8000	0,1440	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,8400	0,0368	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,8800	0,1128	
COSTE UNITARIO TOTAL					1,99	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
700110SV_	M.		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL A=10 CM			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0013	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0274	
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0839	
001060	0,0040	H.	PEON.	17,4400	0,0698	
081001	0,0013	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,6900	0,0373	
083001	0,0013	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,2500	0,0094	
276001	0,0700	kg	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	5,5300	0,3871	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,6100	0,0122	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,6300	0,0378	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,66	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
700115SV_	M.		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL A=15 CM			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 15 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0211	
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0839	
001060	0,0050	H.	PEON.	17,4400	0,0872	
081001	0,0012	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,6900	0,0344	
083001	0,0012	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,2500	0,0087	
276001	0,1000	kg	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	5,5300	0,5530	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,7900	0,0158	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,8000	0,0480	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,85	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
700130SV_	M.		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL A=30 CM			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 30 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0422	
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0419	
001060	0,0020	H.	PEON.	17,4400	0,0349	
081001	0,0023	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	28,6900	0,0660	
083001	0,0023	H.	TRICICLO REPARTE-CONOS.	7,2500	0,0167	
276001	0,2160	kg	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	5,5300	1,1945	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,4000	0,0280	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,4200	0,0852	
COSTE UNITARIO TOTAL					1,51	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
700500SV_	M2		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA LINEAS TRANSVERSALES			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONESCEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0375	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,7916	
001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,1455	
001060	0,3360	H.	PEON.	17,4400	5,8598	
082001	0,0970	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	8,2400	0,7993	
085001	0,0970	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,5936	
277001	2,8000	kg	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,8700	5,2360	
278001	0,6000	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,8000	0,4800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	16,9100	0,3382	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	17,2400	1,0344	
COSTE UNITARIO TOTAL					18,28	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
700600SV_	M2		MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL LINEAS TRANSVERSALES			
			MARCA VIAL DE TIPO II(RR) CONVENCIONAL EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.			
001010	0,0480	H.	CAPATAZ.	21,1100	1,0133	
001030	0,1600	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	3,3552	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001060	0,2000 H.	PEON.	17,4400	3,4880	
085001	0,0710 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,4345	
276001	0,7200 kg	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	5,5300	3,9816	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,2700	0,2454	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	12,5200	0,7512	

COSTE UNITARIO TOTAL

13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

701005SV_	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 TRIANG. L=135 CM SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO.			
001010	0,1066 H.	CAPATAZ.	21,1100	2,2503	
001030	0,7500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	15,7275	
001060	0,9000 H.	PEON.	17,4400	15,6960	
031001	0,5150 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	11,9017	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
189005_	1,0000 UD	SEÑAL RETROR. CLASE RA2 TRIANG. 135 CM LADO.	104,5200	104,5200	
189101	3,3000 M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	44,6160	
215112	0,1750 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	8,1288	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	207,0100	4,1402	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	211,1500	12,6690	

COSTE UNITARIO TOTAL

223,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

701005_	UD	SEÑALRETRORREFLECTANTE CLASE RA2 TRIANG. L=135 CM SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO.			
001010	0,1066 H.	CAPATAZ.	21,1100	2,2503	
001030	0,7500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	15,7275	
001060	0,9000 H.	PEON.	17,4400	15,6960	
031001	0,5150 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	11,9017	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
189005_	1,0000 UD	SEÑAL RETROR. CLASE RA2 TRIANG. 135 CM LADO.	104,5200	104,5200	
189101	3,3000 M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	44,6160	
215112	0,1750 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	8,1288	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	207,0100	4,1402	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	211,1500	12,6690	

COSTE UNITARIO TOTAL

223,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

701014SV_	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCUL. D=90 CM SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO.			
001010	0,2070 H.	CAPATAZ.	21,1100	4,3698	
001030	0,8500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	17,8245	
001060	0,9000 H.	PEON.	17,4400	15,6960	
031001	0,5940 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	13,7273	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
189014_	1,0000 UD	SEÑAL RETROR. CLASE RA2 CIRCUL. 90 CM DIAM.	88,3800	88,3800	
189101	3,3000 M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	44,6160	
215112	0,1750 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	8,1288	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	196,9100	3,9382	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	200,8500	12,0510	

COSTE UNITARIO TOTAL

212,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

701014_	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CIRCUL. D=90 CM SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO.			
001010	0,2070 H.	CAPATAZ.	21,1100	4,3698	
001030	0,8500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	17,8245	
001060	0,9000 H.	PEON.	17,4400	15,6960	
031001	0,5940 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	13,7273	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
189014_	1,0000 UD	SEÑAL RETROR. CLASE RA2 CIRCUL. 90 CM DIAM.	88,3800	88,3800	
189101	3,3000 M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	44,6160	
215112	0,1750 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	8,1288	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	196,9100	3,9382	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	200,8500	12,0510	

COSTE UNITARIO TOTAL

212,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

701024_	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 OCTO. L= 90 CM. SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, OCTOGONAL DE 90 CM DE LADO.			
001010	0,7550 H.	CAPATAZ.	21,1100	15,9381	
001030	1,4060 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	29,4838	
001060	1,4060 H.	PEON.	17,4400	24,5206	
031001	0,6770 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	15,6455	
189024	1,0000 UD	SEÑAL RETROR CLASE RA2 OCTOG. 90 CM LADO.	88,3800	88,3800	
189101	3,3000 M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	44,6160	
215112	0,1750 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	8,1288	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	226,7100	4,5342	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	231,2500	13,8750	

COSTE UNITARIO TOTAL

245,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

701034SV_	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CUAD. L= 90 CM. SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE 90 CM DE LADO.			
001010	0,3605 H.	CAPATAZ.	21,1100	7,6102	
001030	1,0000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	20,9700	
001060	1,1000 H.	PEON.	17,4400	19,1840	
031001	0,7562 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	17,4758	
034001	0,0500 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
189034_	1,0000 UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 CUADR. 90 CM LADO.	88,3600	88,3600	
189101	3,3000 M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	44,6160	
215112	0,1750 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	8,1288	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	208,4300	4,1686	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	212,6000	12,7560	

COSTE UNITARIO TOTAL

225,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

701044_	UD	SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 RECT. L= 90X135 SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, RECTANGULAR DE 90 X 135 CM DE LADO.			
001010	0,8645 H.	CAPATAZ.	21,1100	18,2496	
001030	1,3557 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	28,4290	
001060	1,4052 H.	PEON.	17,4400	24,5067	
031001	0,6747 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	15,5923	
189044	1,0000 UD	SEÑAL RETROR. CLASE RA2 RECTANG. 135 X 90 CM.	99,1000	99,1000	
189101	4,0000 M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	54,0800	
215112	0,1750 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	8,1288	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	248,0900	4,9618	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	253,0500	15,1830	

COSTE UNITARIO TOTAL

268,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

701101SV_	M2	CARTEL O PLACA RETRORREFLECTANTE CLASE RA3. CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 (ALTA INTENSIDAD), CON LAMAS DE ALUMINIO, INCLUSO SOPORTES.			
001010	0,4330 H.	CAPATAZ.	21,1100	9,1406	
001030	1,4500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	30,4065	
001060	1,6000 H.	PEON.	17,4400	27,9040	
031001	1,9500 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	45,0645	

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

UTE DAIR-INGEPLAN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
034001	0,0500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
189091_	1,0000	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL RETROREFLECTANTE CLASE RA2.	117,4700	117,4700	
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,4400	25,7600	
215112	0,2000	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	9,2900	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	267,1200	5,3424	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	272,4600	16,3476	
COSTE UNITARIO TOTAL					288,81	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

701201_	UD	HITO KILOMETRICO TIPO DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA		
		HITO KILOMETRICO CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA2 TIPO DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA,TOTALMENTE COLOCADO.		
001010	0,3950 H.	CAPATAZ.	21,1100	8,3385
001030	0,8000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	16,7760
001060	0,8000 H.	PEON.	17,4400	13,9520
031001	0,9000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	20,7990
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650
189100	2,0000 M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,4400	12,8800
189201	1,0000 UD	HITO KILOMETRICO TIPO DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	57,6000	57,6000
215202	0,5000 M3	HORM. HA-25/SPBF/40/I Y 250 KG CEMENTO.	58,7600	29,3800
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	163,8900	3,2778
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	167,1700	10,0302
			COSTE UNITARIO TOTAL	177,20
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

701300_	UD	PANEL DIRECCIONAL EN CURVAS, 1,60 X 0,40 M CLASE RA2		
		PANEL DIRECCIONAL EN CURVAS, 1,60 X 0,40 M, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2.		
001010	0,2270 H.	CAPATAZ.	21,1100	4,7920
001030	0,8000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	16,7760
001060	0,9000 H.	PEON.	17,4400	15,6960
031001	0,7000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	16,1770
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650
189092	1,0000 UD	PANEL DIRECCIONAL CURVAS 1,60 X 0,40 M	71,5000	71,5000
189100	4,0000 M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,4400	25,7600
215112	0,1280 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	5,9456
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	160,8100	3,2162
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	164,0300	9,8418
COSTE UNITARIO TOTAL			173,87	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

701320SV_	UD	PANEL DIRECCIONAL EN CURVAS, 0,40 X 0,40 M			
		PANEL DIRECCIONAL EN CURVAS, 0,4			
		0 X 0,40 M, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD).			
001010	0,3259 H.	CAPATAZ.	21,1100	6,8797	
001030	0,8000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	16,7760	
001060	0,9000 H.	PEON.	17,4400	15,6960	
031001	0,7000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	16,1770	
034001	0,0500 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
189094_	1,0000 UD	PANEL DIRECCIONAL CURVAS 0,40 X 0,40 M	21,4500	21,4500	
189100	4,0000 M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	6,4400	25,7600	
215112	0,1280 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	5,9456	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	110,7700	2,2154	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	112,9800	6,7788	
			COSTE UNITARIO TOTAL		119,76
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

701400SV	UD	DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE.			
		DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, EXCEPTO PORTICO, BANDEROLA O CARTEL.			
001010	0,1020 H.	CAPATAZ.	21,1100	2,1532	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001030	0,7000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	14,6790	
001060	0,7000	H.	PEON.	17,4400	12,2080	
031001	0,9867	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	22,8026	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	51,8400	1,0368	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	52,8800	3,1728	
COSTE UNITARIO TOTAL					56,05	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

701400SVD	UD	MONTAJE Y DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE.		
		MONTAJE Y DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, EXCEPTO PORTICO, BANDEROLA O CARTEL.		
001010	0,2915 H.	CAPATAZ.	21,1100	6,1536
001030	0,9500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	19,9215
001060	0,9500 H.	PEON.	17,4400	16,5680
031001	1,3520 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	31,2447
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	73,8900	1,4778
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	75,3700	4,5222
			COSTE UNITARIO TOTAL	79,89
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

701402SV_	M2	DESMONTAJE CARTEL, PLACA COMPLEM. O SEÑAL DIREC.		
		DESMONTAJE CARTEL, PLACA COMPLEM. O SEÑAL DIREC.		
001010	0,1985 H.	CAPATAZ.	21,1100	4,1903
001030	0,7500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	15,7275
001060	1,2000 H.	PEON.	17,4400	20,9280
031001	1,5000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	34,6650
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	75,5100	1,5102
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	77,0200	4,6212
			COSTE UNITARIO TOTAL	
			81,64	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

702015SV	UD	CAPTAFARO TRONCOCÓNICO		
		CAPTAFARO TRONCOCÓNICO INCLUSO ADHESIVO TOTALMENTE COLOCADO		
001040	0,0078 H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,0500	0,1486
001060	0,0600 H.	PEON.	17,4400	1,0464
192075	1,0000 UD	CAPTAFARO TRONCOCÓNICO A DOS CARAS	14,3200	14,3200
192040	0,0200 KG	ADHESIVO ESPECIAL.	15,4400	0,3088
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,8200	0,3164
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	16,1400	0,9684
			COSTE UNITARIO TOTAL	17,11
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

703010SV	UD	CAPTAFARO EN BARRERA CON CATADIÓPTRICO		
		CAPTAFARO EN BARRERA CON CATADIÓPTRICO		
001040	0,0030 H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,0500	0,0572
001060	0,0652 H.	PEON.	17,4400	1,1371
192070	1,0000 UD	CAPTAFARO CON CATADIOPTICO	3,2200	3,2200
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,4100	0,0882
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	4,5000	0,2700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

703020SV	UD	HITO DE ARISTA, 2 CARAS.		
		HITO DE ARISTA PARA CARRETERA, DE P.V.C., REFLECTANTE A DOS CARAS.		
001040	0,0250 H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	19,0500	0,4763
001060	0,0400 H.	PEON.	17,4400	0,6976
192010	1,0000 UD	HITO ARISTA CARRET. P.V.C. REFLEC. 2 CARAS.	15,4400	15,4400
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,6100	0,3322
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	16,9500	1,0170
COSTE UNITARIO TOTAL			17,96	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS				

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
704001SV		M.	BARRERA SIMPLE N. JERSEY. BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY.							DINÁMICA 1,1 O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD A, CON MARCADO CE, INCLUSO POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, TORNILLERÍA, ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.			
001010	0,0280	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,5911		001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0211	
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,6291		001060	0,0030	H.	PEON.	17,4400	0,0523	
001060	0,1000	H.	PEON.	17,4400	1,7440		031001	0,0010	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,0231	
026021	0,0440	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,4900	1,8696		080001	0,0010	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,3600	0,0234	
184001	1,0000	M.	BARRERA SEGUR.SIMPL.PREF.HORM. PERFIL NEW JERSEY	56,2600	56,2600		184100	1,0800	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,6500	10,4220	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	61,0900	1,2218		184116	1,4245	m	POSTE EN C 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,0000	21,3675	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	62,3200	3,7392		184120	0,5000	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	3,2200	1,6100	
COSTE UNITARIO TOTAL						66,05	COSTE UNITARIO TOTAL						36,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS							Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
704104SV		M.	BARRERA METALICA SIMPLE REDUCIDA POSTES CADA 4 M. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA, SIMPLE REDUCIDA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES EN C CADA 4 M Y ACCESORIOS DE FIJACION.				704704SVD		M.	BARRERA METÁLICA SIMPLE CON DOS VALLAS SUPERPUESTAS H1 W4 D=1,1 m INDICE BARRERA DE SEGURIDAD METALICA SIMPLE CON DOS VALLAS SUPERPUESTAS,CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,1 M O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD A, CON MARCADO CE, INLUSO POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.			
001010	0,0245	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,5172		001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2111	
001060	0,1885	H.	PEON.	17,4400	3,2874		001030	0,0200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,4194	
031001	0,0738	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	1,7055		001060	0,0300	H.	PEON.	17,4400	0,5232	
080001	0,0891	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,3600	2,0814		031001	0,0245	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,5662	
184100	1,0800	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,6500	10,4220		080001	0,0260	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,3600	0,6074	
184116	0,7200	m	POSTE EN C 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,0000	10,8000		184100	2,1600	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,6500	20,8440	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	28,8100	0,5762		184116	1,4400	m	POSTE EN C 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,0000	21,6000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	29,3900	1,7634		184120	1,0000	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	3,2200	3,2200	
COSTE UNITARIO TOTAL						31,15	%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	47,9900	0,9598	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS							%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	48,9500	2,9370	
704145SVD		m	PRETIL METÁLICO CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 Y DEFLEXIÓN PRETIL METÁLICO CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,50 M O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD B, CON MARCADO CE, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUIDA LA PINTURA				COSTE UNITARIO TOTAL						51,89
001010	0,1478	H.	CAPATAZ.	21,1100	3,1201		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
001030	0,3120	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	6,5426		704705SVD		M.	BARRERA METALICA SIMPLE REDUCIDA H2 W4 D=1,1 POSTES CADA 1,33 M. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA, SIMPLE REDUCIDA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES TUBULARES CADA 1,33 M Y ACCESORIOS DE FIJACION.			
001060	0,6209	H.	PEON.	17,4400	10,8285		001010	0,0335	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,7072	
026021	0,1502	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,4900	6,3820		001060	0,1775	H.	PEON.	17,4400	3,0956	
184705D	1,0000	m	PRETIL METÁLICO H3 W2 D=0,50 m INDICE SEVERIDAD B	153,1200	153,1200		031001	0,0738	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	1,7055	
228006D	1,0000	M	TRATAMIENTO ANTICORROSION	25,3600	25,3600		080001	0,0890	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,3600	2,0790	
270201	0,1000	M2	SISTEMA DE PINTADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA A BAS	2,8800	0,2880		184100	1,0000	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,6500	9,6500	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	205,6400	4,1128		184115	1,5000	m	POSTE TUBULAR 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,0000	22,5000	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	209,7500	12,5850		%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	39,7400	0,7948	
COSTE UNITARIO TOTAL						222,34	%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	40,5300	2,4318	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS							COSTE UNITARIO TOTAL						42,96
704600SV		ML	BARRERA MIXTA DE MADERA Y ACERO CON POSTES CADA 2 M. BARRERA MIXTA DE MADERA Y ACERO CON POSTES CADA 2 METROS.				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
001010	0,0005	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0106		704710_		M.	SISTEMA DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS N2 W4 D=0,9 m INDICE SEVERIDAD A SISTEMA DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS (SPM) CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,9 m O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD A, CON MARCADO CE, COLOCADO EN BARRERA METALICA.			
001060	0,0020	H.	PEON.	17,4400	0,0349		001010	0,0200	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4222	
031001	0,0015	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,0347		001060	0,1940	H.	PEON.	17,4400	3,3834	
080001	0,0012	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,3600	0,0280		184601D	1,0000	m	SISTEMA DE PROTECCION DE MOTOCICLISTAS	14,5200	14,5200	
184400	1,0000	M	BARRERA MIXTA DE MADERA Y ACERO CON POSTES CADA 2 M	85,1200	85,1200		%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	18,3300	0,3666	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	85,2300	1,7046		%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	18,6900	1,1214	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	86,9300	5,2158		COSTE UNITARIO TOTAL						19,81
COSTE UNITARIO TOTAL						92,15	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS													
704703_		M.	BARRERA METÁLICA SIMPLE CON UNA VALLA N2 W5 D=1,1 INDICE SEVERIDAD A BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA. SIMPLE CON UNA VALLA, NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN										

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
704720_		UD	TERMINAL ABATIMIENTO LARGO TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD PARA ABATIMIENTO LARGO (12 M)EN TRES VALLAS, CON MARCADO CE, FORMADA POR UN PERFIL-BIONDA DE ACERO GALVANIZADO, EN DESMONTE O TERRAPLEN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, CIMENTACIONES Y ACCES. DE FIJACION.			
001010	0,0040	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0844	
001030	0,0242	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,5075	
001060	0,0243	H.	PEON.	17,4400	0,4238	
014001	0,0250	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	43,3000	1,0825	
031001	0,0250	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,5778	
080001	0,0250	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,3600	0,5840	
184100	12,4000	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,6500	119,6600	
184115	16,8000	m	POSTE TUBULAR 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,0000	252,0000	
215111	1,0000	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	54,5000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	429,4200	8,5884	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	438,0100	26,2806	
COSTE UNITARIO TOTAL					464,29	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
704725SVD		UD	TERMINAL PARA PRETIL METÁLICO H3 W2 D=0,50 m INDICE SEVERIDAD B TERMINAL PARA PRETIL METÁLICO H3 W2 O INFERIOR D=0,50 m O INFERIOR INDICE SEVERIDAD B, CON MARCADO CE			
001010	0,5838	H.	CAPATAZ.	21,1100	12,3240	
001060	1,5500	H.	PEON.	17,4400	27,0320	
184804	1,0000	m	TERMINAL PRETIL METÁLICO PMC2/10d	253,5800	253,5800	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	292,9400	5,8588	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	298,7900	17,9274	
COSTE UNITARIO TOTAL					316,72	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
704730_		UD	TERMINAL ABATIMIENTO CORTO TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD PARA ABATIMIENTO CORTO (4 M)EN UNA VALLA, CON MARCADO CE FORMADA POR UN PERFIL-BIONDA DE ACERO GALVANIZADO, EN DESMONTE O TERRAPLEN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, CIMENTACIONES Y ACCES. DE FIJACION.			
001010	0,0220	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4644	
001030	0,0290	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,6081	
001060	0,0290	H.	PEON.	17,4400	0,5058	
014001	0,0250	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	43,3000	1,0825	
031001	0,0250	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,5778	
080001	0,0250	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	23,3600	0,5840	
184100	4,4000	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	9,6500	42,4600	
184115	5,6000	m	POSTE TUBULAR 120X55 HORMIGONAR O CLAVAR	15,0000	84,0000	
215111	1,0000	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	54,5000	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	184,7800	3,6956	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	188,4800	11,3088	
COSTE UNITARIO TOTAL					199,79	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
704900SV		M.	MONT.Y DESM. BARR. HORM. MONTAJE Y DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, DE CUALQUIER PERFIL.			
001010	0,0530	H.	CAPATAZ.	21,1100	1,1188	
001030	0,0630	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,3211	
001060	0,1000	H.	PEON.	17,4400	1,7440	
026021	0,0750	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,4900	3,1868	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	7,3700	0,1474	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	7,5200	0,4512	
COSTE UNITARIO TOTAL					7,97	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
704901SV		M.	DESMONTAJE BARRERA SEGURIDAD MET. SIMPLE O DOBLE DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METALICA SIMPLE O DOBLE.			
001010	0,0150	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3167	
001030	0,0410	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,8598	
001060	0,2300	H.	PEON.	17,4400	4,0112	
026020	0,1100	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	3,6322	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	8,8200	0,1764	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	9,0000	0,5400	
COSTE UNITARIO TOTAL					9,54	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
708002SV		M2	PANEL ALUM. CON POSTES PANEL REFLEXIVO, RETROREFLECTANTE CLASE RA2, DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, CON POSTES DE SUSTENTACION Y CIMENTACION			
001010	0,0188	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,3969	
001030	0,0480	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,0066	
001060	0,0900	H.	PEON.	17,4400	1,5696	
031001	0,1100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	2,5421	
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
189101	3,2000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	13,5200	43,2640	
190001_	1,0000	M2	PANEL REFLEXIVO CLASE RA2 LAMAS ALUM. EXTRUS.	196,6400	196,6400	
190010	0,5000	M.	SOPORTE GALV. DOBLE T DE 100 MM.	9,3700	4,6850	
215112	0,2500	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	11,6125	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	265,8800	5,3176	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	271,2000	16,2720	
COSTE UNITARIO TOTAL					287,47	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
712010SV		M.	CERRAM.P.H=2,00 40-17-14 POSTE METALICO CERRAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA, CON MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION 40-17-14, GALVANIZADA Y PLASTIFICADA, CON POSTES DE SUJECION METÁLICOS DE ACERO GALVANIZADO Y PLASTIFICADO DE 48 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR , INCLUSO CIMENTACION DE POSTES EN DADO DE HORMIGÓN HM-20, SEPARADOS CADA 2,50 M, CON HASTA CUATRO LINEAS DE TESADO, TORNAPUNTAS DE 35 MM DE DIÁMETRO EN POSTES DE ESQUINA Y POSTES DE TENSADO, INCLUSO TENSORES, ALAMBRE DE TESADO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE MONTADO Y REMATADO Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.			
001010	0,0128	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,2702	
001030	0,0250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,5243	
001060	0,0400	H.	PEON.	17,4400	0,6976	
010100	0,0270	H.	TRACTOR AHOYADOR	16,0800	0,4342	
031001	0,0090	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,2080	
034001	0,0050	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,2083	
186001	2,0000	M2	MALLA METALICA PLASTIF. SIMPLE TOR.40-17-14.	1,9100	3,8200	
186040	0,3330	UD	CANDELERO MET. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	9,7100	3,2334	
186041	0,0250	UD	CANDELERO ESQ. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	26,7500	0,6688	
186042	0,0150	UD	CANDELERO COMIENZO GALV.PLAST. MALLA H=2,0 M.	21,8500	0,3278	
215112	0,1000	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	4,6450	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	15,0400	0,3008	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	15,3400	0,9204	
COSTE UNITARIO TOTAL					16,26	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
712013DSV_		M.	CERRAM. MALLA 100/14/15 Y H=1,00M POSTE MADERA CERRAMIENTO DE 1,00 M DE ALTURA, CON MALLA METALICA RECTANGULAR ANUDADA 100/14/15, GALVANIZADA, CON UNA FILA DE ALAMBRE DE ESPINO, CON POSTES DE SUJECION DE MADERA, INCLUSO CIMENTACION DE POSTES EN DADO DE HORMIGÓN HM-20, SEPARADOS CADA 2,50 M, REFUERZO EN POSTES DE ESQUINA Y POSTES DE TENSADO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE MONTADO Y REMATADO Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.			
001010	0,0050	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,1056	
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,2097	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001060	0,0100 H.	PEON.	17,4400	0,1744	
010100	0,0050 H.	TRACTOR AHOYADOR	16,0800	0,0804	
031001	0,0039 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,0901	
034001	0,0050 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,2083	
186003_	1,5000 M2	MALLA METALICA ANUDADA 100/14/15	1,3500	2,0250	
186050_	1,0000 UD	ESTACA DE MADERA DE ACACIA H=1,5 M.	3,5000	3,5000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,3900	0,1278	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	6,5200	0,3912	
COSTE UNITARIO TOTAL				6,91	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
712901SVD	M.	DESMONTAJE CERRAMIENTO MET., ALTURA <3 M			
		DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METALICO DE CUALQUIER TIPO, DE ALTURA INFERIOR A 3 M.			
001010	0,0230 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,4855	
001030	0,0900 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,8873	
001060	0,1000 H.	PEON.	17,4400	1,7440	
014002	0,1000 H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 110 C.V.	50,2100	5,0210	
016010	0,0600 H.	MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 100 KG.	11,2000	0,6720	
031001	0,0600 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	1,3866	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,2000	0,2240	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	11,4200	0,6852	
COSTE UNITARIO TOTAL				12,11	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
712902SVD_	M.	DESMONTAJE CERRAMIENTO RURAL, ALTURA <2 M			
		DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METALICO, DE ALTURA INFERIOR A 2M, CON POSTES DE MADERA, INCLUSO RETIRADA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO			
001060	0,0500 H.	PEON.	17,4400	0,8720	
014002	0,0200 H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 110 C.V.	50,2100	1,0042	
031001	0,0500 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	1,1555	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,0300	0,0606	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	3,0900	0,1854	
COSTE UNITARIO TOTAL				3,28	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
712903SVD_	UD.	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA DE ACCESO			
		DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE PUERTA DE ACCESO EN CERRAMIENTO METALICO O RURAL DE CUALQUIER TIPO, DE ALTURA INFERIOR A 3 M.			
001010	1,5000 H.	CAPATAZ.	21,1100	31,6650	
001030	1,5000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	31,4550	
001060	1,5000 H.	PEON.	17,4400	26,1600	
014002	0,0720 H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 110 C.V.	50,2100	3,6151	
016010	0,0484 H.	MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 100 KG.	11,2000	0,5421	
031001	0,0483 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	1,1162	
034001	0,0550 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,2908	
215203	0,2500 M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	70,3400	17,5850	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	114,4300	2,2886	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	116,7200	7,0032	
COSTE UNITARIO TOTAL				123,72	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
713003SV_	UD	SEMAFORO MÓVIL.			
		SEMAFORO MOVIL, INCLUIDA BATERÍA O CONEXIONADO A RED DE ALUMBRADO.			
001010	0,5360 H.	CAPATAZ.	21,1100	11,3150	
001030	1,0000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	20,9700	
188900D	1,0000	SEMAFORO MOVIL	1.355,2300	1.355,2300	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.387,5200	27,7504	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1.415,2700	84,9162	
COSTE UNITARIO TOTAL				1.500,18	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
713004SV_	UD	BALIZA LUMINOSA INTERM.			
		BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.			
001060	0,0013 H.	PEON.	17,4400	0,0227	
179121	1,0000 UD	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.	52,2200	52,2200	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	52,2400	1,0448	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	53,2900	3,1974	
COSTE UNITARIO TOTAL				56,48	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
714000SV	UD	SOPORTE AL.SEÑALIZACION EUROPEA 76 DIA,3 MM <3,3 M			
		SOPORTE DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACION DE TIPO EUROPEO, DE 76 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, HASTA 3,30 M DE ALTURA.			
001010	0,0380 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,8022	
001030	0,5000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	10,4850	
001060	0,5900 H.	PEON.	17,4400	10,2896	
014011	0,5450 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	29,8170	
026020	0,8000 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	26,4160	
034001	0,8000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	33,3200	
191500	1,0000 UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 76 MM DIA.3 MM ESP.<3,3 M	76,3300	76,3300	
215112	0,0900 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	4,1805	
240102	5,5000 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	3,5750	
286002	1,0000 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	4,5500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	199,7700	3,9954	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	203,7600	12,2256	
COSTE UNITARIO TOTAL				215,99	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
714001SV	UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 90 MM DIA.5 MM ESP. <4 M.			
		SOPORTE DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACION DE TIPO EUROPEO, DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 5 MM DE ESPE-SOR, HASTA 4,00 M DE ALTURA.			
001010	0,0450 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,9500	
001030	0,5500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	11,5335	
001060	1,0000 H.	PEON.	17,4400	17,4400	
014011	1,0000 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	54,7100	54,7100	
026020	1,2000 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	39,6240	
034001	1,2000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	49,9800	
191501	1,0000 UD	SOPORTE AL. SEÑ. EUROPEA 90 MM DIA.5 MM ESP. <4 M.	121,1600	121,1600	
215112	0,1500 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	6,9675	
240102	9,5000 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	6,1750	
286002	1,2000 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	5,4600	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	314,0000	6,2800	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	320,2800	19,2168	
COSTE UNITARIO TOTAL				339,50	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
714030SV	UD	PANEL-ARCON AL.SEÑ.EUROPEA POSTE EX.N.II <0,4 M2			
		PANEL-ARCON DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACION DE TIPO EUROPEO CON POSTE EXTERIOR, REFLEXIVO NIVEL II (ALTA INTENSIDAD), CON SUPERFICIE HASTA 0,4 M2 INCLUIDO.			
001030	0,0595 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,2477	
026020	0,0150 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	0,4953	
190530	1,0000 UD	PANEL-ARCON AL.SEÑ.EUROPEA POSTE EX.N.II <0,4 M2	181,9100	181,9100	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	183,6500	3,6730	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	187,3300	11,2398	
COSTE UNITARIO TOTAL				198,57	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
714031SV	UD	PANEL-ARCON AL.SEÑ.EUROPEA POSTE E.N.II 0,4-0,8 M2			
		PANEL-ARCON DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACION DE TIPO EUROPEO CON POSTE EXTERIOR, REFLEXIVO NIVEL II (ALTA INTENSIDAD), CON SUPERFICIE ENTRE 0,4 Y 0,8 M2 (INCLUIDO EL LIMITE SUPERIOR).			
001030	0,0675 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,4155	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
026020	0,0100 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	0,3302	
190531	1,0000 UD	PANEL-ARCON AL.SEÑ.EUROPEA POSTE E.N.II 0,4-0,8 M2	242,1600	242,1600	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	243,9100	4,8782	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	248,7800	14,9268	
COSTE UNITARIO TOTAL				263,71	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
714032SV	UD	PANEL-ARCON AL.SEÑ.EUROPEA POSTE E.N.II 0,8-1,4 M2			
PANEL-ARCON DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACION DE TIPO EUROPEO CON POSTE EXTERIOR, REFLEXIVO NIVEL II (ALTA INTENSIDAD), CON SUPERFICIE ENTRE 0,8 Y 1,4 M2 (INCLUIDO EL LIMITE SUPERIOR).					
001030	0,0515 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,0800	
026020	0,0200 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	0,6604	
190532	1,0000 UD	PANEL-ARCON AL.SEÑ.EUROPEA POSTE E.N.II 0,8-1,4 M2	313,0200	313,0200	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	314,7600	6,2952	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	321,0600	19,2636	
COSTE UNITARIO TOTAL				340,32	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
715001SV	M2	BORRADO DE MARCAS VIALES.			
BORRADO DE PINTURA EN MARCAS VIALES MEDIANTE DECAPANTE, U OTROS MEDIOS QUIMICOS O MECANICOS Y POSTERIOR LIMPIEZA .					
001010	0,0510 H.	CAPATAZ.	21,1100	1,0766	
001030	0,0800 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,6776	
001060	0,0800 H.	PEON.	17,4400	1,3952	
085001	0,0210 H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	6,1200	0,1285	
279001	1,5000 KG	DECAPANTE PARA BORRADO MARCAS VIALES.	5,8000	8,7000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,9800	0,2596	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	13,2400	0,7944	
COSTE UNITARIO TOTAL				14,03	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
726021SV_	UD	ESPIRA ELECTROMAGNETICA			
ESPIRA ELECTROMAGNÉTICA PARA AFORO DE VEHÍCULOS INCLUSO MAQUINARIA Y PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIÓON A CASETA TOTALMENTE COLOCADA					
001010	1,0000 H.	CAPATAZ.	21,1100	21,1100	
001030	1,3400 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	28,0998	
188360_	1,0000 UD	ESPIRA ELECTROMAGNETICA	330,0000	330,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	379,2100	7,5842	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	386,7900	23,2074	
COSTE UNITARIO TOTAL				410,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS					
734001_	UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CASETA DE AFOROS			
DESMONTAJE, RETIRADA, TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO SI FUESE NECESARIO Y POSTERIOR CONEXIONADO Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE CASETA DE AFOROS					
001010	1,4500 H.	CAPATAZ.	21,1100	30,6095	
001030	1,5000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	31,4550	
026020	0,7870 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	25,9867	
016110	0,6000 H.	MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR	7,3900	4,4340	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	92,4900	1,8498	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	94,3400	5,6604	
COSTE UNITARIO TOTAL				100,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS					
734002_	UD	CIMENTACIÓN CASETA DE AFOROS			
CIMENTACIÓN PARA CASETA DE AFOROS TOTALMENTE EJECUTADA					
001010	2,8916 H.	CAPATAZ.	21,1100	61,0417	
001030	3,0000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	62,9100	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001060	3,0000 H.	PEON.	17,4400	52,3200	
048001	0,5000 H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,8100	
215203	0,9000 M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	70,3400	63,3060	
240102	90,0000 kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	58,5000	
286002	2,4000 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	10,9200	
034001	1,0000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	41,6500	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	351,4600	7,0292	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	358,4900	21,5094	
COSTE UNITARIO TOTAL				380,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS					
750050SV	UD	MONT. O DESM. LUMINARIA EXISTENTE.			
MONTAJE O DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE CON LAMPARA DE CUALQUIER POTENCIA, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION A POSTE.					
001030	0,0450 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,9437	
001060	0,4650 H.	PEON.	17,4400	8,1096	
026111	0,5640 H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	31,8600	17,9690	
031003	0,0910 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	29,1400	2,6517	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,6700	0,5934	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	30,2700	1,8162	
COSTE UNITARIO TOTAL				32,08	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
750101SVD	UD	S. Y M. DE LUMINARIA CON LAMPARA LUMINARIA LED PHILIPS BGP621			
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED PHILIPS BGP621 1XECO88/740 OFR4 DE 78W DE POTENCIA O SIMILAR Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECCION A POSTE					
001030	0,0255 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,5347	
001060	0,3500 H.	PEON.	17,4400	6,1040	
026111	0,4213 H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	31,8600	13,4226	
159200	1,0000 UD.	LUMINARIA VIALES PARA LED 40 W	575,0000	575,0000	
160102	1,0000 UD.	LUMINARIA LED 40 W	20,0000	20,0000	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	615,0600	12,3012	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	627,3600	37,6416	
COSTE UNITARIO TOTAL				665,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS					
756004SV	UD	S. Y M. COLUMNA AM-10 9 M.			
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCONICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO AM-10,DE H=9 M, PARA SOPORTE DE UNA LUMIN., MACIZO HORMIGON DE APOYO Y CAJA DE DERIVACION EN PVC CON PLACA.					
001010	0,0993 H.	CAPATAZ.	21,1100	2,0962	
001030	0,5500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	11,5335	
001060	1,0000 H.	PEON.	17,4400	17,4400	
014010	0,0080 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,0700	0,3206	
026010	0,3820 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	24,8758	
031004	0,0890 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	3,2663	
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650	
157003	1,0000 UD	COLUMNA TRONCOCON.AM-10, 8 M.	154,4900	154,4900	
161118	8,0000 M.	CABLE CU. VV 0,6/1KV CLASE 5 2X2,5 MM2	0,4800	3,8400	
163016	1,8000 M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,8000	1,4400	
165262	2,0000 UD	FUSIBLE TALLA 0 CALIBRE HASTA 20 A	0,2500	0,5000	
165264	1,0000 UD	BASE PORTAFUSIBLES CORTACIRC. TALLAS 0,II,III,IV	9,3400	9,3400	
215112	0,2000 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	9,2900	
286002	1,6000 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	7,2800	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	249,8800	4,9976	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	254,8800	15,2928	
COSTE UNITARIO TOTAL				270,17	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
756505SV	UD	MONT. COL.O BACULO TRONC. ACERO GALV. 10 ALTO			
MONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10M DE ALTO Y CUALQUIER TIPO Y NUMERO DE					

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

UTE DAIR-INGEPLAN

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		LUMINARIAS INCLUSO CIMENTACION Y TUBO PVC A ARQUETA MAS PROXIMA			
001010	0,2000 H.	CAPATAZ.	21,1100	4,2220	
001030	0,3300 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	6,9201	
001060	1,0095 H.	PEON.	17,4400	17,6057	
014010	0,1450 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,0700	5,8102	
026010	0,3260 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	21,2291	
031004	0,0720 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	2,6424	
034001	0,0500 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	2,0825	
161118	10,0000 M.	CABLE CU. VV 0,6/1KV CLASE 5 2X2,5 MM2	0,4800	4,8000	
163016	1,8000 M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,8000	1,4400	
215112	0,3240 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	15,0498	
286002	2,1600 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	9,8280	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	91,6300	1,8326	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	93,4600	5,6076	

	COSTE UNITARIO TOTAL	99,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS		

756600SV	UD	DESMONT. COL.O BACULO TRONC. ACERO AM-10 TODA ALT. DESMONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE CUALQUIER ALTURA MODELO Y NUMERO DE LUMINARIAS TIPO AM-10		
001010	0,3110 H.	CAPATAZ.	21,1100	6,5652
001030	0,4500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	9,4365
001060	1,1000 H.	PEON.	17,4400	19,1840
014010	0,0290 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,0700	1,1620
026010	0,3800 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	24,7456
031004	0,6000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	22,0200
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	83,1100	1,6622
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	84,7800	5,0868

		COSTE UNITARIO TOTAL	89,86
Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

761108SV	M.	S.Y M.CABLE DN;C5;1X6		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO DN 0,6/1 KV (S/UNE 21.123) DE		
		COBRE CLASE 5 DE 1X6 MM2 DE SECCION.		
001030	0,0025 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0524
001060	0,0050 H.	PEON.	17,4400	0,0872
031001	0,0030 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,0693
161002	1,0000 M.	CABLE CU. DN 0,6/1KV CLASE 5 1X6,0 MM2	0,8400	0,8400
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,0500	0,0210
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1,0700	0,0642

		COSTE UNITARIO TOTAL	1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS			

767005SV	M.	S.Y M.TUB.PVC FLEX.110 MM		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE		
		(S/UNE-20.432)DE DIAMETRO 110 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y		
		COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.		
001030	0,0045 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0944
001060	0,0057 H.	PEON.	17,4400	0,0994
031001	0,0223 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,5154
163017	1,0000 M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 110 MM.	1,0000	1,0000
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,7100	0,0342
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1,7400	0,1044

	COSTE UNITARIO TOTAL	1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS		

773001SV	M.	ZANJA BAJO ACERA N.CON.S.		
		EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA EN		
		CANALIZACION ELECTRICA, BAJO ACERA DE DE NUEVA CONSTRUCCION O		
		EN FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.		
001010	0,0250 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,5278
001030	0,0380 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,7969
001050	0,0500 H.	PEON ESPECIALISTA.	17,7000	0,8850

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
014010	0,0250	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,0700	1,0018	
031001	0,0500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	1,1555	
034001	0,0050	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	0,2083	
217001	0,2000	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	14,1800	2,8360	
291001	0,2500	M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	0,6250	
215112	0,2500	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	11,6125	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	19,6500	0,3930	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	20,0400	1,2024	

	COSTE UNITARIO TOTAL	21,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS		

778001SV	UD	ARQUETA REGIST. 0,4X0,4X1		
		ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BACULO, DE		
		DIMENSIONES INTERIORES 0,4X0,4X1 M. INCLUSO EXCAVACION,		
		ENCOFRADO, HORMIGON HM-20 Y TAPA DE FUNDICIÓN TOTALMENTE		
		TERMINADA		
001010	0,4799 H.	CAPATAZ.	21,1100	10,1307
001030	2,5000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	52,4250
001060	5,7600 H.	PEON.	17,4400	100,4544
034001	0,1000 H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	41,6500	4,1650
163400	1,0000 UD	TAPA ARQUETA, MARCO, FUND. NODULAR, DE 0,4 M.	26,4000	26,4000
215112	0,2450 m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	11,3803
286002	4,2000 M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	4,5500	19,1100
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	224,0700	4,4814
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	228,5500	13,7130

		COSTE UNITARIO TOTAL	242,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			

780001SV	UD	PICA DE PUESTA A TIERRA		
		PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE CONEXION Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION PARA SU UNION A POSTE.		
001030	0,1000 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	2,0970
001060	0,1105 H.	PEON.	17,4400	1,9271
162000	0,9500 UD	PICA ACERO-CU 16X2000 MM CON GRAPA.	12,9100	12,2645
162010	2,0000 M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,3200	2,6400
162014	1,0000 UD	TERMINAL COMPRESION CABLE CU. 35 MM2.	0,5200	0,5200
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,4500	0,3890
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	19,8400	1,1904

	COSTE UNITARIO TOTAL	21,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS		

781112SV	M	SUMINISTRO Y MONTAJE CABLE COBRE DESNUDO DE 35 MM2		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO		
		PARA PUESTA A TIERRA DE 35 MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO SOLDADURAS		
		ALUMINOTÉRMICAS DE UNIÓN, GRAPAS DE DERIVACIÓN Y OTROS		
		ACCESORIOS		
001030	0,0095 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,1992
001060	0,0200 H.	PEON.	17,4400	0,3488
031001	0,0020 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,0462
162010	1,0000 M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,3200	1,3200
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,9100	0,0382
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1,9500	0,1170

COSTE UNITARIO TOTAL		2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS		

800418SV	M3	A. Y EXT. T. VEG. T2 DIF. MEDIA APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T2, ACOPIADA EN OBRA, DIFICULTAD DE EXTENSION MEDIA, PARA EL PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA BI-633, DEL PK 52+200 AL PK 54+000, EN MARKINA-BERRIATUA		
001060	0,0098 H.	PEON.	17,4400	0,1709
014100	0,0250 H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	33,0200	0,8255

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
169801	1,0500 M3	TIERRA VEGETAL T2 EXTENDIDOS PTO. ENLACE BASAURI	2,4200	2,5410	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,5400	0,0708	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	3,6100	0,2166	
COSTE UNITARIO TOTAL				3,82	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
802001SV	M2	DESFONDE-SUBSOLADO 40 CM PROFUNDIDAD DESFONDE-SUBSOLADO A 40 CM DE PROFUNDIDAD, DOS PASES CRUZADOS.			
098093	0,0040 H.	SUBSOLADOR SOBRE TRACTOR.	38,2900	0,1532	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,1500	0,0030	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,1600	0,0096	
COSTE UNITARIO TOTAL				0,17	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
804002SV	M2	LABOREO 20 CM PROF.MEC.SIN DESPEDREG. LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MECANICAMENTE, DOS PASES CRUZADOS, SIN DESPEDREGADO.			
098095	0,0140 H.	GRADA SOBRE TRACTOR	16,2400	0,2274	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,2300	0,0046	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,2300	0,0138	
COSTE UNITARIO TOTAL				0,25	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
805001SV	M2	DESPEDREGADO PIED.>5 CM; 5-15% SUP. DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 5-15% DE LA SUPERFICIE.			
001060	0,0253 H.	PEON.	17,4400	0,4412	
031001	0,0020 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	23,1100	0,0462	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,4900	0,0098	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,5000	0,0300	
COSTE UNITARIO TOTAL				0,53	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
810525SV	M2	H1:8 POLIBUT.20 HERB.S/LEÑ.S/ADITIV. HIDROSIEMBRA H1 A BASE DE:8 GR ESTABILIZADOR POLIBUTADIENO,20 GR SEMILLAS HERBACEAS Y SIN LEÑOSAS, 30 GR CELULOSA, 30 GR PAJA, 20 GR ABONO NPK,10 GR ABONO LIB.CONTR.2 GR POL.ABSOR.S/ADIT			
001030	0,0015 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0315	
070001	0,0020 H.	EQUIPO COMPLETO DE HIDROSEMBRADOR SOBRE CAMION.	46,9800	0,0940	
168001	0,0200 kg	SEMILLA DE HERBACEAS.	5,9000	0,1180	
169101	0,0200 KG	FERTILIZANTE MINERAL NPK.	0,4900	0,0098	
169111	0,0100 KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,2200	0,0322	
171002	0,0080 KG	ESTABILIZADOR TIPO POLIBUTADIENO.	6,7600	0,0541	
171011	0,0020 KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,9300	0,0219	
171021	0,0300 KG	MULCH DE PAJA.	0,2500	0,0075	
171031	0,0300 KG	MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA.	0,4600	0,0138	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,3800	0,0076	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,3900	0,0234	
COSTE UNITARIO TOTAL				0,41	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
811510SV	M2	H2:12 POLIBUT.30 HERB.5 LEÑ.S/ADIT. HIDROSIEMBRA H2 A BASE DE:12 GR ESTABILIZADOR POLIBUTADIENO,30 GR SEMILLAS HERBACEAS Y 5 GR LEÑOSAS,100 GR CELULOSA,100 GR PAJA,50 GR ABONO NPK,50 GR ABONO LIB.CONTR.7 GR POL. ABSORB.SIN ADITIVOS.			
001030	0,0014 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0294	
070001	0,0020 H.	EQUIPO COMPLETO DE HIDROSEMBRADOR SOBRE CAMION.	46,9800	0,0940	
168001	0,0300 kg	SEMILLA DE HERBACEAS.	5,9000	0,1770	
168002	0,0050 KG	SEMILLA DE LEÑOSAS CON SPARTIUM.	35,4100	0,1771	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
169101	0,0500 KG	FERTILIZANTE MINERAL NPK.	0,4900	0,0245	
169111	0,0500 KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,2200	0,1610	
171002	0,0120 KG	ESTABILIZADOR TIPO POLIBUTADIENO.	6,7600	0,0811	
171011	0,0070 KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,9300	0,0765	
171021	0,1000 KG	MULCH DE PAJA.	0,2500	0,0250	
171031	0,1000 KG	MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA.	0,4600	0,0460	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,8900	0,0178	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,9100	0,0546	
COSTE UNITARIO TOTAL				0,96	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
821001SV	UD	PLANTA HOJA CADUCA TIPO F1R GRUPO B. PLANTA DE HOJA CADUCA TIPO F1R, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			
001030	0,0100 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,2097	
001060	0,0220 H.	PEON.	17,4400	0,3837	
033005	0,0010 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,0402	
169111	0,0500 KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,2200	0,1610	
169151	0,5000 KG	FERTILIZANTE ORGANICO.	0,0700	0,0350	
172101	1,0000 UD	PLANTA CADUCA TIPO F1R 60-150 CM R.D. GRUPO B.	0,9700	0,9700	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,8000	0,0360	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	1,8400	0,1104	
COSTE UNITARIO TOTAL				1,95	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
821030SV	UD	PLANTA HOJA CADUCA TIPO F4R GRUPO A. PLANTA DE HOJA CADUCA TIPO F4R, GRUPO A, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			
001030	0,0400 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,8388	
001060	0,0600 H.	PEON.	17,4400	1,0464	
014100	0,0073 H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	33,0200	0,2410	
033005	0,0053 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,2133	
169111	0,2000 KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,2200	0,6440	
169151	20,0000 KG	FERTILIZANTE ORGANICO.	0,0700	1,4000	
169502	0,5120 M3	TIERRA VEGETAL TIPO T2 EN PLANTACIONES	3,2200	1,6486	
171011	0,5000 KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,9300	5,4650	
172130	1,0000 UD	PLANTA CADUCA TIPO F4R 10-14 CM R.D. GRUPO A.	6,9700	6,9700	
173125	1,0000 UD	TUTOR TRATADO DE D=8/9 CM Y 2,50 M DE ALTURA.	4,4600	4,4600	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,9300	0,4586	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	23,3900	1,4034	
COSTE UNITARIO TOTAL				24,79	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
821031SV	UD	PLANTA HOJA CADUCA TIPO F4R GRUPO B. PLANTA DE HOJA CADUCA TIPO F4R, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			
001030	0,0500 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,0485	
001060	0,0910 H.	PEON.	17,4400	1,5870	
014100	0,0073 H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	33,0200	0,2410	
033005	0,0053 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,2133	
169111	0,2000 KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,2200	0,6440	
169151	20,0000 KG	FERTILIZANTE ORGANICO.	0,0700	1,4000	
169502	0,5120 M3	TIERRA VEGETAL TIPO T2 EN PLANTACIONES	3,2200	1,6486	
171011	0,5000 KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,9300	5,4650	
172131	1,0000 UD	PLANTA CADUCA TIPO F4R 10-14 CM R.D. GRUPO B	15,4400	15,4400	
173125	1,0000 UD	TUTOR TRATADO DE D=8/9 CM Y 2,50 M DE ALTURA.	4,4600	4,4600	
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,1500	0,6430	
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	32,7900	1,9674	
COSTE UNITARIO TOTAL				34,76	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
822022SV	UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AR3 GRUPO C. PLANTA ARBUSTIVA TIPO AR3, GRUPO C, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			

CODIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	CODIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
001030	0,0043 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0902							
001060	0,0180 H.	PEON.	17,4400	0,3139							
033005	0,0010 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,0402							
172322	1,0000 UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AR3 >80 CM R.D. GRUPO C.	1,9300	1,9300							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,3700	0,0474							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	2,4200	0,1452							
				COSTE UNITARIO TOTAL	2,57						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS											
822121SV	UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3 GRUPO B. PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.									
001030	0,0100 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,2097							
001060	0,0279 H.	PEON.	17,4400	0,4866							
033005	0,0010 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,0402							
172421	1,0000 UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3 20-150 CM CT-3 GRUPO B	3,2200	3,2200							
173155	1,0000 UD	TUTOR DE CAÑA DE 2,5/4 CM DIAM.Y 1,5 M. DE ALTUR	0,5000	0,5000							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,4600	0,0892							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	4,5500	0,2730							
				COSTE UNITARIO TOTAL	4,82						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS											
822131SV	UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC4 GRUPO B. PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC4, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.									
001030	0,0100 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,2097							
001060	0,0345 H.	PEON.	17,4400	0,6017							
033005	0,0010 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,0402							
169111	0,0200 KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,2200	0,0644							
169151	0,5000 KG	FERTILIZANTE ORGANICO.	0,0700	0,0350							
169502	0,0320 M3	TIERRA VEGETAL TIPO T2 EN PLANTACIONES	3,2200	0,1030							
171011	0,0100 KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,9300	0,1093							
172431	1,0000 UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC4 40-150 CM CT-6 GRUPO B.	5,4700	5,4700							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,6300	0,1326							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	6,7700	0,4062							
				COSTE UNITARIO TOTAL	7,17						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS											
829001SV	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ESTAQUILLAS DE SALIX SP SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX SP, DE 50-100 CM DE ALTURA, PRESENTADA EN ESTAQUILLAS PARA COLOCACIÓN EN ESCOLLERAS O TALUDES, INCLUYENDO TUTOR, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LA PLANTA HASTA SU ÚLTIMO EMPLAZAMIENTO									
001030	0,0140 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,2936							
001060	0,0560 H.	PEON.	17,4400	0,9766							
033005	0,0010 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,0402							
169111	0,0200 KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	3,2200	0,0644							
169151	0,5000 KG	FERTILIZANTE ORGANICO.	0,0700	0,0350							
169502	0,0320 M3	TIERRA VEGETAL TIPO T2 EN PLANTACIONES	3,2200	0,1030							
171011	0,0100 KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	10,9300	0,1093							
172431D	1,0000 UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO ESTAQUILLA SALIX	2,3500	2,3500							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,9700	0,0794							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	4,0500	0,2430							
				COSTE UNITARIO TOTAL	4,29						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS											
836001SV	M2	SIEGA MEC.AREAS SEMBRADAS DIF. MEDIA. SIEGA MECANICA EN AREAS SEMBRADAS, DIFICULTAD MEDIA INCLUIDO RETIRADA DE RESIDUOS.									
001060	0,0020 H.	PEON.	17,4400	0,0349							
098020	0,0030 H.	SEGADORA.	3,5400	0,0106							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,0500	0,0010							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,0500	0,0030							
				COSTE UNITARIO TOTAL	0,05						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS											
836201SV	M2	SIEGA MAN.AREAS PLANTADAS DIF.MEDIA. SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA DE HILO EN AREAS PLANTADAS, DIFICULTAD MEDIA, INCLUSO RECOGIDA DE RESIDUOS.									
001060	0,0060 H.	PEON.	17,4400	0,1046							
098071	0,0090 H.	MOTODESBROZADORA DE HILO.	1,7300	0,0156							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,1200	0,0024							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,1200	0,0072							
				COSTE UNITARIO TOTAL	0,13						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS											
837101SV	UD	RIEGO DE ARBUSTO CON 5 L DESDE <5 KM. RIEGO DE ARBUSTO CON 5 L INCLUIDO BOMBEO TRASPORTE DESDE MENOS DE 5 KM Y APLICACION.									
001060	0,0040 H.	PEON.	17,4400	0,0698							
033005	0,0020 H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 12000 L.	40,2400	0,0805							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,1500	0,0030							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,1500	0,0090							
				COSTE UNITARIO TOTAL	0,16						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS											
838030SV	UD	ABONADO ARBOLES 1 PAST.LIB.CONTROLADA ABONADO DE ARBOLES A BASE DE 1 PASTILLA/ARBOL DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA.									
001060	0,0015 H.	PEON.	17,4400	0,0262							
169112	1,0000 UD	PASTILLA DE ABONO DE LIBERACION CONTROLADA.	0,1000	0,1000							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,1300	0,0026							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	0,1300	0,0078							
				COSTE UNITARIO TOTAL	0,14						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS											
860001_	M2	MALLA BIDIMENSIONAL NO BIODEGRADABLE PARA ENTUTORADO TREPADORA MALLA BIDIMENSIONAL NO BIODEGRADABLE, DE CUALQUIER ANCHO, PARA SOPORTE Y ENTUTORADO DE PLANTACIONES DEL TIPO TREPADORAS, INCLUSO FIJACIÓN CON GRAPAS DE HIERRO O PIQUETAS Y PARTE PROPORCIONAL DEL MATERIAL AUXILIAR Y CUANTAS FIJACIONES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.									
001010	0,0463 H.	CAPATAZ.	21,1100	0,9774							
001060	0,0463 H.	PEON.	17,4400	0,8075							
026020	0,0050 H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	33,0200	0,1651							
174001	1,0000 M2.	MALLA BIDIMENSIONAL NO BIODEGRADABLE ENTUTORADO	0,1200	0,1200							
174002	1,0000 UD.	GRAPAS DE HIERRO PARA FIJACIÓN DE MALLA	0,2200	0,2200							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,2900	0,0458							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	2,3400	0,1404							
				COSTE UNITARIO TOTAL	2,48						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS											
870600SVD	UD	DESMONTAJE DE MARQUESINA DE AUTOBUS DESMONTAJE DE MARQUESINA DE AUTOBUS EXISTENTE, INCLUSO TRANSPORTE Y ACOPIO HASTA SU POSTERIOR MONTAJE									
001010	0,7933 H.	CAPATAZ.	21,1100	16,7466							
001030	1,9479 H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	40,8475							
001060	5,3556 H.	PEON.	17,4400	93,4017							
014010	0,2000 H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	40,0700	8,0140							
026010	1,5000 H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	97,6800							
031004	2,0000 H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	36,7000	73,4000							
291001	5,0000 M3	CANON DE VERTEDERO.	2,5000	12,5000							
%MEDAUX	2,0000 %	MEDIOS AUXILIARES	342,5900	6,8518							
%COSTIN	6,0000 %	COSTES INDIRECTOS	349,4400	20,9664							

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL						370,41	907000SVD	UD DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE POSTE					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS							DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE POSTE INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE DE LÍNEA.						
870602SVD		UD	MONTAJE MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBÚS				001010	0,4378	H.	CAPATAZ.	21,1100	9,2420	
			MONTAJE DE MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBÚS MEDIANTE ANCLAJE				001030	3,4000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	71,2980	
			Y CIMENTACION,TOTALMENTE COLOCADA.				001060	3,4000	H.	PEON.	17,4400	59,2960	
001010	0,0800	H.	CAPATAZ.	21,1100	1,6888		014100	1,5250	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	33,0200	50,3555	
001030	1,9479	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	40,8475		026021	2,6610	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	42,4900	113,0659	
001060	5,3556	H.	PEON.	17,4400	93,4017		240001	2,7500	KG	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S ARMAR.	0,4700	1,2925	
026010	1,5000	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	65,1200	97,6800		215112	1,5750	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	73,1588	
035001	0,0825	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	82,2600	6,7865		%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	377,7100	7,5542	
							%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	385,2600	23,1156	
048001	0,0825	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	1,6200	0,1337		COSTE UNITARIO TOTAL						408,38
215111	4,8600	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	54,5000	264,8700		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
241102	70,1373	kg	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,6500	45,5892		931010SV	UD ADECUACION ARQUETAS EXISTENTES A NUEVAS RASANTES					
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	551,0000	11,0200		ADECUACION DE ARQUETAS EXISTENTES A NUEVAS RASANTES.						
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	562,0200	33,7212		001010	0,3618	H.	CAPATAZ.	21,1100	7,6376	
COSTE UNITARIO TOTAL						595,74	001060	1,0373	H.	PEON.	17,4400	18,0905	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS							014012	0,0656	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 150 C.V.	55,9300	3,6690	
902003SV		M.	TUB. POLIETILENO A.D. 25				016010	0,0652	H.	MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 100 KG.	11,2000	0,7302	
			TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25 MM DE DIAMETRO				215112	1,1000	m3	HORM. HM-20/SPBF/40/I Y 200 KG CEMENTO.	46,4500	51,0950	
			EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS				249002	0,5500	KG	ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. > 8 M	2,0200	1,1110	
			ESPECIALES, ACCESORIOS DE UNION, TRANSPORTE E INSTALACION.				%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	82,3300	1,6466	
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0422		%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	83,9800	5,0388	
001030	0,0030	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0629		COSTE UNITARIO TOTAL						89,02
001060	0,0040	H.	PEON.	17,4400	0,0698		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
126003	1,0000	M.	TUBO POLIET. A.D. D= 25 MM P.N.= 10 ATM.	0,6700	0,6700		952022SV	M3 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.					
126200	1,0000	UD	PIEZAS ESPECIALES TUBO POLIETILENO.	0,0600	0,0600		ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.						
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	0,9000	0,0180		001030	0,5075	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	10,6423	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	0,9200	0,0552		001060	1,0500	H.	PEON.	17,4400	18,3120	
COSTE UNITARIO TOTAL						0,98	287010	1,0000	M3	POLIESTIRENO EXPANDIDO	51,4900	51,4900	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS							%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	80,4400	1,6088	
902004SV_		M.	TUB. POLIETILENO A.D. 32				%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	82,0500	4,9230	
			TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM DE DIAMETRO				COSTE UNITARIO TOTAL						86,98
			EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
			ESPECIALES, ACCESORIOS DE UNION, TRANSPORTE E INSTALACION.				954500SV_	M. TUBERIA ACERO GALVANIZADO GRAPADA A ESTRUCTURA D=100MM					
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0422		TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIÁMETRO = 100 MM ANCLADO A ESTRUCTURA PARA PASO DE INSTALACIONES, CON TODOS SUS						
001030	0,0030	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,0629		ACCESORIOS, CODOS, SOPORTES, AMARRES, GRAPAS, TORNILLOS						
001060	0,0040	H.	PEON.	17,4400	0,0698		TUERCAS, ARANDELAS, ETC.						
126004	1,0000	M.	TUBO POLIET. A.D. D= 32 MM P.N.= 10 ATM.	1,0900	1,0900		001001	0,0030	H.	ENCARGADO DE OBRA.	22,9500	0,0689	
126200	1,0000	UD	PIEZAS ESPECIALES TUBO POLIETILENO.	0,0600	0,0600		001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	1,0485	
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	1,3200	0,0264		001060	0,2500	H.	PEON.	17,4400	4,3600	
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	1,3500	0,0810		124001SV_	1,0000	M.	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=100 M	27,0000	27,0000	
COSTE UNITARIO TOTAL						1,43	%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	32,4800	0,6496	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS							%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	33,1300	1,9878	
902006SV		M.	TUB. POLIETILENO A.D. 50				COSTE UNITARIO TOTAL						35,11
			TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM DE DIAMETRO				Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
			EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS				970001D	M2 LIMPIEZA DE JUNTAS DE INTERIOR DE ALIVIADERO					
			ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNION.				LIMPIEZA DE JUNTAS DE INTERIOR DE ALIVIADERO Y POSTERIOR REJUNTEO DE LAS MISMAS REALIADO CON MORTERO DE CAL HIDRULICA, INCLUSO CEPILLADO Y LIMPIEZA						
001010	0,0026	H.	CAPATAZ.	21,1100	0,0549		Sin descomposición						
001030	0,0215	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	20,9700	0,4509		COSTE UNITARIO TOTAL						55,00
001060	0,0250	H.	PEON.	17,4400	0,4360		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS						
126006	1,0000	M.	TUBO POLIET. A.D. D= 50 MM P.N.= 10 ATM.	2,6900	2,6900								
126200	1,0000	UD	PIEZAS ESPECIALES TUBO POLIETILENO.	0,0600	0,0600								
%MEDAUX	2,0000	%	MEDIOS AUXILIARES	3,6900	0,0738								
%COSTIN	6,0000	%	COSTES INDIRECTOS	3,7700	0,2262								
COSTE UNITARIO TOTAL						3,99							
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS													

