

ANEJO N°11

Justificación de Precios

300101	M2	DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, RE-ALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUN-DIDAD MEDIA DE 20 CM.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001060	0,0050	H.	PEON.	15,00	0,0750
013010	0,0050	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORU-GAS DE 80 C.V.	38,08	0,1904
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0053
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0162
			Suma Redondeo		0,2869
					0,0031
			Total		0,29

311001	M3	DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001060	0,3000	H.	PEON.	15,00	4,5000
013002	0,0500	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUE-DAS DE 150 C.V.	66,65	3,3325
013011	0,0410	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORU-GAS DE 100 C.V.	41,84	1,7154
031003	0,0350	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	43,39	1,5187
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2255
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,6900
			Suma Redondeo		12,1895
					0,0005
			Total		12,19

312001N	M3	EXCAVACION DE SUELOS CONTAMINADOS, INCLUIDA SU CARACTERIZACION Y GESTION A CARGO DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA			83,50
---------	----	---	--	--	--------------

Sin descomposición

320099	M3	EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN CLASIFICA-CION, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, CANON			
--------	----	--	--	--	--

DE VERTIDO, EXTENDIDO Y COMPACTACION EN VERTEDERO.					
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0038	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0788
001030	0,0310	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,5701
001060	0,0470	H.	PEON.	15,00	0,7050
014011	0,0572	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,8490
031001	0,0902	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	3,1047
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1662
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,5084
			Suma Redondeo		8,9822
					-0,0022
			Total		8,98

321001	M3	EXCAVACION EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0210	H.	CAPATAZ.	20,74	0,4355
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,5517
001060	0,0350	H.	PEON.	15,00	0,5250
014011	0,0500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,3645
031001	0,0700	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	2,4094
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1457
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,4459
			Suma Redondeo		7,8777
					0,0023
			Total		7,88

325001	M3	EXCAVACION EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES EN TO-DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSP. A OBRA O A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO O EXTENDIDO Y CO-M-PACTACION EN VERTEDERO DE PROYECTO.			
--------	----	--	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,0500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,9195
001060	0,0800	H.	PEON.	15,00	1,2000
014011	0,0400	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	2,6916
016001	0,0450	H.	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON ACCESORIOS	0,45	0,0203
031004	0,0500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	2,7325
086003	0,0450	H.	COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.	7,19	0,3236
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1619
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,4954
Suma Redondeo					8,7522 -0,0022
Total					8,75

330100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0415
001060	0,0100	H.	PEON.	15,00	0,1500
013011	0,0081	H.	PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.	41,84	0,3389
015001	0,0082	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	56,03	0,4594
031004	0,0081	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	0,4427
033004	0,0082	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	50,08	0,4107
039001	0,0048	H.	COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T	54,18	0,2601
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0421
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1287
Suma Redondeo					2,2741 -0,0041
Total					2,27

339016 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 160 N/CM DE RESISTENCIA ATRAC-

CION Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMEN-TE COLOCADO.					
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0670	H.	PEON.	15,00	1,0050
281016	1,0000	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 160 N/CM, NO TEJIDO.	1,03	1,0300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0407
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1245
Suma Redondeo					2,2002 -0,0002
Total					2,20

340100N m3 FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL "SELECCIONADO" A BASE DE ÁRIDOS RECICLADOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0120	H.	PEON.	15,00	0,1800
015002	0,0080	H.	MOTONIVELADORA DE 200 C.V.	70,78	0,5662
031004	0,6710	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	36,6702
033004	0,0050	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.	50,08	0,2504
041003	0,0100	H.	RODILLO VIBRANTE AUTO-PROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	54,63	0,5463
225001N	2,4700	+	ÁRIDO RECICLADO	1,50	3,7050
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8384
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,5654
Suma Redondeo					45,3219 -0,0019
Total					45,32

345001 M3 GUNITADO CON UNA DOSIFICACION DE CEMENTO DE 350 KG/M3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA PUESTA EN OBRA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	----	-------------	--------	---------

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	1,5020	H.	CAPATAZ.	20,74	31,1515
001050	6,2421	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	95,5041
001060	6,2421	H.	PEON.	15,00	93,6315
057001	1,3285	H.	GUNITADORA.	21,88	29,0676
063002	1,1549	H.	HORMIGONERA MOVIL DE 200 L.	0,69	0,7969
086004	1,0971	H.	COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.	11,80	12,9458
202020	0,3500	T.	CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA II-S/35 A.	47,21	16,5235
223010	0,6390	M3	CANTO RODADO GRANULOM. 10/12.	8,85	5,6552
280001	0,2500	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.	0,33	0,0825
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	5,7072
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	17,4639
Suma Redondeo					308,5297
					0,0003
Total					308,53

346032 M. BULON ROCA BARRA ACERO FY= 500/550 CORRUGADO, ROS-CA D=32 MM, CARGA SERV. 25T, PLACA ANCL. 150X25 MMLONG.<=8 M PP EQUIPO PERFOR. VAINAS, SEPARAD, CABEZA, INYECC. MORT. CEM. RESINA ANCL. Y PROT. CABEZA

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0825	H.	CAPATAZ.	20,74	1,7111
001030	0,1421	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,6132
001040	0,1421	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	10,16	1,4437
001050	0,5200	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	7,9560
016100	0,1925	H.	MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA	0,48	0,0924
018010	0,1095	H.	CARRO PERFORADOR 50 CV	35,41	3,8774
056001	0,0750	H.	EQUIPO BULONADOR CON COMPRESOR.	25,64	1,9230
086004	0,1093	H.	COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.	11,80	1,2897
093002	0,0749	H.	EQUIPO TESA-BARRAS C/CILINDROS Y BOMBAS HIDRAUL.	20,52	1,5369
216100	0,0005	M3	LECHADA DE CEMENTO II-S/35.	43,53	0,0218
249001	6,3000	KG	ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. <= 8 M	1,84	11,5920
249050	0,5000	KG	RESINA PARA ANCLAJE DE BULONES	3,79	1,8950
249101	0,1000	UD	P.P. CABEZA ANCLAJE BARRA, MANGUITOS, DADO, Y TODO	63,11	6,3110
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8453

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,5865
Suma Redondeo					45,6950
					0,0050
Total					45,70

360046 M. CARRIL HINCADO CON MATERIAL DE SEGUNDO USO, PARA CUALQUIER LONGITUD DE HINCA, INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54 KG/M), EMBRIDADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

38,08

Sin descomposición

395002 M. BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0,60 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0680	H.	CAPATAZ.	20,74	1,4103
001030	0,2180	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,0090
001060	0,2180	H.	PEON.	15,00	3,2700
014011	0,0520	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,4991
031002	0,0150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	0,6038
135002	1,0000	M.	BAJANTE PREF. TIPO B-2 0,6 M.	11,29	11,2900
215031	0,0900	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	5,9058
216002	0,0200	M3	MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:2).	47,41	0,9482
241101	0,5500	KG	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR.	0,43	0,2365
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6235
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,9078
Suma Redondeo					33,7040
					-0,0040
Total					33,70

400100 M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 0,50 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	----	-------------	--------	---------

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0086	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1784
001030	0,1295	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,3815
001060	0,1277	H.	PEON.	15,00	1,9155
014011	0,0315	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	2,1196
215020	0,0850	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	61,20	5,2020
218001	0,1242	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	0,6881
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2497
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7641
Suma Redondeo					13,4989 0,0011
Total					13,50

400297 M. CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CT DE0,50 M DE ANCHO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0080	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1659
001030	0,1600	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,9424
001060	0,1630	H.	PEON.	15,00	2,4450
014011	0,0250	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	1,6823
215020	0,1350	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 25 MM.	61,20	8,2620
218001	0,1150	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	0,6371
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3227
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,9874
Suma Redondeo					17,4448 -0,0048
Total					17,44

405004 M. PASO SALVACUNETA CON TUBO DE HORMIGON DE 400 MM DEDIAMETRO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,1470	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,7033
001060	0,1480	H.	PEON.	15,00	2,2200

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
014011	0,0490	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	3,2972
026010	0,0200	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPA-CIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	1,0666
128004	0,9850	M.	TUBO HORM. MASA D= 400 MM.	17,38	17,1193
215031	0,5760	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	37,7971
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2882
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,9419
Suma Redondeo					69,6410 -0,0010
Total					69,64

409006 UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 600 MM DE DIAMETRO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0580	H.	CAPATAZ.	20,74	1,2029
001030	7,1150	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	130,8449
001060	7,1170	H.	PEON.	15,00	106,7550
014011	0,5330	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	35,8656
031001	0,2320	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	7,9854
215011	0,7630	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	45,2078
215031	2,0100	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	131,8962
286002	3,6800	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	18,5472
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	9,5661
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	29,2723
Suma Redondeo					517,1434 -0,0034
Total					517,14

410001 UD ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON EN MASA DE HASTA 2 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,1470	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,7033
001060	0,1480	H.	PEON.	15,00	2,2200

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0050	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1037
001030	6,0000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	110,3400
001060	6,0000	H.	PEON.	15,00	90,0000
014011	0,4330	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	29,1366
031002	0,1500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	6,0375
045102	0,1500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	2,1585
133120	1,0000	UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 640 MM LADO.	89,25	89,2500
134001	4,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	4,73	18,9200
215011	0,2890	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	17,1233
215031	2,6800	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	175,8616
286002	18,2500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	91,9800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	12,6182
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	38,6118
Suma Redondeo					682,1412
					-0,0012
Total					682,14

410009 UD ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO DE HASTA 2 MDE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,7380	H.	CAPATAZ.	20,74	15,3061
001030	5,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	101,1450
001060	5,5000	H.	PEON.	15,00	82,5000
014011	0,7500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	50,4675
031002	0,7500	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	30,1875
034001	0,6500	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	53,35	34,6775
045102	0,3500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	5,0365
133120	1,0000	UD	REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 640 MM LADO.	89,25	89,2500
134001	5,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	4,73	23,6500
215011	0,2560	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	15,1680
215031	2,4100	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	158,1442
241101	245,0000	KG	BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR.	0,43	105,3500
286002	18,9500	M2	MADERA PINO ENCOFRADO	5,04	95,5080

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
%MEDAUX			OCULTO COMPLETO.	2,00	16,1278
%COSTIN			MEDIOS AUXILIARES COSTES INDIRECTOS	6,00	49,3511
Suma Redondeo					871,8692
					0,0008
Total					871,87

413003 M. CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0070	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1452
001030	0,0790	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,4528
001060	0,1290	H.	PEON.	15,00	1,9350
014011	0,1500	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	10,0935
031002	0,0750	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	3,0188
045102	0,0500	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	0,7195
128003	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 300 MM.	12,55	12,5500
215011	0,3350	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	19,8488
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,9953
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,0455
Suma Redondeo					53,8044
					-0,0044
Total					53,80

413006 M. CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0100	H.	CAPATAZ.	20,74	0,2074
001030	0,0960	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,7654
001060	0,1620	H.	PEON.	15,00	2,4300
014011	0,2350	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	15,8132
031002	0,1100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T.	40,25	4,4275

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
045102	0,0660	H.	BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.	14,39	0,9497
128006	1,0000	M.	TUBO HORM. MASA D= 600 MM.	31,54	31,5400
215011	0,7510	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	44,4968
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,0326
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	6,2198
Suma Redondeo					109,8824 -0,0024
Total					109,88

420011 M. DREN LONGITUDINAL, INCLUSO GEOTEXTIL, CON TUBO DRENANTE DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0050	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1037
001030	0,1200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,2068
001060	0,1200	H.	PEON.	15,00	1,8000
014011	0,0660	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	4,4411
031003	0,0660	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	43,39	2,8637
129011	1,0000	M.	TUBO DRENAJE P.V.C. 110 MM. EXTERIOR.	0,81	0,8100
215011	0,0630	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	3,7328
223001	0,7600	T.	MATERIAL FILTRANTE.	8,25	6,2700
281008	3,4320	M2	GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 80 N/CM, NO TEJIDO.	0,57	1,9562
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4837
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,4801
Suma Redondeo					26,1481 0,0019
Total					26,15

421002 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTE- RA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0207

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0020	H.	PEON.	15,00	0,0300
015001	0,0020	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	56,03	0,1121
031005	0,0030	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	40,23	0,1207
223001	1,8000	T.	MATERIAL FILTRANTE.	8,25	14,8500
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3027
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,9262
Suma Redondeo					16,3624 -0,0024
Total					16,36

501001 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTEN- DIDO, Y COMPACTACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0084	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1742
001060	0,0176	H.	PEON.	15,00	0,2640
015001	0,0123	H.	MOTONIVELADORA DE 125 C.V.	56,03	0,6892
031004	0,1244	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	6,7985
033003	0,0043	H.	CAMION CISTERNA CON CAPA- CIDAD DE 8000 L.	46,00	0,1978
041003	0,0179	H.	RODILLO VIBRANTE AUTO- PROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T	54,63	0,9779
218001	2,5300	T	ZAHORRA ARTIFICIAL.	5,54	14,0162
280001	0,0100	M3	AGUA PARA MORTEROS Y HOR- MIGONES.	0,33	0,0033
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4624
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,4150
Suma Redondeo					24,9985 0,0015
Total					25,00

502001 M3 LECHO DE ARENA INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y RETI- RADA POSTERIOR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1250	H.	CAPATAZ.	20,74	2,5925
001060	0,2500	H.	PEON.	15,00	3,7500

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
014013	0,0750	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 250 C.V.	65,76	4,9320
217001	1,0000	M3	ARENA EXENTA DE ARCILLA.	20,69	20,6900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6393
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,9562
Suma Redondeo					34,5600
					0,0000
Total					34,56

530001 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1, EMPLEADO EN RIEGO DE IMPRIMACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	3,8728	H.	PEON.	15,00	58,0920
033003	0,0143	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	46,00	0,6578
073001	3,9872	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	36,04	143,6987
213131	1.050,000	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1.	0,23	241,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,8790
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	27,1697
Suma Redondeo					479,9972
					0,0028
Total					480,00

531001 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	3,9258	H.	PEON.	15,00	58,8870
073001	3,8448	H.	EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS.	36,04	138,5666
085001	0,5674	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	4,9988
213111	1.050,000	KG	EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1.	0,23	241,5000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	8,8790
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	27,1699

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
Suma Redondeo					480,0013
					-0,0013
Total					480,00

532004 M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE RIEGO CON GRAVILLA BICAPA, INCLUIDO LIGANTE Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORECTA COLOCACION

Sin descomposición

535102 T. BETUN ASFALTICO TIPO B-50/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
033003	0,4339	H.	CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L.	46,00	19,9594
211003	1.000,000	KG	BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70.	0,35	350,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	7,3992
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	22,6415
Suma Redondeo					400,0001
					-0,0001
Total					400,00

537001 T. FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
202031	1,0000	T.	CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR.	101,74	101,7400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,0348
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	6,2265
Suma Redondeo					110,0013
					-0,0013
Total					110,00

542101	T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 CON ARIDO OFITICO), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.				
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1257	H.	CAPATAZ.	20,74	2,6070
001030	0,0492	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,9048
001060	0,1107	H.	PEON.	15,00	1,6605
013002	0,0107	H.	PALA CARGADORA SOBRE RUE- DAS DE 150 C.V.	66,65	0,7132
031004	0,1493	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	8,1592
043002	0,0226	H.	APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T.	46,34	1,0473
044003	0,0224	H.	APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T.	60,19	1,3483
062001	0,0077	H.	PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H.	702,65	5,4104
069001	0,0228	H.	EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA.	70,08	1,5978
085001	0,0041	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,0361
222002	0,9200	T.	MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX.	18,71	17,2132
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8140
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,4907
Suma Redondeo					44,0025 -0,0025
Total					44,00
543.0070	M2	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-8 SURF D EN CA- PA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm			3,80
Sin descomposición					
543908	M2	PAVIMENTO CONTINUO SLURRY, SOBRE SOPORTES DE AS- FALTO, COLOR ROJO, 3-5MM DE ESPESOR, ACABADO ANTI- DESLIZANTE, PREPARACIÓN DEL SOPORTE MEDIANTE ASPIRA- DO INDUSTRIAL. APLICACIÓN DE DOBLE CAPA DE SLURRY COLOR ROJO, A LLANA DE GOMA, (3KG/M2) MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			8,50
Sin descomposición					
600103	KG	ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B500 PARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.			

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0010	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0207
001030	0,0061	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1122
001060	0,0063	H.	PEON.	15,00	0,0945
026010	0,0012	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPA- CIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	0,0640
241102	1,0300	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,54	0,5562
256001	0,0100	KG	ALAMBRE COSIDO MALLA PRO- TECCION	0,83	0,0083
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0171
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0524
Suma Redondeo					0,9254 0,0046
Total					0,93
610121	M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001030	0,2200	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,0458
001060	0,3300	H.	PEON.	15,00	4,9500
034001	0,1000	H.	CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3.	53,35	5,3350
035001	0,1000	H.	CAMION CON BOMBA DE HOR- MIGON DE 22 M DE ALCANCE.	90,31	9,0310
048001	0,1000	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	5,11	0,5110
215111	1,0500	M3	HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO.	40,07	42,0735
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,3189
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,0359
Suma Redondeo					71,3011 -0,0011
Total					71,30
610253	M3	HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.			

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1250	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,2988
001060	0,1250	H.	PEON.	15,00	1,8750
035001	0,1250	H.	CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 22 M DE ALCANCE.	90,31	11,2888
048001	0,0420	H.	VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON.	5,11	0,2146
215203	1,0500	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI Y 275 KG CEMENTO.	67,49	70,8645
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,7308
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	5,2964
Suma Redondeo					93,5689 0,0011
Total					93,57

630506N M2 MALLAZO 15X15X6 MM. EN SOSTENIMIENTO DE TALUD

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6222
001030	0,0300	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,5517
001060	0,0600	H.	PEON.	15,00	0,9000
026021	0,0450	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	51,35	2,3108
242007	1,0000	M2	MALLA ELECTROSOLD. 6,5 MM 15*15 CM	1,20	1,2000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1117
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,3418
Suma Redondeo					6,0382 0,0018
Total					6,04

658009 T. ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 800 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1282	H.	CAPATAZ.	20,74	2,6589
001030	0,0856	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,5742

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,1572	H.	PEON.	15,00	2,3580
014011	0,0802	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	5,3967
031005	0,0705	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 24 T.	40,23	2,8362
226001	1,0000	T.	PIEDRA PARA ESCOLLERA	3,62	3,6200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3689
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1288
Suma Redondeo					19,9417 -0,0017
Total					19,94

680011 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0160	H.	CAPATAZ.	20,74	0,3318
001030	0,1670	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	3,0711
001060	0,1670	H.	PEON.	15,00	2,5050
026010	0,0330	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	1,7599
145001	0,1000	L.	DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE ACEITE.	1,53	0,1530
150300	1,0000	UD	P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS.	0,19	0,1900
150601	1,0000	M2	TABLERO FENÓLICO. e= 21 MM (HASTA CUATRO PUESTAS)	6,59	6,5900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2920
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,8936
Suma Redondeo					15,7864 0,0036
Total					15,79

684100 M2 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	----	-------------	--------	---------

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1240	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,2804
001060	0,2087	H.	PEON.	15,00	3,1305
288100	1,0000	M2	LAMINA POLIETILENO DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F.	5,54	5,5400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2190
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,6702
Suma Redondeo					11,8401 -0,0001
Total					11,84

690020 M2 IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0030	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0622
001050	0,0050	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	0,0765
086002	0,0030	H.	COMPRESOR DIESEL DE 7 M3/MIN.	4,81	0,0144
089001	0,0030	H.	EQUIPO AIRLESS.	8,77	0,0263
089100	0,0030	H.	EQUIPO DE CHORREADO.	7,64	0,0229
217005	0,0100	T.	ARENA SILICEA.	7,51	0,0751
262001	1,8000	KG	PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ.	1,05	1,8900
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0433
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1326
Suma Redondeo					2,3433 -0,0033
Total					2,34

700010 M. MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0030	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0622
001030	0,0040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0736
001060	0,0040	H.	PEON.	15,00	0,0600
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,91	0,0239

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
082001	0,0010	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.	6,87	0,0069
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPORTE-CONOS.	6,04	0,0060
085001	0,0010	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,0088
277001	0,2800	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.	1,34	0,3752
278001	0,0600	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,0402
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0131
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0402
Suma Redondeo					0,7101 -0,0001
Total					0,71

700110 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0020	H.	CAPATAZ.	20,74	0,0415
001030	0,0050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0920
001060	0,0050	H.	PEON.	15,00	0,0750
081001	0,0010	H.	MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR BANDAS.	23,91	0,0239
083001	0,0010	H.	TRICICLO REPORTE-CONOS.	6,04	0,0060
276001	0,0700	KG	PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES.	1,34	0,0938
278001	0,0480	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,0322
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0073
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0223
Suma Redondeo					0,3940 -0,0040
Total					0,39

700500 M2 MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONESCEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	----	-------------	--------	---------

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1010	H.	CAPATAZ.	20,74	2,0947
001030	0,2800	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	5,1492
001060	0,2800	H.	PEON.	15,00	4,2000
082001	0,0810	H.	MARCADOR AUTOMOTRIZ UNI- VERSAL.	6,87	0,5565
085001	0,0810	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,7136
277001	2,8000	KG	PINTURA TERMOPLASTICA MAR- CAS VIALES.	1,34	3,7520
278001	0,6000	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,4020
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3374
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,0323
				Suma	18,2377
				Redondeo	0,0023
				Total	18,24

700600 M2 MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS TRANSVER-
SA-LES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS
ETC., REALMENTE PINTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0980	H.	CAPATAZ.	20,74	2,0325
001030	0,2490	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	4,5791
001060	0,2490	H.	PEON.	15,00	3,7350
085001	0,0690	H.	BARREDORA AUTOPROPULSADA.	8,81	0,6079
276001	0,7200	KG	PINTURA CONVENCIONAL MAR- CAS VIALES.	1,34	0,9648
278001	0,4800	KG	MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES.	0,67	0,3216
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2448
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7491
				Suma	13,2348
				Redondeo	-0,0048
				Total	13,23

701005 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE
135 CM DE LADO.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,5990	H.	CAPATAZ.	20,74	12,4233
001030	1,2020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	22,1048
001060	1,2020	H.	PEON.	15,00	18,0300
031001	0,5150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	17,7263
189005	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 135 CM LADO.	87,10	87,1000
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,27	37,1910
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	6,2895
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,0173
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	12,2929
				Suma	217,1751
				Redondeo	0,0049
				Total	217,18

701006 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE
90 CM DE LADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,5570	H.	CAPATAZ.	20,74	11,5522
001030	1,1130	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	20,4681
001060	1,1130	H.	PEON.	15,00	16,6950
031001	0,4760	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	16,3839
189006	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 90 CM LADO.	46,20	46,2000
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	3,4502
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,6172
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	8,0086
				Suma	141,4852
				Redondeo	0,0048
				Total	141,49

701014 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 90
CM DE DIAMETRO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,5890	H.	CAPATAZ.	20,74	12,2159
001030	1,2860	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	23,6495
001060	1,2860	H.	PEON.	15,00	19,2900
031001	0,5590	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	19,2408
189014	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 90 CM DIAM.	73,65	73,6500
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,27	37,1910
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	6,2895
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,8305
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	11,7214
Suma					207,0786
Redondeo					0,0014
Total					207,08

701015 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,5670	H.	CAPATAZ.	20,74	11,7596
001030	1,1870	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	21,8289
001060	1,1870	H.	PEON.	15,00	17,8050
031001	0,5170	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	17,7951
189015	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 60 CM DIAM.	37,52	37,5200
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	3,4502
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,5254
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,7277
Suma					136,5219
Redondeo					-0,0019
Total					136,52

701025 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), OCTOGONAL DE 60 CM DE LADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,6480	H.	CAPATAZ.	20,74	13,4395
001030	1,2090	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	22,2335
001060	1,2090	H.	PEON.	15,00	18,1350
031001	0,5830	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	20,0669
189025	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 OCTOG. 60 CM LADO.	37,52	37,5200
189100	3,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	16,1100
215021	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	3,4502
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,6191
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	8,0145
Suma					141,5887
Redondeo					0,0013
Total					141,59

701034 UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE 90 CM DE LADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,7560	H.	CAPATAZ.	20,74	15,6794
001030	1,4050	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	25,8380
001060	1,4050	H.	PEON.	15,00	21,0750
031001	0,6770	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	23,3023
189034	1,0000	UD	SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CUADR. 90 CM LADO.	73,63	73,6300
189101	3,3000	M.	POSTE GALV. 100X50X3 MM.	11,27	37,1910
215021	0,1750	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	6,2895
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	4,0601
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	12,4239
Suma					219,4892
Redondeo					0,0008
Total					219,49

701090N UD DESMONTAJE DE 11 LAMAS DE CARTEL EXISTE Y POSTES IPN, INCLUSO INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN EN SOPORTE FUSIBLE DE 5300 MM, TOTALMENTE COLOCADO

Sin descomposición

701101	M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	1,0260	H.	CAPATAZ.	20,74	21,2792
001030	2,0010	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	36,7984
001060	2,0010	H.	PEON.	15,00	30,0150
031001	1,5150	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	52,1463
189091	1,0000	M2	CARTEL PLACA O SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 GALV.	91,93	91,9300
189100	4,0000	M.	POSTE GALV. 80X40X2 MM.	5,37	21,4800
215021	0,2000	M3	HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	35,94	7,1880
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	5,2167
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	15,9632
Suma Redondeo					282,0168 0,0032
Total					282,02
702401	UD	DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE.			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	1,2000	H.	CAPATAZ.	20,74	24,8880
001030	8,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	156,3150
001060	14,8000	H.	PEON.	15,00	222,0000
026010	2,2400	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	119,4592
031001	0,5480	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	18,8622
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	10,8305
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	33,1413
Suma Redondeo					585,4962 0,0038
Total					585,50

710031 UD HITO CILINDRICO DE PLASTICO DE 700 MM DE ALTURA.

<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001040	0,5470	H.	OFICIAL DE SEGUNDA.	10,16	5,5575
001060	0,5480	H.	PEON.	15,00	8,2200
192002	1,0000	UD	HITO CILINDRICO PLASTICO 700 MM.	29,51	29,5100
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8658
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,6492
Suma Redondeo					46,8025 -0,0025
Total					46,80
711001N	M	BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY CON MALLA DE TRIPLE TORSIÓN, TOTALMENTE COLOCADA			
<u>Código</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6222
001030	0,0900	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,6551
001060	0,1800	H.	PEON.	15,00	2,7000
026021	0,1300	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	51,35	6,6755
186005	1,0000	M.	MALLA PLAST.2,00 M DE ALTURA 50,8 X 50,8.	6,09	6,0900
184001	1,0000	M.	BARRERA SE-GUR.SIMPL.PREF.HORM. PERFIL NEW JERSEY	46,30	46,3000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,2809
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	3,9194
186040	0,3330	UD	CANDELERO MET. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	8,09	2,6940
186041	0,0250	UD	CANDELERO ESQ. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	22,29	0,5573
186042	0,0150	UD	CANDELERO COMIENZO GALV.PLAST. MALLA H=2,0 M.	18,21	0,2732
Suma Redondeo					72,7676 0,0024
Total					72,77

711101 M. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA, SIMPLE, INCLUSO PARTE

PROPORCIONAL DE POSTES Y ACCESORIOS DE FIJACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0330	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6844
001060	0,1890	H.	PEON.	15,00	2,8350
031001	0,0470	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	1,6177
080001	0,0570	H.	MAQUINA HINCAPOSTES.	19,47	1,1098
184100	1,0800	M.	FLEJE ACERO BIONDA BARRERA DE SEGURIDAD.	8,04	8,6832
184110	0,9620	M.	POSTE IPN-100 O UPN-100 HORMIGONAR O CLAVAR.	4,83	4,6465
184120	0,5000	UD	AMORTIGUADOR GALVANIZADO TIPO U.	2,68	1,3400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,4183
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,2801
Suma Redondeo					22,6150 0,0050
Total					22,62

711900 M. MONTAJE Y DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, DE CUALQUIER PERFIL.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0640	H.	CAPATAZ.	20,74	1,3274
001030	0,0630	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,1586
001060	0,2200	H.	PEON.	15,00	3,3000
026021	0,0750	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	51,35	3,8513
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1927
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,5898
Suma Redondeo					10,4198 0,0002
Total					10,42

711901 M. DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METALICA SIMPLEO DOBLE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0350	H.	CAPATAZ.	20,74	0,7259
001030	0,0750	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,3793
001060	0,2500	H.	PEON.	15,00	3,7500
026020	0,0855	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T.	27,52	2,3530
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1642
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,5023
Suma Redondeo					8,8747 -0,0047
Total					8,87

712012 M. CERRAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA, CON MALLA METALICA 50,8 X 50,8, GALVANIZADA Y PLASTIFICADA POSTES DE SUJECION PLASTIFICADOS, INCLUSO CIMENTACION, TENSADO Y ATIRANTADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0290	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6015
001030	0,0560	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,0298
001060	0,0560	H.	PEON.	15,00	0,8400
010100	0,0290	H.	TRACTOR AHOYADOR	13,40	0,3886
031001	0,0140	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,4819
186005	1,0000	M.	MALLA PLAST.2,00 M DE ALTURA 50,8 X 50,8.	6,09	6,0900
186040	0,3330	UD	CANDELERO MET. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	8,09	2,6940
186041	0,0250	UD	CANDELERO ESQ. GALV.PLAST. PARA MALLA H=2,0 M.	22,29	0,5573
186042	0,0150	UD	CANDELERO COMIENZO GALV.PLAST. MALLA H=2,0 M.	18,21	0,2732
215031	0,1000	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	6,5620
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3904
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,1945
Suma Redondeo					21,1032 -0,0032
Total					21,10

712901N M DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METALICO DE CUALQUIER TIPO, DE ALTURA INFERIOR A 3 M.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0300	H.	CAPATAZ.	20,74	0,6222
001030	0,1500	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,7585
001060	0,1500	H.	PEON.	15,00	2,2500
031001	0,0600	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	2,0652
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1539
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,4710
Suma Redondeo					8,3208 -0,0008
Total					8,32

750001 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CERRADA IP-65 CON EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAMPARA V.S.A.P. DE 150 W Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION A POSTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0630	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,1586
001060	0,4760	H.	PEON.	15,00	7,1400
026111	0,3790	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	26,55	10,0625
159000	1,0000	UD	LUMINARIA VIALES IP-65 PARA VSAP 150 W.	142,02	142,0200
160047	1,0000	UD	LAMPARA TUBULAR CLARA VSAP 150 W.	18,77	18,7700
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,5830
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	10,9640
Suma Redondeo					193,6981 0,0019
Total					193,70

750050 UD MONTAJE O DESMONTAJE DE LUMINARIA CERRADA IP-65 CON EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAMPARA V.S.A.P. DE CUALQUIER POTENCIA, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION A POSTE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	1,8390
001060	0,8000	H.	PEON.	15,00	12,0000
026111	0,5070	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	26,55	13,4609
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,5460
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	1,6708
Suma Redondeo					29,5167 0,0033
Total					29,52

751001N UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROYECTOR CERRADO IP-65 CON CARCASA Y REFLECTOR DE ALUMINIO TIPO 1260 VEGA DE DISANO O SIMILAR Y CIERRE DE VIDRIO CON LAMPARA V.S.A.P. DE 70 W ,EQUIPO AUXILIAR EN A.F. Y MATERIAL AUX. DE FIJACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0530	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,9747
001060	0,3260	H.	PEON.	15,00	4,8900
026111	0,2060	H.	PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVACION DE 22 M.	26,55	5,4693
159003	1,0000	UD	PROYECTOR AREAS Y TUNELES IP-65 VSAP 70 W.	100,31	100,3100
160045	1,0000	UD	LAMPARA TUBULAR CLARA VSAP 70 W,	17,27	17,2700
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,5783
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	7,8895
Suma Redondeo					139,3818 -0,0018
Total					139,38

756001 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCONICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO AM-10,DE 4 M DE ALTURA, PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA. INCLUSO MACIZO DE HORM. DE APOYO Y CAJA DE DERIVACION.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,4520	H.	CAPATAZ.	20,74	9,3745
001030	0,9040	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	16,6246

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	1,8090	H.	PEON.	15,00	27,1350
014010	0,0090	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	33,39	0,3005
026010	0,4080	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	21,7586
031004	0,0910	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T.	54,65	4,9732
157000	1,0000	UD	COLUMNA TRONCO-CON.AM-10, 4 M.	67,05	67,0500
161118	4,0000	M.	CABLE CU. VV 0,6/1KV CLASE 5 2X2,5 MM2	0,40	1,6000
163016	1,8000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,67	1,2060
165262	2,0000	UD	FUSIBLE TALLA 0 CALIBRE HASTA 20 A	0,21	0,4200
165264	1,0000	UD	BASE PORTAFUSIBLES CORTA-CIRC. TALLAS 0,II,III,IV	7,78	7,7800
215031	0,0960	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	6,2995
286002	0,9600	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	4,8384
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	3,3872
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	10,3649
Suma Redondeo					183,1124 -0,0024
Total					183,11

766558 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE TIPO AX 0,6/1KV DE 4X6 MM2.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
001060	0,0120	H.	PEON.	15,00	0,1800
031001	0,0010	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,0344
161429	1,0000	M.	CABLE DE COBRE TIPO AX 0,6/1KV DE 4X6 MM2.	1,64	1,6400
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0378
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1157
Suma Redondeo					2,0447 -0,0047
Total					2,04

766560 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE TIPO AX 0,6/1KV DE 4X16 MM2.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
001060	0,0012	H.	PEON.	15,00	0,0180
031001	0,0010	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,0344
161431	1,0000	M.	CABLE DE COBRE TIPO AX 0,6/1KV DE 4X16 MM2.	3,52	3,5200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0722
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2209
Suma Redondeo					3,9023 -0,0023
Total					3,90

767004 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0080	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1471
001060	0,0110	H.	PEON.	15,00	0,1650
031001	0,0100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,3442
163016	1,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.	0,67	0,6700
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0265
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0812
Suma Redondeo					1,4340 -0,0040
Total					1,43

768001 M. SUM. Y MONTAJE TUBERIA PVC RIGIDO, CURVABLE EN CALIENTE, DE EXTREMOS ROSCADOS, GRAPADO A PARED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS AEREAS, TIPO PG-11 INCLUSO GRAPAS DE FIJACION CADA 0,5-0,6 M.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1839
001050	0,3000	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	4,5900
031001	0,0100	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	0,3442
163000	1,0000	M.	TUBO PVC RIGIDO ROSCADO CURVABLE PG-11.	0,38	0,3800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1100
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,3365
Suma Redondeo					5,9446
					-0,0046
Total					5,94

772001	M.	EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, FUERA DE ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION, O FUERA DE FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.		
--------	----	--	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0550	H.	CAPATAZ.	20,74	1,1407
001030	0,1140	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,0965
001050	0,2200	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	3,3660
014010	0,2200	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	33,39	7,3458
031001	0,5520	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	18,9998
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,6590
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,0165
Suma Redondeo					35,6243
					-0,0043
Total					35,62

773003N	M	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE	0,56
Sin descomposición			
778008	ud	ARQUETA ELÉCTRICA	600,00
Sin descomposición			

778010N	UD	ARQUETA PREF.TIPO HF EN REPOS. FIBRA OPTICA, DE 0,9X1,1X1,0 DE DIMENS. EXT. CON VEN-TANAS ENTRADA CONDUCTOS,INC.EXC.ZANJA,10 CM HORMG.LIMPIEZA, RELLENO, TRANSPORTE, ETC.			
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	1,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	27,5850
001050	2,5000	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	38,2500
014010	0,1000	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V.	33,39	3,3390
026021	0,2200	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	51,35	11,2970
031001	0,1000	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	3,4420
045001	0,5000	H.	PISON COMPACT. DUPLEX RODILLOS VIBRANTES 700 KG.	3,54	1,7700
130005	1,0000	UD	ARQUETA TIPO HF PREF. DE 0,90X1,10X1,00	513,37	513,3700
215011	0,1800	M3	HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	59,25	10,6650
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	12,1944
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	37,3147
Suma Redondeo					659,2271
					0,0029
Total					659,23

779001	UD	ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE PARA PUESTA A TIERRA DE FORMA RECTANGULAR CON ENTRADAS Y SALIDAS DE CABLE DE P.A.T. Y ESPACIO INTERIOR PARA CONEXIONES, MEDICION Y MANTENIMIENTO.			
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1000	H.	CAPATAZ.	20,74	2,0740
001030	0,5000	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	9,1950
001060	0,5000	H.	PEON.	15,00	7,5000
162003	1,0000	UD	ARQUETA REG. PREF.HORM. PARA PICA.	22,00	22,0000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,8154
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	2,4951
Suma Redondeo					44,0795
					0,0005
Total					44,08

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
780001	UD		PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE CONEXION Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION PARA SU UNION A POSTE.		
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,1375	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	2,5286
001060	0,1360	H.	PEON.	15,00	2,0400
162000	1,0000	UD	PICA ACERO-CU 16X2000 MM CON GRAPA.	8,85	8,8500
162010	2,0000	M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,10	2,2000
162014	1,0000	UD	TERMINAL COMPRESION CABLE CU. 35 MM2.	0,43	0,4300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,3210
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,9822
			Suma		17,3518
			Redondeo		-0,0018
			Total		17,35

784001 UD SUM. MONT. Y CONEX. DE CENT. MANIOBRA,CONTROL Y PROTECCION DE ALUMBRADO PARA UNA CARGA DE HASTA 1X7,5 KVA A BASE DE UN ARMARIO INTEMPERIE PARA REGUL. DE FLUJO Y OTRO PARA APARELLAJE, RELOJ, ETC.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	2,4970	H.	CAPATAZ.	20,74	51,7878
001030	9,9830	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	183,5874
001050	34,9410	H.	PEON ESPECIALISTA.	15,30	534,5973
026010	0,7490	H.	GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T.	53,33	39,9442
031001	2,4960	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.	34,42	85,9123
158100	1,0000	UD	ESTABIL. REGUL. TENSION TETRAPOL. 7,5 KVA.	2.685,77	2.685,7700
162000	3,0000	UD	PICA ACERO-CU 16X2000 MM CON GRAPA.	8,85	26,5500
162003	3,0000	UD	ARQUETA REG. PREF.HORM. PARA PICA.	22,00	66,0000
162010	11,0000	M.	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	1,10	12,1000
163013	4,0000	M.	TUBO PVC FLEX.CORRUG UNE	0,28	1,1200

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
164000	2,0000	UD	20.432 50 MM. ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON 800 X 820 X250 MM	300,38	600,7600
165030	2,0000	UD	INTE-RRUP.AUTOM.MAGNET.BIPOLAR <25KA <10A TIPO C	16,89	33,7800
165061	1,0000	UD	INTE-RRUP.AUTOM.MAGNET.TETRAPOL AR <25KA<15A TIPOB	40,55	40,5500
165122	1,0000	UD	INTE-RRUP.AUTOM.MAGNET.TETRAPOL AR >35KA<20A TIPOC	58,46	58,4600
165200	1,0000	UD	RELE DIFER. S/TRANSF.TOROID.INSTAN. 5NIV.0,03-3A	56,86	56,8600
165206	1,0000	UD	TRANSF.TOROID.CERRADO 0,03A DIAM INT.= 50 MM.	33,25	33,2500
165226	1,0000	UD	CONTACTOR TETRAPOLAR DE 25 A.	45,06	45,0600
165236	1,0000	UD	TOMA S/CARRIL,BIPOLAR + TIE- RRA (F+N+T) 16A/220V.	5,26	5,2600
165246	1,0000	UD	TERMOSTATO CON Sonda AM- BIENTE	18,77	18,7700
165247	1,0000	UD	RESIST. CALDEO 150 - 200 W.	61,95	61,9500
165249	2,0000	UD	INTERRUPTOR ENCEND. F+N+T (16A/220V)	5,37	10,7400
165250	2,0000	UD	MANETA A-0-M (16A/220V)	5,37	10,7400
165251	1,0000	UD	PORTALAMPARAS CASQUILLO TIPO E27	4,02	4,0200
165252	1,0000	UD	LAMPARA INCANDESCENTE	0,22	0,2200
165256	10,0000	M.	CARRIL SIMETRICO PROFUNDI- DAD 15 MM.	3,76	37,6000
165258	1,0000	UD	ACCESORIOS CUADROS CON- TROL HASTA 7,5 KVA	53,64	53,6400
165262	5,0000	UD	FUSIBLE TALLA 0 CALIBRE HASTA 20 A	0,21	1,0500
165264	5,0000	UD	BASE PORTAFUSIBLES CORTA- CIRC. TALLAS 0,II,III,IV	7,78	38,9000
165271	1,0000	UD	TRANSF.BIFAS.SEPAR.CIRCUI.230- 400/115-220V1000VA	56,32	56,3200
165275	1,0000	UD	CONMUTADOR 3 POSIC.3 CIRC.TETRAPOL. 16 A.	12,39	12,3900
165280	1,0000	UD	PROGRAM. ASTRONOM. REGUL. NIVEL ENCENDIDO.	62,33	62,3300
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	98,6004
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	301,7172
			Suma		5.330,3366
			Redondeo		0,0034
			Total		5.330,34

784900N UD DERECHOS DE EXTENSIÓN Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA 565,00

Sin descomposición

797003 UD APOYO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 32 FIBRAS CON HERRAJES PARA FIJACIÓN Y SUJECCIÓN 199,49

Sin descomposición

797232 M. RED DE CAMPO DE FIBRA OPTICA DE 32 FIBRAS OPTICAS, INCLUIDOS LOS CONEXIONADOS EN LAS TERMINACIONES DELCABLE A LAS BANDEJAS DE TERMINACION O CAJAS DE EM-PALME, MONTAJE Y PRUEBAS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0100	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1839
001060	0,0500	H.	PEON.	15,00	0,7500
025001	0,0100	H.	CAMION FURGONETA.	26,53	0,2653
193232	1,0000	UD	CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 32 F.O.	4,02	4,0200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,1044
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,3194
Suma Redondeo					5,6430 -0,0030
Total					5,64

797332 UD CAJA DE EMPALME PARA 32 FIBRAS OPTICAS, INCLUIDO CONEXIONADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	3,0000	H.	PEON.	15,00	45,0000
193332	1,0000	UD	CAJA DE EMPALME PARA 32 FIBRAS OPTICAS	94,66	94,6600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	2,7932
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	8,5472
Suma Redondeo					151,0004 -0,0004
Total					151,00

797401N UD RETIRADA DE FIBRA OPTICA EXISTENTE INCLUIDO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O ALMACÉN CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CONECTADA LA RED AÉREA PROVISIONAL 1.400,00

Sin descomposición

800099 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, ACOPIADA EN OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSION BAJA

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0100	H.	PEON.	15,00	0,1500
014100	0,0200	H.	RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.	27,52	0,5504
169701N	1,0500	M3	TIERRA VEGETAL T1 EXTENDIDOS	2,00	2,1000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0560
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,1714
Suma Redondeo					3,0278 0,0022
Total					3,03

804002 M2 LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MECANICAMENTE, DOS PASES CRUZADOS, SIN DESPEDREGADO.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
098095	0,0140	H.	GRADA SOBRE TRACTOR	13,53	0,1894
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0038
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0116
Suma Redondeo					0,2048 -0,0048
Total					0,20

805002 M2 DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 15-25% DE LA SUPERFICIE.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0600	H.	PEON.	15,00	0,9000
031001	0,0030	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP.	34,42	0,1033

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
			TIERRAS CAPACIDAD 7 T.		
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0201
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0614
			Suma		1,0848
			Redondeo		-0,0048
			Total		1,08

808030 M2 RASTRILLADO LIGERO DE CUALQUIER TERRENO CON MEDIOS MANUALES.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001060	0,0400	H.	PEON.	15,00	0,6000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0120
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0367
			Suma		0,6487
			Redondeo		0,0013
			Total		0,65

810000 M2 HIDROSIEMBRA H1 A BASE DE:15 GR ESTAB.TIPO CURASOL,15 GR SEMILLAS HERBACEAS Y SIN LEÑOSAS, 20 GR CELULOSA,20 GR PAJA,15 GR ABONO NPK,5 GR ABONO LIB.CONTR.SIN POL.ABSORB.SIN ADITIVOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
070001	0,0020	H.	EQUIPO COMPLETO DE HIDRO-SEMBRADOR SOBRE CAMION.	39,15	0,0783
168001	0,0150	KG	SEMILLA DE HERBACEAS.	3,02	0,0453
169101	0,0150	KG	FERTILIZANTE MINERAL NPK.	0,41	0,0062
169111	0,0050	KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	2,68	0,0134
171001	0,0150	KG	ESTABILIZADOR TIPO COPOLIMERO CURASOL.	1,23	0,0185
171021	0,0200	KG	MULCH DE PAJA.	0,21	0,0042
171031	0,0200	KG	MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA.	0,38	0,0076
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0042
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0129

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
			Suma		0,2274
			Redondeo		0,0026
			Total		0,23

811000 M2 HIDROSIEMBRA H2 A BASE DE:25 GR ESTAB.CURASOL, 25 GR SEMILLAS DE HERBACEAS Y 3 GR DE LEÑOSAS, 50 GR CELULOSA,50 GR PAJA,25 GR DE ABONO NPK,25 GR ABONO LIB.CONTR. 4 GR POL.ABSORB.S/ADITIVOS.

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0020	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,0368
070001	0,0020	H.	EQUIPO COMPLETO DE HIDRO-SEMBRADOR SOBRE CAMION.	39,15	0,0783
168001	0,0250	KG	SEMILLA DE HERBACEAS.	3,02	0,0755
168002	0,0030	KG	SEMILLA DE LEÑOSAS CON SPARTIUM.	29,51	0,0885
169101	0,0250	KG	FERTILIZANTE MINERAL NPK.	0,41	0,0103
169111	0,0250	KG	ABONO LIBERACION CONTROLADA.	2,68	0,0670
171001	0,0250	KG	ESTABILIZADOR TIPO COPOLIMERO CURASOL.	1,23	0,0308
171011	0,0040	KG	POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES.	9,11	0,0364
171021	0,0500	KG	MULCH DE PAJA.	0,21	0,0105
171031	0,0500	KG	MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA.	0,38	0,0190
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0091
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,0277
			Suma		0,4899
			Redondeo		0,0001
			Total		0,49

843001 UD TALA DE ÁRBOL

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,1670	H.	CAPATAZ.	20,74	3,4636
001030	0,2026	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	3,7258
001060	0,2020	H.	PEON.	15,00	3,0300
014001	0,0346	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	36,08	1,2484

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
025010	0,0346	H.	CAMION.	20,49	0,7090
097002	0,3131	H.	MOTOSIERRA 125 CC, ESPADA DE 100 CM.	1,38	0,4321
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,2522
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,7717
			Suma		13,6328
			Redondeo		-0,0028
			Total		13,63

870099	M.	VALLA TEJANA YTU24W (FITOR FORESTAL) O SIMILAR, CON UNIONES DE DOS TRAVESAÑOS DE DIAMETRO 8 CM CON PILARES CADA 2 M DE DIÁMETRO 10 CM PARA EMPOTRAR DE ALTURA VISTA 1,2-1,6 M.	10,47
--------	----	--	--------------

Sin descomposición

902035	M.	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 16 ATMS DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS DE UNION, TRANSPORTE E INSTALACION.	
--------	----	---	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,0050	H.	CAPATAZ.	20,74	0,1037
001030	0,0080	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,1471
001060	0,0080	H.	PEON.	15,00	0,1200
126035	1,0000	M.	TUBO POLIET.A.D. D=315 MM. P.N.=16 ATM.	50,48	50,4800
126200	1,0000	UD	PIEZAS ESPECIALES TUBO POLIE-TILENO.	0,05	0,0500
126300	1,0000	UD	ACCESORIO SOLDADURA A TOPE DE TUBOS DE P.E. DE 300	20,38	20,3800
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	1,4256
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	4,3624
			Suma		77,0688
			Redondeo		0,0012
			Total		77,07

902310	M.	TUBERIA PEAD CORRUGADO DE DOBLE PARED (S/UNE EN 50086-1 Y UNE EN 50086-2-4), HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE DIAMETRO 110 MM TENDIDO EN ZANJA.	
--------	----	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001030	0,0120	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	0,2207
001060	0,0120	H.	PEON.	15,00	0,1800
031003	0,0120	H.	CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T.	43,39	0,5207
126310	1,0000	M.	TUBO PEAD CORRUGADO DO- BLE PARED D= 110 MM PN= 10	3,26	3,2600
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,0836
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	0,2559

Suma	4,5209
Redondeo	-0,0009

Total	4,52
--------------	-------------

902990N	M	SUMINSTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE DOBLE PARED (s/UNE-EN 50086-1 Y UNE-EN 50086-2-4), HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE DIÁMETRO 50 MM, TENDIDO EN ZANJA	3,26
---------	---	--	-------------

Sin descomposición

907001	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 M DE ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO Y DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN OBRA	
--------	----	--	--

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	1,0000	H.	CAPATAZ.	20,74	20,7400
001060	3,0000	H.	PEON.	15,00	45,0000
014001	0,5000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	36,08	18,0400
026021	0,5000	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	51,35	25,6750
157200	1,0000	UD	POSTE PREF. HORM. 9 M ALTO 800 KP EN PUNTA	275,84	275,8400
215031	1,0000	M3	HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 MM.	65,62	65,6200
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	9,0183
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	27,5960

Suma	487,5293
Redondeo	0,0007

Total	487,53
--------------	---------------

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
907090	UD		DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA ELECTRI- CA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y TRANSPORTE A VERTEDERO		
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,5000	H.	CAPATAZ.	20,74	10,3700
001030	5,1795	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	95,2510
001060	5,1795	H.	PEON.	15,00	77,6925
014001	1,0000	H.	RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V.	36,08	36,0800
026021	2,0000	H.	CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.	51,35	102,7000
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	6,4419
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	19,7121
			Suma Redondeo		348,2475 0,0025
			Total		348,25

907990N	UD		SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA DE 15 M DE ALTO PARA TENDIDO DE CABLE AÉREA, INCLUSO CIMENTA- CIÓN, IZADO Y DEMÁS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN OBRA		527,45
			Sin descomposición		
907991N	UD		MONTANTE SOBRE POSTE		35,00
			Sin descomposición		
930200	UD		ARQUETA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO, DE HORMI- GON ARMADO, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES Y1,00 M DE ALTURA, COMPLETAMENTE TERMINADA.		

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
001010	0,6380	H.	CAPATAZ.	20,74	13,2321
001030	1,2820	H.	OFICIAL DE PRIMERA.	18,39	23,5760
001060	5,1250	H.	PEON.	15,00	76,8750
014011	0,5120	H.	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V.	67,29	34,4525
133020	1,0000	UD	TAPA FUND. REFORZ. REVEST. CUAD. 700 MM LADO.	101,51	101,5100
134001	2,0000	UD	PATE DE POLIPROPILENO	4,73	9,4600

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
215100	0,2250	M3	HORMIGON PREPARADO TIPO HM-15.HORMIGON DE LIMPIEZA	59,25	13,3313
215201	1,4500	M3	HORM. HA-25/SPBF/25/I Y 250 KG CEMENTO.	50,64	73,4280
241102	193,665 0	KG	BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA ARMAR	0,54	104,5791
286002	6,8000	M2	MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO.	5,04	34,2720
286003	4,7600	M2	MADERA ENCOFRADO VISTO COMPLETO.	6,34	30,1784
%MEDAUX			MEDIOS AUXILIARES	2,00	10,2979
%COSTIN			COSTES INDIRECTOS	6,00	31,5115
			Suma Redondeo		556,7038 -0,0038
			Total		556,70

999001	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD		13.505,45
			Sin descomposición		
999003	PA		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE RESIDUOS		17.652,90
			Sin descomposición		