

Título:

PRESUPUESTO

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2				
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
300101	3.032,829 M2	DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.		
		a	0,34 Euros/M2	1.031,16
320001N	3.627,670 M3	EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO CARGA, TRANSP. A OBRA O VERTEDERO Y CANON VERTIDO		
		a	9,00 Euros/M3	32.649,03
330100N	10.061,810 M3	RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRES-TAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.		
		a	4,00 Euros/M3	40.247,24
340100N	835,500 M3	FORMACION DE EXPLANADA MEJO-RADA CON MATERIAL "SELECCIO-NADO" PROCEDENTE DE CANTERA.		
		a	23,00 Euros/M3	19.216,50
Total ...				93.143,93

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

02	DRENAJE			
570400	90,000 M.	RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 20 CM DE ANCHURA Y 12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA.	a	
		29,13 Euros/M.		2.621,70
400100	105,000 M.	CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 0,50 M DE ANCHO.	a	
		13,57 Euros/M.		1.424,85
413005	9,340 M.	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.	a	
		108,96 Euros/M.		1.017,69
413006	24,070 M.	CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA.	a	
		131,86 Euros/M.		3.173,87
450001	5,000 M2	ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES.	a	
		15,10 Euros/M2		75,50
410001	1,000 UD	ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON EN MASA DE HASTA 2 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M.	a	
		818,56 Euros/UD		818,56
420046	250,000 M.	DREN LONGITUDINAL, INCLUSO GEOTEXTIL, CON TUBO DRENANTE DE PVC DE 460 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y PARED INTERIOR LISA.	a	
		50,53 Euros/M.		12.632,50
Total ...				21.764,67

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

03	FIRMES Y PAVIMENTACION			
501001N	509,900 M3	BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION.	a	
		28,00 Euros/M3		14.277,20
570099N	202,950 M	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO O ARISTA ACHAFLANADA, DE 20 CM DE ANCHURA Y 35 CM DE ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 1:1, Y LIMPIEZA.	a	
		20,00 Euros/M		4.059,00
572001N	1.761,900 M2	PAVIMENTO DE LOSA CALADA, DE HORMIGÓN DE 50x33 CM Y 10 CM DE ALTURA, DE CUALQUIER COLOR PARA LA REALIZACIÓN DE PAVIMENTO DISCONTINUO CON CÉSPED O ARNEA, SENTADAS SOBRE CAMA DE ARENA, I/RASANTEO Y COMPACTADO Y RELLENO DE HUECOS CON TIERRA VEGETAL, LIMPIA Y CRIBADA, HASTA ENRASE SUPERIOR Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.	a	
		56,61 Euros/M2		99.741,16
544101N	304,350 M2	PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO, CON JUNTAS, DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HM-20 Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE; DESMOLDEANTE EN POLVO COLOR BURDEOS Y CAPA DE SELLADO FINAL CON RESINA IMPERMEABILIZANTE.	a	
		32,63 Euros/M2		9.930,94
535102N	0,335 T.	BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.	a	
		545,00 Euros/T.		182,58
537001N	0,335 T.	FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR	a	
		115,00 Euros/T.		38,53
542101N	66,217 T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 CON ARIDO OFITICO), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.	a	
		65,33 Euros/T.		4.325,96
530001N	0,677 T.	EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1, EMPLEADO EN RIEGO DE IMPRIMACION.		

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

		a	550,00 Euros/T.	372,35
547003	677,000 M2	FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 3 CM. DE ESPE-SOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO.		
		a	2,52 Euros/M2	1.706,04
999004N	1,000 UD	INSTALACIÓN DE APARCA BICICLE-TAS CUBIERTO DE 3 CIERRES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO BARRAS PARA AMARRADO DE BICI-CLETAS Y TORNILLERÍA PARA MON-TAJE Y FIJACIÓN DEL SOPORTE AL SUELO. LAS DIMENSIONES MÍNIMAS SERÁN DE 7X2 M		
		a	5.000,00 Euros/UD	5.000,00
Total ...				139.633,76

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

04	ESTRUCTURAS		
04.1	MUROS DE ESCOLLERA SUPERIOR E INFERIOR		
658005	2.146,620 T.	ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SU- PERIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.	
		a	24,00 Euros/T.
			51.518,88
426011	141,000 M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRAS- DOS DE OBRA DE FABRICADE DIA- METRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.	
		a	3,27 Euros/M.
			461,07
421002	509,100 M3	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU- SO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.	
		a	31,41 Euros/M3
			15.990,83
610121N	121,945 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.	
		a	96,35 Euros/M3
			11.749,40
Total ...			79.720,18

04.2 MUROS DE ESCOLLERA BAJO MURO VERDE			
658005	3.082,180 T.	ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.	
	a		
	24,00 Euros/T.		73.972,32
610121N	540,193 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.	
	a		
	96,35 Euros/M3		52.047,60
Total ...			126.019,92

04.3 MUROS DE ESCOLLERA LATERAL			
426011	15,000 M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.	
	a		
	3,27 Euros/M.		49,05
421002	45,000 M3	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.	
	a		
	31,41 Euros/M3		1.413,45
658005	1.242,296 T.	ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.	
	a		
	24,00 Euros/T.		29.815,10
610121N	15,385 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.	
	a		
	96,35 Euros/M3		1.482,34
Total ...			32.759,94

04.4	MURO VERDE	
657001N	936,342 m²	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE SUELO REFORZADO MARCA HUESKER O SIMILAR, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS GEOSINTÉTICOS TANTO DE REFUERZO TIPO FORTRAC O SIMILAR, COMO DE CONTROL DE EROSIÓN DE LA CARA VISTA TIPO HATE O SIMILAR, EL SUMINISTRO DEL MALLAZO METÁLICO Y EL MANEJO, CORTE Y COLOCACIÓN DE LOS GEOSINTÉTICOS Y DEL MALLAZO METÁLICO. TOTALMENTE TERMINADO.
	a	80.534,78
	86,01 Euros/m²	
800123N	244,264 M3	APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T-1,ACOIPIADA EN OBRA, CON DIFICULTAD DE EXTENSION MEDIA
	a	928,20
	3,80 Euros/M3	
810000	814,212 M2	HIDROSIEMBRA H1 A BASE DE:15 GR ESTAB.TIPO CURASOL,15 GR SEMILLAS HERBACEAS Y SIN LEÑOSAS, 20 GR CELULOSA,20 GR PAJA,15 GR ABONO NPK,5 GR ABONO LIB.CONTR.SIN POL.ABSORB.SIN ADITIVOS.
	a	219,84
	0,27 Euros/M2	
426011	84,000 M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.
	a	274,68
	3,27 Euros/M.	
421002	756,000 M3	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.
	a	23.745,96
	31,41 Euros/M3	
Total ...		105.703,46

Nº Capítulo	Descripción	Importe
04.1	MUROS DE ESCOLLERA SUPERIOR E INFERIOR	79.720,18
04.2	MUROS DE ESCOLLERA BAJO MURO VERDE	126.019,92
04.3	MUROS DE ESCOLLERA LATERAL	32.759,94
04.4	MURO VERDE	105.703,46
04	ESTRUCTURAS	344.203,50

05	SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y BARRERAS		
05.1	SEÑALIZACION HORIZONTAL		
700010	145,350 M.	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO. a 0,85 Euros/M.	123,55
700040	29,500 M.	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 40 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO. a 2,31 Euros/M.	68,15
700110	145,350 M.	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO. a 0,47 Euros/M.	68,31
700140	29,500 M.	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 40 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO. a 0,85 Euros/M.	25,08
700500	53,840 M2	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONESCEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO. a 21,89 Euros/M2	1.178,56
700600	53,840 M2	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO. a 15,88 Euros/M2	854,98
Total ...			2.318,63

05.2	SEÑALIZACION VERTICAL		
701025	2,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), OCTOGONAL DE 60 CM DE LADO. a 169,88 Euros/UD	339,76
701034	1,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE 90 CM DE LADO. a 263,36 Euros/UD	263,36
Total ...			603,12

05.3 BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD			
870400N	61,000 M	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALLADO DE MADERA TRATADA CON POSTES CADA 1,80M, COMPUESTA POR POSTES VERTICALES DE 140 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 M DE LONGITUD Y POSTES HORIZONTALES DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 2M DE LONGITUD, INCLUSO SUJECIONES, TOTALMENTE COLOCADA	
		a	2.984,73
		48,93 Euros/M	
711990N	132,000 M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS NATURPROTEC O SIMILAR CON POSTES CADA 2 M PARA EMPOTRAR CON PASAMANOS DE MADERA. NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W3, CLASE DE SEVERIDAD B. MADERA DE PINO RADIATA DE EUSKADI O SIMILAR CON CERTIFICADO PEFC CON TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE PARA CLASE DE USO 4.2, CON SALES LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SELLO DE CALIDAD DE TRATAMIENTO AITIM. INCLUSO ABATIMIENTOS.	
		a	14.060,64
		106,52 Euros/M	
111111N	80,000 M	RETIRADA Y GESTION DE BARRERA BIONDA EXISTENTE, INCLUYENDO MEDIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA RETIRADA Y GESTION DEL RESIDUO GENERADO.	
		a	
		41,83 Euros/M	3.346,40
Total ...			20.391,77

05.4 SEÑALIZACION DE OBRA			
700110	270,000 M.	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.	
		a	126,90
		0,47 Euros/M.	
701005	4,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.	
		a	
		260,58 Euros/UD	1.042,32
701014	6,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 90 CM DE DIAMETRO.	
		a	
		248,47 Euros/UD	1.490,82
882101	50,000 UD	CONO REFLECTANTE DE 70 CM. COLOCADO	
		a	
		13,70 Euros/UD	685,00
711001	20,000 M.	BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY.	
		a	
		75,19 Euros/M.	1.503,80
Total ...			4.848,84

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
05.1	SEÑALIZACION HORIZONTAL	2.318,63
05.2	SEÑALIZACION VERTICAL	603,12
05.3	BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD	20.391,77
05.4	SEÑALIZACION DE OBRA	4.848,84
05	SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y BARRERAS	28.162,36

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

06	REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS		
06.1	SANEAMIENTO		
321001	21,000 M3	EXCAVACION EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS.	
		a	
		9,45 Euros/M3	198,45
902035	35,000 M.	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 16 ATMS DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS DE UNION, TRANSPORTE E INSTALACION.	
		a	
		92,49 Euros/M.	3.237,15
330100N	18,270 M3	RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRES-TAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.	
		a	
		4,00 Euros/M3	73,08
930200	2,000 UD	ARQUETA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES Y1,00 M DE ALTURA, COMPLETAMENTE TERMINADA.	
		a	
		668,49 Euros/UD	1.336,98
Total ...			4.845,66

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
06.1	SANEAMIENTO	4.845,66
06	REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS	4.845,66

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2

07	ORDENACION ECOLOGICA ESTETICA Y PAISAJISTICA		
800024D	91,262 M3	APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, ACOPIADA EN OBRA, DIFICULTAD DE EXTENSION BAJA. EXTENDIDO EN TERRAPLENES, FRANJAS DE EXPROPIACIÓN, MURROS, VIALES ABANDONADOS, SALIDAS DE DRENAJE, ESCOLLERAS E ISLETAS REVEGETABLES. a 2,94 Euros/M3	268,31
804102	146,000 M2	LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MANUALMENTE, SIN DESPEDREGADO a 1,80 Euros/M2	262,80
805001	146,000 M2	DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 5-15% DE LA SUPERFICIE a 0,31 Euros/M2	45,26
821120	222,000 UD	PLANTA DE HOJA CADUCA TIPO F3C, GRUPO A, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO. a 26,83 Euros/UD	5.956,26
821121	417,000 UD	PLANTA DE HOJA CADUCA TIPO F3C, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO. a 38,67 Euros/UD	16.125,39
822121	247,000 UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC3, GRUPO B, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO. a 5,27 Euros/UD	1.301,69
822130	173,000 UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AC4, GRUPO A, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO. a 5,29 Euros/UD	915,17
822022	63,000 UD	PLANTA ARBUSTIVA TIPO AR3, GRUPO C, INCLUSO APERTURA DE HOYO, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO. a 2,84 Euros/UD	178,92
837021	639,000 UD	RIEGO DE ARBOL CON 30 L INCLUIDO BOMBEO TRASPORTE DESDE MENOS	

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2				
		DE 5 KM Y APLICACION.		
		a		
		0,49 Euros/UD		313,11
837111	483,000 UD	RIEGO DE ARBUSTO CON 10 L INCLUIDO BOMBEO TRASPORTE DES-DE MENOS DE 5 KM Y APLICACION.		
		a		
		0,22 Euros/UD		106,26
838030	1.122,000 UD	ABONADO DE ARBOLES A BASE DE 1 PASTILLA/ARBOL DE ABONO DE LI-BERACION CONTROLADA.		
		a		
		0,17 Euros/UD		190,74
810525	1.969,000 M2	HIDROSIEMBRA H1 A BASE DE:8 GR ESTABILIZADOR POLIBUTADIENO,20 GR SEMILLAS HERBACEAS Y SIN LE-ÑOSAS,30 GR CELULOSA,30 GR PA-JA, 20 GR ABONO NPK,10 GR ABONO LIB.CONTR.2 GR POL.ABSOR.S/ADIT		
		a		
		0,38 Euros/M2		748,22
882090	187,000 M	BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE AL-TURA CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA, INCLUSO SOPORTES Y COLOCACIÓN		
		a		177,65
		0,95 Euros/M		
854991N	25,000 m2	ELIMINACIÓN DE PLANTA INVASORA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS (TALA, DESTOCONADO, EXTRAC-CIÓN, ELIMINACIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS,) INCLUSO TRANS-PORTE A VERTEDERO Y GESTIÓN		
		a		
		38,55 Euros/m2		963,75
Total ...				27.553,53

Presupuesto: ACCESIBILIDAD A SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. FASE 2				
08	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL			
854001	1,000 UD	REDACCIÓN DEL INFORME PRE-OPERACIONAL A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS E INSPEC-CIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS, INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.		
		a		
		531,61 Euros/UD		531,61
854002	13,000 UD	REDACCIÓN INFORME AMBIENTAL MENSUAL PARA DIRECCIÓN AM-BIENTAL DE OBRA		
		a		
		600,00 Euros/UD		7.800,00
854013	1,000 UD	REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIEN-TO Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AM-BIENTAL, INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y MEDICIONES REA-LIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFI-CO, VISITA A OBRA E INSPECCIONES VISUALES.		
		a		2.000,00
		2.000,00 Euros/UD		
Total ...				10.331,61

09	GESTIÓN DE RESIDUOS		
999001N	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS	
		a	
		5.312,79 Euros/PA	5.312,79
854006	1,000 UD	PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO Y CUBETO RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA RECIPIENTES METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.	4.500,00
		a	
		4.500,00 Euros/UD	
854007	1,000 UD	PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO, PICA-DO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. LLEVA UNA PEQUEÑA Balsa de decantación.	
		a	
		443,01 Euros/UD	443,01
Total ...			10.255,80

10	SEGURIDAD Y SALUD		
999002N	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD	
		a	
		8.878,31 Euros/PA	8.878,31
Total ...			8.878,31

CODIGO

RESUMEN		
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	93.143,93
02	DRENAJE	21.764,67
03	FIRMES Y PAVIMENTACION	139.633,76
04	ESTRUCTURAS	344.203,50
05	SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y BARRERAS	28.162,36
06	REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS	4.845,66
07	ORDENACION ECOLOGICA ESTETICA Y PAISAJISTICA	27.553,53
08	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL	10.331,61
09	GESTIÓN DE RESIDUOS	10.255,80
10	SEGURIDAD Y SALUD	8.878,31
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL		688.773,13

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE CENTS.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	688.773,13
13,00 % GASTOS GENERALES	89.540,51
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL	41.326,39
SUMA	819.640,03
21,00 % I.V.A.	172.124,41
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	991.764,44

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTS.

Bilbao, Septiembre de 2019

AUTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Fernando Carrasco Elgueabai
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº3.616

DIRECTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Rodrigo Sarralde
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos