

1	EXPLANACIONES				
1.1	TRABAJOS PREVIOS				
300101	8.977,861	M2	DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
S/med aux					
Desmonte	1,000	4.952,911			4.952,911
Terraplén	1,000	4.024,950			4.024,950
Total ...					8.977,861

1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
320001N	2.568,500	M3	EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR, INCLUSO CARGA, TRANSP. A OBRA O VERTEDERO Y CANON VERTIDO		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	2.568,500			2.568,500
Total ...					2.568,500
330001N	1.791,800	M3	RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCE-DENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
MATERIAL PRESTA-MO	1,000	1.791,800			1.791,800
Total ...					1.791,800
340100N	4.288,400	M3	FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MA-TERIAL "SELECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTE-RA.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	4.288,400			4.288,400
Total ...					4.288,400

2 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN

2.1 FIRMES

542501N	599,981 T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO BBTM11A (F-10 CON ÁRIDO OFÍTICO), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 47	2,450	49,900			122,255
EJE 46	2,450	47,600			116,620
EJE 45	2,450	9,000			22,050
ACUERDO 44-41.IA	2,450	2,200			5,390
ACUERDO 44-41.DA	2,450	4,400			10,780
EJE 44	2,450	46,600			114,170
ACUERDO 43-41.IA	2,450	8,900			21,805
ACUERDO 43-41.DA	2,450	7,000			17,150
EJE 43	2,450	32,400			79,380
ACUERDO 42-41.IA	2,450	8,900			21,805
ACUERDO 42-41.DA	2,450	6,900			16,905
EJE 42	2,450	18,100			44,345
EJE 41	2,450	30,200			73,990
A deducir filler	-0,050	666,645			-33,332
A deducir betún	-0,050	666,645			-33,332
Total ...					599,981

542110N	1.673,064 T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 CON ARIDO CALIZO), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 47	2,400	137,100			329,040
EJE 46	2,400	129,400			310,560
EJE 45	2,400	24,800			59,520
ACUERDO 44-41.IA	2,400	6,100			14,640
ACUERDO 44-41.DA	2,400	11,800			28,320
EJE 44	2,400	128,100			307,440
ACUERDO 43-41.IA	2,400	24,400			58,560
ACUERDO 43-41.DA	2,400	19,300			46,320
EJE 43	2,400	79,800			191,520
ACUERDO 42-41.IA	2,400	24,300			58,320
ACUERDO 42-41.DA	2,400	19,000			45,600
EJE 42	2,400	48,300			115,920
EJE 41	2,400	81,400			195,360
A deducir betún	-0,050	1.761,120			-88,056
Total ...					1.673,064

542120N	3.102,282 T.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN/BASE S (S-25 CON ARIDO CALIZO), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 41	2,350	155,500			365,425
EJE 42	2,350	85,900			201,865
ACUERDO 42-41.DA	2,350	37,000			86,950
ACUERDO 42-41.IA	2,350	47,000			110,450
EJE 43	2,350	129,200			303,620
ACUERDO 43-41.DA	2,350	37,600			88,360
ACUERDO 43-41.IA	2,350	47,300			111,155
EJE 44	2,350	250,900			589,615
ACUERDO 44-41.DA	2,350	22,700			53,345
ACUERDO 44-41.IA	2,350	11,900			27,965
EJE 45	2,350	48,600			114,210
EJE 46	2,350	249,100			585,385
EJE 47	2,350	266,900			627,215
A deducir betún	-0,050	3.265,560			-163,278
Total ...					3.102,282

535105N	284,666 T.	BETÚN ASFÁLTICO TIPO B-50/70, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BBTM 11A	1,000	33,332			33,332
AC22 BIN S	1,000	88,056			88,056
AC 32 BASE S	1,000	163,278			163,278
Total ...					284,666

537001	33,332 T.	FILLER DE APORTACIÓN CON CEMENTO III-1/35/MRSR.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BBTM 11A	1,000	33,332			33,332
Total ...					33,332

547090N	12.317,500 M2/C M	FRESADO DE PAVIMENTO, INCLUYE LA RETIRADA, TRANSPORTE, CARACTERIZACION Y GESTION DEL RESIDUO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	12.317,500			12.317,500

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Total ...					12.317,500

531001N 9,214 T. EMULSION ASFALTICA TERMOADHERENTE, MODIFICADA CON POLÍMEROS TIPO C60BP3 TER (ECR-1m), EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 41	0,001	1.013,700			1,014
EJE 42	0,001	613,300			0,613
ACUERDO 42-41.	0,001	235,700			0,236
DA					
ACUERDO 42-41.IA	0,001	300,900			0,301
EJE 43	0,001	1.096,100			1,096
ACUERDO 43-41.DA	0,001	239,300			0,239
ACUERDO 43-41.IA	0,001	303,100			0,303
EJE 44	0,001	1.580,400			1,580
ACUERDO 44-41.DA	0,001	147,200			0,147
ACUERDO 44-41.IA	0,001	76,000			0,076
EJE 45	0,001	306,800			0,307
EJE 46	0,001	1.610,900			1,611
EJE 47	0,001	1.691,100			1,691
Total ...					9,214

531002N 9,267 T. EMULSIÓN ASFÁLTICA TERMOADHERENTE, TIPO C60B4 ADH (ECR-1), EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 41	0,001	1.028,000			1,028
EJE 42	0,001	588,900			0,589
ACUERDO 42-41.	0,001	242,500			0,243
DA					
ACUERDO 42-41.IA	0,001	308,600			0,309
EJE 43	0,001	958,800			0,959
ACUERDO 43-41.DA	0,001	246,200			0,246
ACUERDO 43-41.IA	0,001	310,600			0,311
EJE 44	0,001	1.638,600			1,639
ACUERDO 44-41.DA	0,001	149,900			0,150
ACUERDO 44-41.IA	0,001	78,100			0,078
EJE 45	0,001	317,500			0,318
EJE 46	0,001	1.645,100			1,645
EJE 47	0,001	1.752,000			1,752

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Total ...					9,267

530001N 11,429 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1, EMPLEADO EN RIEGO DE IMPRIMACION.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 41	0,001	1.063,700			1,064
EJE 42	0,001	936,800			0,937
ACUERDO 42-41.	0,001	259,100			0,259
DA					
ACUERDO 42-41.IA	0,001	327,300			0,327
EJE 43	0,001	1.621,600			1,622
ACUERDO 43-41.DA	0,001	263,100			0,263
ACUERDO 43-41.IA	0,001	328,900			0,329
EJE 44	0,001	1.789,600			1,790
ACUERDO 44-41.DA	0,001	156,100			0,156
ACUERDO 44-41.IA	0,001	83,300			0,083
EJE 45	0,001	1.133,600			1,134
EJE 46	0,001	1.665,900			1,666
EJE 47	0,001	1.798,700			1,799
Total ...					11,429

501001N 2.651,200 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
EJE 41	1,000	368,600			368,600
EJE 42	1,000	181,500			181,500
ACUERDO 42-41.	1,000	66,500			66,500
DA					
ACUERDO 42-41.IA	1,000	100,900			100,900
EJE 43	1,000	248,600			248,600
ACUERDO 43-41.DA	1,000	67,500			67,500
ACUERDO 43-41.IA	1,000	105,500			105,500
EJE 44	1,000	459,100			459,100
ACUERDO 44-41.DA	1,000	39,600			39,600
ACUERDO 44-41.IA	1,000	26,200			26,200
EJE 45	1,000	115,200			115,200
EJE 46	1,000	416,900			416,900
EJE 47	1,000	455,100			455,100
Total ...					2.651,200

3 ESTRUCTURAS

3.1 MUROS

3.1.1 MURO 1

339016	79,404	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 160 N/CM DE RESISTENCIA ATRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMEN-TE COLOCADO.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ALZADO	1,000	10,000		3,070	30,700
	1,000	5,370		3,120	16,754
	1,000	10,000		3,195	31,950
Total ...					79,404

421001	54,034	M3	RELLENO DE TRASDOS DE OBRA DE FABRICA, CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTA-CION.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ALZADO	1,000	10,000	1,000	2,070	20,700
	1,000	5,370	1,000	2,120	11,384
	1,000	10,000	1,000	2,195	21,950
Total ...					54,034

426011	29,370	M.	TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
TRASDÓS ALZADO ESCOLLERA	1,000	29,370			29,370
Total ...					29,370

610121N	21,446	M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLO-CADO.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CIMENTACIÓN	0,330	10,000	1,934	1,322	8,437

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	0,330	5,370	1,936	1,323	4,539
	0,330	10,000	1,940	1,323	8,470
Total ...					21,446

658005	288,445	T.	ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE TALUDES.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
CIMENTACIÓN	1,900	10,000	1,934	1,322	48,578
	1,900	5,370	1,936	1,323	26,133
	1,900	10,000	1,940	1,323	48,766

ALZADO	1,900	10,000	1,604	2,070	63,085
	1,900	5,370	1,606	2,120	34,738
	1,900	10,000	1,610	2,195	67,145

Total ...					288,445
-----------	--	--	--	--	---------

330001N	24,736	M3	RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCE-DENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN		
---------	--------	----	--	--	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Relleno muro	1,000	25,370	0,975		24,736
Total ...					24,736

4	DRENAJE				
4.1	DRENAJE LONGITUDINAL				
400201	1.016,000	m	CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS "IN SITU", TIPO CT, DE 0,50 M DE ANCHO.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Tronco	1,000	1.016,000			1.016,000
Total ...					1.016,000

4.2	DRENAJE TRANSVERSAL				
409006	3,000	UD	OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGÓN DE 600 MM DE DIÁMETRO.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	3,000				3,000
Total ...					3,000
410009	4,000	UD	ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 2 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	4,000				4,000
Total ...					4,000
413006	65,500	M.	CAÑO DE HORMIGÓN EN ZANJA DE 600 MM DE DIÁMETRO, SIN PREZANJA.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ODT	1,000	15,000			15,000
	1,000	15,000			15,000
	1,000	19,500			19,500
	1,000	16,000			16,000
Total ...					65,500
450001	M2	ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES.			

4.3 CAJÓN

450001	29,200 M2	ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ENTRADA MARCO	1,000	14,600			14,600
SALIDA MARCO	1,000	14,600			14,600
Total ...					29,200

866004	25,800 M2	ESTRUCTURA PELDAÑOS DE PARED SIMPLE DE TRONCOS DE CONIFERA DESCORTEZADA D=15-20 CM, L=2,5 A 3,0 M CON ESTACAS ARBUSTIVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, SUMINISTROS, PLANTACION Y RIEGO SEGUN PLIEGO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
ENTRADA ODT	2,000	6,450			12,900
SALIDA ODT	2,000	6,450			12,900
Total ...					25,800

321001	212,500 M3	EXCAVACION EN PREZANJAS, ZANJAS O POZOS.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Excavación MARCO	1,000	25,000	8,500		212,500
Total ...					212,500

610111	5,200 M3	HORMIGON DE LIMPIEZA Y RELLENO TIPO HM-15 Y TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 40 MM. COLOCADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
LIMPIEZA MARCO	1,000	26,000	2,000	0,100	5,200
Total ...					5,200

680011	16,000 M2	ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTERIOR DESENCOFRADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PASO DE FAUNA	1,000	23,000		0,500	11,500
	2,000	2,000		0,500	2,000
	2,000	2,500		0,500	2,500

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Total ...					16,000

404022	23,000 M.	CAJON-MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON DE DIMENSIONES INTERIORES MINIMAS DE 1,50 M DE ANCHURA Y 1,30M DE ALTURA, PARA UN RELLENO DE TIERRAS SOBRE CLAVE MENOR DE 5 M.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	23,000			23,000
Total ...					23,000

610121N	6,375 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
PASO DE FAUNA	1,000	23,000	0,500	0,500	5,750
	1,000	2,500	0,500	0,500	0,625
Total ...					6,375

330001N	137,500 M3	RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Relleno cajón	1,000	25,000	5,500		137,500
Total ...					137,500

5 SEÑALIZACIÓN, BARRERAS DE SEGURIDAD Y BALIZAMIENTO

5.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

701005	12,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
P-4	2,000				2,000
R-1	8,000				8,000
P-14a	1,000				1,000
P-25	1,000				1,000
Total ...					12,000
701014	21,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIR-CULAR DE 90 CM DE DIAMETRO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
R-301	6,000				6,000
R-101	4,000				4,000
R-401a	6,000				6,000
R-402	4,000				4,000
R-305	1,000				1,000
Total ...					21,000
701024	1,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), OC-TOGONAL DE 90 CM DE LADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
R-2 STOP	1,000				1,000
Total ...					1,000
701045	3,000 UD	SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), REC-TANGULAR DE 60 X 90 CM DE LADO.			

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
S-105	3,000				3,000
Total ...					3,000
701103N	30,000 M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCIÓN, CONFIRMACIÓN O SITUACIÓN, RE-FLEXIVA, NIVEL RA3, CON CHAPA DE ACERO GAL-VANIZADA, INCLUSO SOPORTES CON FONDO DIAMOND GRADE FLUORESCENTE AMARILLO LI-MÓN			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Carteles rotondas	1,000	30,000			30,000
Total ...					30,000
701101	1,080 M2	CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SITUACION, RE-FLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
S-800	4,000	0,900	0,300		1,080
Total ...					1,080
701400	8,000 UD	DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, EX-CEPTO PÓRTICO, BANDEROLA O CARTEL.			

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	8,000				8,000
Total ...					8,000
707402	1,215 M2	DESMONTAJE DE CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑALDE DIRECCION EXISTENTE.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Panel en tramo	1,000	1,350	0,900		1,215
Total ...					1,215

5.2	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
700010	3.193,000 M.	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000	3.193,000			3.193,000
Total ...					3.193,000
700110	3.193,000 M.	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍNEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000	3.193,000			3.193,000
Total ...					3.193,000
700040	54,000 M.	MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS LONGITUDINALES DE 40 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
M-4.2	1,000	54,000			54,000
Total ...					54,000
700140	54,000 M.	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES DE 40 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.			
<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
M-4.2	1,000	54,000			54,000
Total ...					54,000
700500	47,943 M2	MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN LÍNEAS TRANSVERSALES, SÍMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS, ETC, REALMENTE PINTADO.			

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
M-5.2					
FLECHA RECTA	25,000	1,200			30,000
FLECHA GIRO	3,000	1,500			4,500
FLECHA BIDIREC-CIONAL	1,000	2,175			2,175
M-6.4 STOP	1,000	1,230			1,230
M-6.5 CEDA	7,000	1,434			10,038
				Total ...	47,943

700600	47,943 M2	MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍNEAS TRANSVERSALES, SÍMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS, ETC, REALMENTE PINTADO.
--------	-----------	---

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
M-5.2					
FLECHA RECTA	25,000	1,200			30,000
FLECHA GIRO	3,000	1,500			4,500
FLECHA BIDIREC-CIONAL	1,000	2,175			2,175
M-6.4 STOP	1,000	1,230			1,230
M-6.5 CEDA	7,000	1,434			10,038
				Total ...	47,943

5.3 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

999005	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA
--------	----------	---

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u> 1,000	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u> 1,000
Total ...					1,000

5.4 BARRERAS DE SEGURIDAD

999007	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA BARRERAS DE SEGURIDAD
--------	----------	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
			Total ...		1,000

6 SERVICIOS AFECTADOS

<u>999006</u>	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
---------------	----------	--

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
			Total ...		1,000

7	ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA				
7.1	RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REVEGETACIÓN				
999002	1,000	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REVEGETACIÓN		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
			Total ...		1,000

7.2	MEDIDAS CORRECTORAS				
854006	1,000	UD	PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO Y CUBETO RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA RECIPIENTES METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
			Total ...		1,000

8 ELEMENTOS URBANOS

610121N	14,800 M3	HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/25/I Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	14,800			14,800
Total ...					14,800

570400	50,000 M.	RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 20 CM DE ANCHURA Y 12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON HM-15 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	50,000			50,000
Total ...					50,000

870100	170,000 M.	BORDILLO JARDINERA PREFABRICADO DE HORMIGON DE ALTURA HASTA 0,40 M.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	170,000			170,000
Total ...					170,000

570350	50,000 M.	BORDILLO MONTABLE RANURADO, PREFABRICADO DE HORMIGON EN ISLETAS DE 25 CM DE ANCHO EN LA BASE Y 15 CM DE ALTO, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	50,000			50,000
Total ...					50,000

9 GESTIÓN DE RESIDUOS

999004	1,000 PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE RESIDUOS			
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
Total ...					1,000

10	VARIOS E IMPREVISTOS				
999003	1,000	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA VARIOS E IM- PREVISTOS		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
			Total ...		1,000

11	SEGURIDAD Y SALUD				
999001	1,000	PA	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD		
Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000				1,000
			Total ...		1,000